

筑後地域消防指令センター
高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線
システム更新整備業務委託

調達仕様書

令和7年3月

久留米広域市町村圏事務組合

目次

第1章	調達案件の概要.....	4
第1	調達件名.....	4
第2	調達の背景.....	4
第3	調達目的及び調達に期待する効果.....	4
第4	契約期間、納期及び契約金額の支払い.....	4
第2章	調達案件.....	6
第1	調達範囲.....	6
第2	システム要件.....	8
第3章	新指令システムに求める要件.....	10
第1	共通事項.....	10
第2	機能要件.....	10
第3	装置要件.....	12
第4	画面要件.....	12
第5	帳票要件.....	12
第6	データ要件.....	13
第7	インタフェース要件.....	14
第8	非機能要件.....	15
第4章	新消防業務システムに求める要件.....	23
第1	概要.....	23
第2	機能要件.....	23
第3	装置要件.....	28
第4	帳票要件.....	29
第5	データ要件.....	30
第6	インタフェース要件.....	30
第7	非機能要件.....	31
第5章	新無線システムに求める要件.....	37
第1	システム概要.....	37
第2	基本的条件.....	40
第3	相互接続要件.....	40
第4	機能・装置要件.....	42
第6章	その他システムに求める要件.....	68
第1	共通事項.....	68
第2	機能要件.....	68
第3	装置要件.....	73
第7章	一般事項.....	74
第1	作業の実施内容.....	74

第2	作業の実施体制・方法	83
第3	作業の実施に当たっての遵守事項	85
第4	検査基準	87
第5	成果物の取扱いに関する事項	89
第6	再委託に関する事項	90
第7	その他	91

図表目次

表 1-1	納期及び契約金額の支払い	5
表 2-1	システム設置場所	6
表 2-2	無線システム整備施設	7
表 3-1	帳票一覧	13
表 3-2	データ項目一覧	13
表 3-3	関連システム一覧	14
表 3-4	主な処理件数	15
表 3-5	主な利用者数	16
表 3-6	管轄エリア情報	16
表 3-7	データ蓄積範囲	17
表 3-8	可用性要件	17
表 3-9	応答時間	18
表 3-10	ユーザビリティ要件	19
表 3-11	目標復旧時間	21
表 3-12	バックアップ要件	22
表 3-13	情報セキュリティ要件	22
表 4-1	主な処理件数	31
表 4-2	データ蓄積範囲	31
表 4-3	可用性要件	32
表 4-4	目標復旧時間	32
表 4-5	バックアップ要件	33
表 4-6	セキュリティ要件	33
表 4-7	ユーザビリティ要件	35
表 5-1	中継局に設置するチャネル種類と波数	37
表 5-2	アプローチ回線	38
表 5-3	使用する機能	39
表 6-1	庁内呼出装置の構成	72
表 7-1	共通的な要件	76
表 7-2	その他固有要件	80

表 7-3	研修内容一覧	81
表 7-4	提出図書の一覧	82
表 7-5	本業務における組織等の役割（例）	84
表 7-6	作業員に求める要件	84

図 5-1	アプローチ回線	38

図 7-1	「本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制」（例）	83

別紙 1 「新指令システムに求める機能の一覧」

別紙 2 「新指令システムに求める装置要件」

別紙 3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

別紙 4 「新消防業務システムに求める装置要件」

別紙 5 「新消防業務システムに求める帳票の一覧」

別紙 6 「新消防業務システムに求めるデータ項目の一覧」

別紙 7 「新無線システム（数量表）」

別紙 8 「その他システムに求める装置要件」

別紙 9 「回線構成表」

別冊 1 （参考）「保守仕様書（案）」

第1章 調達案件の概要

第1 調達件名

筑後地域消防指令センター高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線システム更新整備業務委託（以下「本業務」という。）

第2 調達の背景

久留米広域市町村圏事務組合（以下「発注者」という。）は、平成24年度から平成27年度に、大牟田市、柳川市、八女地区消防組合、筑後市、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合、みやま市及び大川市とともに、共同運用に向けて指令センター庁舎建設事業、高機能消防指令システム（以下「指令システム」という。）及び消防救急デジタル無線システム（以下「無線システム」という。）の整備事業を行い、平成28年4月より筑後地域消防指令センター（以下「指令センター」という。）の運用を開始した。指令センターの管轄地域は、現在、7消防本部15市町村となっている。指令センターでは、消防法に基づき、通信指令業務の処理能力を高め、災害による被害の軽減を図るため、消防の中核機能を担う通信指令業務を行っている。近年、複雑、多様化する災害に対応するため、これまで以上に高度かつ迅速な通信指令業務が求められていることから、DXの推進を含めた指令システム及び無線システムの機能強化を図る必要がある。

第3 調達目的及び調達に期待する効果

現行のシステムは運用開始から9年が経過し老朽化が進んでおり、根本的な設計や採用している技術についても刷新が必要である。また、昨今の筑後地域において頻発する自然災害に対して、通信指令業務でのよりきめ細かな対応や、更なる迅速化と確実性の向上を実現するために、最新の有益な技術を導入していく必要がある。さらに、「消防指令システムの高度化等に向けた検討会」において消防庁が進める標準化に対応することも今後必要となる。

以上のことから、本業務は、ICT技術の高度化や社会環境の変化を踏まえ、更なる通信指令業務効率の向上と安定運用を実現する新たな高機能消防指令システム（以下「新指令システム」という。）、消防業務システム（以下「新消防業務システム」）及び消防救急デジタル無線システム（以下「新無線システム」という。）を構築導入し、通信指令業務を迅速かつ適切に実行することで、住民の生命・身体・財産を保護することを目的とする。

第4 契約期間、納期及び契約金額の支払い

1 契約期間

契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで

2 納期及び契約金額の支払い

(1) 前払

受注者が前払を必要とする場合は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社と履行期間を保証期間として同条第5項に規定する前払金保証に関する契約を締結した上、その保証証書を発注者に寄託して委託代金の10分の3以内で発注者が定める額の前金払を請求することができる。

なお、本業務委託の履行期間は、2カ年度にわたるものであるが、契約年度に次年度の業務完了の時期を保証期間として、前払金を一括して支払う。

(2) 完成払

検査基準による履行確認ができたうえで、受注者からの適法な請求書の受理により、30日以内に受注者に請求金額を支払う。

表 1-1 納期及び契約金額の支払い

納期	支払い年度	支払額
令和9年3月31日	令和8年度	契約金額から既に支払った前払金額を減じた額

第2章 調達案件

第1 調達範囲

本業務では、表 2-1 及び表 2-2 に指定する場所に、本仕様書に基づき新指令システム、新消防業務システム及び新無線システムを設置し運用するための設計開発、機器製作、各種テスト、現地調査、機器据付、調整及び既設設備の移設並びに撤去工事、運用保守（引継ぎ・調整等）に係る作業を行う。

なお、設計開発から運用保守に係る作業については、新指令システムにおける緊急通報サービスとの「消防機関への緊急通報に係る標準インタフェース標準仕様書」に対応した整備に係る作業を含む。

1 システム設置場所

新指令システム及び新消防業務システムの設置場所は、以下の表 2-1 に示す指令センター、各消防本部、各署所等の 42 施設である。

表 2-1 システム設置場所

項	指令センター、消防本部等	住所
1	筑後地域消防指令センター	久留米市山川杵形町3番15号
2	久留米広域消防本部	久留米市東櫛原町999番地1
3	久留米消防署	久留米市東櫛原町999番地1
4	東出張所	久留米市山川杵形町3番15号
5	善導寺出張所	久留米市善導寺町島188番地1
6	南出張所	久留米市上津1丁目5番20号
7	西出張所	久留米市大善寺町宮本96番地44
8	救急ワークステーション（聖マリア病院）	久留米市津福本町422番地
9	三井消防署	小郡市大板井279番地2
10	三井出張所	三井郡大刀洗町大字下高橋381番地1
11	三国出張所	小郡市三沢4626番地5
12	浮羽消防署	久留米市田主丸町鷹取682番地1
13	浮羽出張所	うきは市浮羽町東隈上419番地7
14	三潞消防署	久留米市城島町江上上165番地1
15	大川消防署	大川市大字郷原483番地5
16	大牟田市消防本部	大牟田市浄真町46番地
17	大牟田市消防署	大牟田市浄真町46番地
18	吉野出張所	大牟田市大字白銀36番地2
19	明治出張所	大牟田市健老町38番地8
20	勝立出張所	大牟田市新勝立町5丁目1番地2
21	柳川市消防本部	柳川市本城町4番地2

項	指令センター、消防本部等	住所
2 2	柳川消防署	柳川市本城町 4 番地 2
2 3	東部出張所	柳川市大和町六合 1 8 5 番地
2 4	八女消防本部	八女市本村 2 2 番地 1
2 5	八女消防署	八女市本村 2 2 番地 1
2 6	立花分署	八女市立花町上辺春 3 9 3 番地 1
2 7	上陽分署	八女市上陽町北川内 6 3 9 番地 8
2 8	八女東消防署	八女市黒木町桑原 8 1 7 番地
2 9	星野分署	八女市星野村 1 3 0 8 0 番地 2
3 0	矢部分署	八女市矢部村矢部 4 0 4 1 番地 1
3 1	広川消防署	八女郡広川町大字新代 1 9 6 5 番地 1
3 2	筑後市消防本部	筑後市大字山ノ井 9 0 0 番地
3 3	筑後市消防署	筑後市大字山ノ井 9 0 0 番地
3 4	甘木・朝倉消防本部	朝倉市一木 1 8 番地 2 0
3 5	甘木・朝倉消防署	朝倉市一木 1 8 番地 2 0
3 6	東部分署	朝倉市杷木寒水 9 2 番地 1
3 7	西部分署	朝倉郡筑前町下高場 3 5 9 9 番地 3
3 8	朝倉出張所	朝倉市宮野 2 1 4 2 番地 2
3 9	東出張所	朝倉郡東峰村大字小石原鼓 8 3 7 番地 1 1
4 0	みやま市消防本部	みやま市瀬高町小川 2 0 6 2 番地
4 1	みやま市消防署	みやま市瀬高町小川 2 0 6 2 番地
4 2	南部出張所	みやま市高田町田尻 1 5 8 3 番地 3

2 無線システム設置場所

新無線システムの設置場所は、以下の表 2-2 に一覧を示す、指令センター、中継局（基地局）、6 施設である。

表 2-2 無線システム整備施設

項	中継局（基地局）	住所
1	筑後地域消防指令センター	久留米市山川沓形町 3 番 1 5 号
2	久留米市役所中継局	久留米市城南町 1 5 番地 3
3	土師山中継局	朝倉郡東峰村大字福井字土師 2 5 2 9 番地 3
4	広川原中継局	八女市黒木町大淵大字ミノヲ 2 5 1 番地 1
5	鷹取山中継局	八女市上陽町上横山字山神 3 0 4 2 番地 2
6	三池山中継局	大牟田市大字今山 4 8 9 7 番地 1

※ 以下の既設前進基地局は、本業務にて撤去・廃局すること。

なお、撤去工事においては、外壁からの雨漏りがないように穴埋めをすること。また、塗装は不要とし内装については張替を行うこと。

立花分署前進基地局（八女消防本部）：八女市立花町上辺春 3 9 3 番地 1
星野分署前進基地局（八女消防本部）：八女市星野村 1 3 0 8 0 番地 2
矢部分署前進基地局（八女消防本部）：八女市矢部村矢部 4 0 4 1 番地 1
みやま市山川支所前進基地局（みやま市消防本部）：みやま市山川町立山 1 2 7 8 番地

第2 システム要件

新システムの設備は、第3章の「新指令システムに求める要件」、第4章の「新消防業務システムに求める要件」、第5章の「新無線システムに求める要件」、第6章の「その他システムに求める要件」で定義する仕様を満たすこと。

また、各機能要件を実装するために、本仕様書で定義された装置要件に含まれない装置が必要な場合や、より有用な装置要件が必要な場合は、装置の機器構成や仕様、数量等を提案すること。

1 迅速・的確処理

災害通報の受付から、消防・救急隊等に対する出動指令の伝達、さらには部隊運用、災害現場への支援情報の送出等、災害活動に関する一連の業務処理について、正確性かつ迅速性が確保されたシステムであること。

2 高信頼性（冗長性）

- (1) 1年365日、24時間連続使用の条件下で、十分な機能を維持できること。
- (2) 一部の装置の障害により全システムに影響を及ぼさない、危険分散に配慮した構成であること。
- (3) 電源系装置の高信頼性確保に努めること。同等機器2台以上の構成とする等、系統別危険分散対策を施し、連続稼働に耐えうる信頼性を有すること。

3 構造的条件・操作性

- (1) 形状、色調は他の機器と調和のとれたものであること。システムを構成する装置の塗装色は、機器仕様により発注者の承諾を得ること。
- (2) システムの機器及び設備は、厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に準拠し、指令台等の各操作台は、人間工学に基づいた操作性、機能が重視され、視覚的に配慮された構成、構造であり、座席についても、長時間勤務による腰痛及び疲労等軽減できるよう人間工学を考慮して設計された性能とすること。
- (3) 暴風雨及び積雪等の気象条件下においても良好に作動し、システムとして十分機能すること。
- (4) 落雷時に空中線系、商用電源系及び有線電話系を通じて本設備が受ける影響を最小限にとどめるための避雷設備を設置すること。

4 柔軟性・拡張性・将来性

- (1) システム停止を伴わず、拡張、更新等の作業が行える構成とすること。
- (2) 音声とデータを統合した回線を利用でき、通信回線費用の削減に配慮すること。
- (3) 移動体通信網サービス（5G/LTE等）や、PSTN網マイグレーションに伴うIP回線化等、通信事業者のサービス高度化に対応できること。

5 維持管理

システムの機能を停止させることなく点検でき、機器を最良の状態で常時運転させ、かつ連続運転状況が常時監視できる等、維持管理が安価で容易なシステムであること。

6 地域住民サービス

災害状況等の情報提供サービスに対応可能なシステムであること。

7 データベース

発信地履歴、過去要請履歴、過去通報電話番号等を蓄積し、データベースとして有効に活用できること。通報時に発信者番号と過去の着信履歴と連携し、新消防業務システムに入力された搬送履歴や登録情報が確認できること。

8 交付要綱準拠

納入機器は、総務省消防庁が定める消防防災施設整備費補助金交付要綱における補助対象施設の型別基準額（高機能消防指令センター総合整備事業）Ⅲ型相当の交付要綱に準拠し、補助対象規格並びに仕様を完全に満足すること。

9 機器・製品提供

本仕様書に掲げる設備の構成、機能、性能等に関する全ての事項は最低限満たすべき仕様である。システムの主要機器及び電子機器（ハードウェア・ソフトウェア等）並びに付属設備については、導入時において動作保証ができている最新のものの、かつ機能及び性能は全て仕様書に記載のものと同等以上とすること。

なお、仮想化技術等の利用による物理サーバ数の低減や、ディスプレイの共有利用等、できる限り省スペース化を図ること。

第3章 新指令システムに求める要件

第1 共通事項

- 1 新指令システムは、「地域住民の生命、身体、財産を災害から守る」という消防の目的を達成するため、通信指令業務を迅速かつ確実に遂行できるシステムとする。
- 2 万一の障害発生時にも指令台単独運用で119番の受付から事案終了までの操作ができること。
- 3 災害現場の活動隊と指令センター等において迅速かつ円滑に情報共有を行うことができること。
- 4 通信指令業務で必要とする情報と新消防業務システムが保有する情報との関連付けを強化し、情報の効率的な活用ができること。
- 5 既設設備が持つ接続インタフェースに十分留意すること。また、既設設備の構築業者との調整が必要な場合は、直接協議又は必要に応じて発注者を交えて協議を行うこと。
なお、これらは費用等を含め、全て受注者の責任において負担とすること。
- 6 他事業者のシステムとの接続が必要な場合は、接続先システムのインタフェース開示情報に基づき、受注者にて接続機能を構築すること。
なお、他事業者のシステムに改修等が必要な場合は、別途発注者と協議とする。
- 7 構成市町村で管理している住民基本台帳情報及び避難行動要支援者等情報を取り込み、自動出動指定装置等のマスターデータに活用できること。取込方法については、各消防本部及び構成市町村との協議の上決定すること。
- 8 受注者は消防職員の負担軽減を図るための対策を講じ、発注者と協議の上、先進技術の導入も視野に入れた上で、課題解決に向け最適な機能を搭載すること。

第2 機能要件

新指令システムに求める機能を別紙1「新指令システムに求める機能の一覧」に示す。なお、新指令システムに求める機能のひとつである「大規模災害支援システム」については、消防業務システム及び無線システムとも密接に関連するため、次項に詳細を示す。

また、緊急通報サービスとのインタフェースを実装する上で必要となる機能として、消防庁が公表する『消防機関への緊急通報に係る標準インターフェイス標準仕様書』に準拠すること。

1 大規模災害対応支援システム

(1) システム概要

自然災害等の発生により災害通報が輻輳する状況において、指令センターでの事案滞留及び各消防本部の出動計画による隊編成が困難な場合に、各消防本部、各署で迅速に事案対応するためのシステムである。

本システムは、指令センターでの119番通報受付の状況と各消防本部の災害対応状況により、任意のタイミングで、各消防本部又は署ごとに以下の運用を行うことができる。

なお、119番通報受付は、すべて指令センターの指令システムで行うが、各消防本部にて覚知した事案等（火災事案、救急事案、救助事案及びそれら以外で119番通報の対象である浸水や倒木等の事象も含む）、本システムと指令システムが連携して管理可能とする。

ア 事案情報共有

人命危険がなく、各消防本部（常備消防）の対応を要しない防災事案の対応について、大規模災害対応支援システムを利用して、発災地消防本部において事案対応（当該消防本部、消防団、市町村、通報者への連絡等）を行う。

なお、人命危険がある災害事案の場合は、指令センターにて出動計画に基づく隊編成による指令を行う。

イ 各消防本部での隊編成

消防本部の消防力では出動計画に基づく隊編成ができなくなることが想定される場合に、非常運用として、各消防本部が選定した出動隊を指令センターに連絡して、指令センターから当該出動隊に対する出動指令を行う。

ウ 各消防本部での出動指令

指令センターから各消防本部等に指令権限を移行することにより、各消防本部等が指令センターを介さずに隊編成し出動指令を行う。

(2) 機能要件

ア 指令システム連携

- a 大規模災害対応支援システムを使用する運用への移行が、消防本部等ごとにできること。
- b 指令システムと事案内容が連携でき、特定のクライアント端末から大規模災害対応支援システムにアクセスできること。
- c 消防本部等に指令権限が移行できること。
- d 出動指令は、無線送信及びAVM送信ができること。

イ 対応状況表示・設定

- a 災害情報は、未要請、未対応、対応中、対応完了等、入力時点の状況を設定できること。
- b 設定状況ごとに、対応者の登録が行えること。

ウ 指令機能

- a 災害の規模状況に応じ指令センターから消防本部等に指令権限を移行することができ、直接出動指令ができること。

エ 災害情報一覧表示、検索

- a 登録されている災害情報を一覧表示できること。
- b 一覧表示は消防本部別や災害種別ごとに時系列で表示できること。
- c 地図GIS機能と連携して通報の発生状況や事案対応状況、出動車両位置等が俯瞰して把握できること。

オ 被害状況管理

受け付けた災害情報に対する被害状況を登録、更新できること。

カ 集計表作成

被害情報の集計ができ、画面での一覧表示や帳票出力ができること。

キ 受信記録

以下の項目について受信記録として管理し印刷できること。

- (ア) 受信日時
- (イ) 覚知日時
- (ウ) 災害種別
- (エ) 災害分類
- (オ) 受信者名
- (カ) 災害地点住所
- (キ) 出動隊
- (ク) 受信内容（受信メモ）

ク 気象情報表示

気象情報収集装置情報が参照できること。

第3 装置要件

新指令システムに必要な装置のうち構成機器、仕様及び数量を指定するものを別紙2「新指令システムに求める装置要件」に示す。

第4 画面要件

新指令システムに必要な画面については、設計・開発段階（落札後）に発注者と協議の上決定する。

第5 帳票要件

本項目では、新指令システムで必要となる帳票の一覧を表 3-1 に示す。ただし、当該表の記載事項は現行の指令システムを参考に記載していることから、受注者が保有する製品の仕様と異なる場合や、より効果的・効率的に機能を実現するために必要であると受注者が判断した場合は、発注者との協議の上、追加、統合等を認める。

表 3-1 帳票一覧

項	帳票名	概要	出力形式	要件
1	出動指令書	出動指令時に事案情報、出動隊情報、住宅地図等を出力する	紙（A4）	モノクロ印刷
2	事案終了書	事案検索機能により、終了事案の報告書を出力する	紙（A4）	モノクロ印刷
3	指令記録	活動状況画面、共通エリアにて管理されている情報を出力する	紙（A4）	モノクロ印刷
4	救急活動記録	救急活動記録画面にて管理されている情報を出力する	紙（A4）	モノクロ印刷
5	気象情報	気象時報・気象日報・気象月報・気象年報単位で、平均風速・風向、最大瞬間風速・風向、気温、相対・実効湿度、現地海面気圧、10分積算・時間積算・日積算雨量等を出力する	紙（A4）	モノクロ印刷

第6 データ要件

1 データ要件

本項目では、新指令システムの運用のために必要となるマスターファイル等のデータに求める要件を示す。

- (1) 将来的なデータ移行（システム更新など）を想定し、消防庁が別途公表する標準化されたデータ要件のレイアウトに沿う形でデータを出力できること。
- (2) 緊急通報サービスと連携されるデータに求めるデータ要件は、別途消防庁が公表する『消防機関への緊急通報に係る標準インターフェイス標準仕様書』の仕様に対応すること。

2 データ要件

本項目では、新指令システムの運用のために必要となるマスターファイル等のデータの一覧を表 3-2 に示す。ただし、当該表の記載事項は現行の指令システムを参考に記載していることから、受注者が保有する製品の仕様と異なる場合や、より効果的・効率的に機能を実現するために必要であると受注者が判断した場合は、発注者との協議の上、追加、統合等を認める。

また、以下は新指令システムに求める要件として例示しているが、新消防業務システムでも同様のデータを保持している場合は、双方で同期を取り整合性が保てるようデータ連携を行うこと。

表 3-2 データ項目一覧

項	項目	概要
1	隊管理データ	隊名称、車種記号等を管理する
2	事案管理データ	出場指令時に生成し、活動状況、搬送状況等の救急活動内容に関する情報を管理する
3	回線情報データ	回線ごとの回線固有情報を管理する
4	統計業務データ	着信計数や受付件数等の回線関連の統計情報を記録し管理する。出場指令回数等の事案関連の統計情報を記録し管理する
5	署所データ	署所名称、所属、位置情報等を管理する

項	項目	概要
6	資機材データ	資機材名称等を管理する
7	移動局データ	移動局名称等を管理する
8	音片パターンデータ	指令、指令取消等の合成音声文言パターンに関する情報を管理する
9	予告音片パターンデータ	予告指令、予告指令取消等の合成音声文言パターンに関する情報を管理する
10	医療機関データ	医療機関に関する情報を管理する
11	診療科目データ	医療機関における診療項目に関する情報を管理する
12	応援協定出動計画データ	応援協定出場区番号別に出場隊の情報を管理する
13	端末データ	携帯端末、車両運用端末等の情報を管理する
14	電話局データ	電話局に関する情報を管理する
15	住所管理データ	住所名称、管轄署、位置情報等を町丁目単位で管理する
16	市町村名称管理データ	市町村名称を管理する
17	避難行動要支援者等情報データ	避難行動要支援者等に関する情報を管理する
18	住民基本台帳情報データ	住民基本台帳に関する情報を管理する
19	1～18項のバックアップデータ	1～18項同様

第7 インタフェース要件

本項目では、新指令システムと連携する関連システムとのインタフェースに係る要件を示す。

1 関連システム一覧

新指令システムと連携する関連システムに関する概要と新指令システムとの関係性を表3-3に示す。

表 3-3 関連システム一覧

項	関連システム名	概要	新消防指令システムとの関係性	本調達との関係性
1	新無線システム	消防の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするシステムのうち、260MHz 帯の周波数を使用し、かつ、デジタル信号によるものをいう	接続	本調達の対象
2	新消防業務システム	警防業務・予防業務・総務業務・その他業務に係るシステム	接続	本調達の対象
3	Net119 緊急通報システム	携帯電話やスマートフォンからインターネットを利用し119番通報を行うことができるサービス（緊急通報サービスの一つ）	接続	本調達の対象
4	映像通報119 受信システム	音声では把握が困難な視覚的情報をリアルタイムに収集し、通報者から送信される映像情報により、応急手当や救命率	接続	本調達の対象

項	関連システム名	概要	新消防指令システムとの関係性	本調達との関係性
		の向上、火災等の状況把握に活用するサービス		
5	災害音声案内（応答）サービス	地域住民が指定の番号へ電話をかけることで、現在発生している火災や救急情報等を確認できるサービス	接続	本調達の対象
6	ヘルプネット	自動車乗車中の事故発生時に車載装置等を通じて発生場所の位置情報や事故情報を指令台で確認できるサービス	接続	本調達の対象外
7	福岡県防災・行政情報通信ネットワーク	県庁、市町村、消防本部及び県出先機関等の相互間における、地上系無線通信網と衛星通信網を併用した福岡県防災行政無線（福岡県防災・行政情報通信ネットワーク）設備	未接続	本調達の対象 （本事業にて機器移設。施工は福岡県が指定する業者にて行う。）
8	J－A L E R T	気象庁発表の全国瞬時警報システム（J－A L E R T）の情報（接点）を基に各署所、消防車両等に音声回線及び無線回線で地震速報指令を行う	接続	本調達の対象
9	朝倉市防災行政無線装置	指令センターの火災指令に連動して朝倉市の防災行政無線装置を自動起動し、市内への消防サイレン吹鳴を行う	接続	本調達の対象外 （連携制御装置を本事業で調達）
10	筑前町防災行政無線装置	指令センターの火災指令に連動して筑前町の防災行政無線装置を自動起動し、町内への消防サイレン吹鳴を行う	接続	本調達の対象外 （連携制御装置を本事業で調達）
11	東峰村防災行政無線装置	指令センターの火災指令に連動して東峰村の防災行政無線装置を自動起動し、村内への消防サイレン吹鳴を行う	接続	本調達の対象外 （連携制御装置を本事業で調達）

第8 非機能要件

本項目では、新指令システムに求める非機能を以下に示す。

1 前提条件

（1） 処理件数

新指令システムに係る主な処理件数を以下に示す。

表 3-4 主な処理件数

項	利用者	119番受信件数	災害件数
1	久留米広域消防本部	34,349件	28,222件
2	大牟田市消防本部	9,725件	8,685件
3	柳川市消防本部	4,690件	3,535件
4	八女消防本部	6,492件	4,878件
5	筑後市消防本部	3,293件	2,580件

項	利用者	1 1 9 番受信件数	災害件数
6	甘木・朝倉消防本部	6, 2 4 2 件	5, 0 1 4 件
7	みやま市消防本部	2, 7 7 5 件	2, 3 5 8 件
上記以外		1, 0 1 5 件	
7 本部合計		6 8, 5 8 1 件	5 5, 2 7 2 件

※指令センター統計資料（令和 7 年 1 月 6 日速報値）より抽出。

（2） 処理件数

新指令システムの利用者数を以下に示す。

表 3-5 主な利用者数

項	利用者	利用時間帯	利用者数
1	1 1 9 番通報者（管内住民 他）	2 4 時間	約 9 0 0, 0 0 0 人 (管内人口)
2	久留米広域消防本部職員	2 4 時間	4 6 4 人
3	大牟田市消防本部職員	2 4 時間	1 3 1 人
4	柳川市消防本部職員	2 4 時間	8 6 人
5	八女消防本部職員	2 4 時間	1 2 6 人
6	筑後市消防本部職員	2 4 時間	5 8 人
7	甘木・朝倉消防本部職員	2 4 時間	1 2 2 人
8	みやま市消防本部職員	2 4 時間	6 5 人

※各消防本部職員数は各消防本部調べ。なお、利用者数は実員ではなく条例定数。

（3） 管轄規模

本指令センターが管轄するエリア情報を以下に示す。

表 3-6 管轄エリア情報

項	項目	情報
1	管轄人口	約 9 0 0, 0 0 0 人
2	管轄エリア	約 1, 6 6 0 k m ²
3	防火対象物	3 4, 1 9 1 件
4	危険物施設	2, 7 0 1 件
5	水利施設（消火栓、防火水槽、他）	1 7, 8 8 4 件

※防火対象物数及び危険物施設数については、久留米広域消防本部、大牟田市消防本部、柳川市消防本部、筑後市消防本部及び甘木・朝倉消防本部は令和 5 年消防年報から引用、八女消防本部及びみやま市消防本部は現行システムのデータから算出。

（4） データ蓄積範囲

本システムにおけるデータの蓄積範囲を以下に示す。

表 3-7 データ蓄積範囲

項	データ区分	データ量
1	事案情報	運用開始前の過去10年分及び運用開始後の13年分
2	統計情報	平成28年度以降の全年度分及び運用開始後の13年分

2 システム方式

(1) 開発手法

本業務における新指令システムの開発手法（開発方式）は、原則ウォーターフォール型とするが、受注者は適切な開発手法を提案すること。

3 信頼性に関する事項

(1) 可用性

本システムにおける可用性要件を以下に示す。指令システムにおける稼働とは、指令業務に必要な以下の各装置が動作していることとする。

24時間・365日無停止運用を行うために、指令制御装置、指令関連用サーバ等の重要な装置及び機器は冗長化構成とし、故障時、機器点検時及びデータ更新時も業務運用が継続できること。

表 3-8 可用性要件

項	区分	機器	目標値
1	稼働時間	指令システム	24時間
2	稼働率	指令システム	99.999%

※1 稼働予定時間は、定期点検や計画停電等、事前に計画された停止時間を除くものとする。

※2 稼働率は、指令制御装置、自動出動指定装置、車両運用管理装置等の主要装置について、稼働予定時間に対して実際に稼働した時間の割合を示す。

※3 回線障害等、受託者の帰責事由によらない障害は除く。

※4 当該機器に関する稼働の定義は、冗長化構成の一部に不備があっても、当該業務の実施に支障をきたしていなければ「稼働」と判断する。ただし、待機系切替えのために発生した停止時間、システム再起動等、障害復旧のために必要となった停止時間、人為的なミスにより発生した停止時間は「停止時間」とする。

(2) 冗長性

ア 緊急通報受理回線については、同時に使用不可とならないよう、異なるルートの回線を

敷設すること。

イ 指令制御装置等の主要装置は、障害発生時の待機系への切替え可能な構成とすること。

ウ 複数台で構成される装置は、全停止を回避する対策を講じる等、業務への影響を最小化すること。

エ 障害発生時は、他の装置が部分的に機能を補完する等の縮退運用を可能とすること。

(3) 完全性

ア 機器の故障に起因するデータの減失や改変を防止する対策を講じること。

イ 異常な入力や処理を検出し、データの減失や改変を防止する対策を講じること。

ウ 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。

エ データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう保護すること。

オ データの複製や移動を行う際に、その内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと。

カ 通信データの改ざん防止等のため、SSL暗号化等のセキュリティ対策をすること。

4 性能に関する事項

(1) 応答時間

本システムの利用装置から操作を要求した時点から、利用端末に応答が示される時点までの応答時間として、主なものに限定し目標値を以下に設定する。

なお、本項目については、記載の応答時間は目標値であり、記載の目標値を参考に発注者と協議すること。

また、複数装置が関係する場合は、最後に応答を得る装置の応答時間を目標値とするが、同機能において、装置間で応答時間が大きく異なる場合は、目標時間を別に設定すること。

表 3-9 応答時間

項	設定対象	目標値	補足
1	住所一覧	1 秒以内	
2	同報判定表示	2 秒以内	
3	目標種別一覧表示	3 秒以内	
4	災害種別一覧表示	1 秒以内	
5	出動隊編成表示	3 秒以内	全車両位置を計算対象とし、一般建物火災時の性能とする
6	経路直近順位計算	3 秒以内	
7	各種届出情報一覧表示	3 秒以内	
8	出動指令書の出力時間	3 0 秒以内	地図含む。 なお、操作を要求してから印刷終了までの時間とする
9	支援情報表示	5 秒以内	
1 0	署所等の拡声装置起動	3 秒以内	
1 1	発信地表示連動地図表示	5 秒以内	要求から表示

項	設定対象	目標値	補足
1 2	地図表示	2 秒以内	検索から表示
1 3	地図の拡大・縮小表示	1 秒以内	2 倍、1 / 2 縮小時
1 4	口頭指導プロトコル表示等	3 秒以内	E x c e l、W o r d 等
1 5	レイヤ合成表示	1 秒以内	

5 アクセシビリティ・ユーザビリティに関する事項

(1) アクセシビリティ

本システムでは、日本語で記述されたコンテンツに対応すること。

(2) ユーザビリティ

本システムにおけるユーザビリティに係る要件を以下に示す。

表 3-10 ユーザビリティ要件

項	項目	ユーザビリティ要件
1	画面構成	何をすればよいか分かるようにボタンを集約し配置する等、画面構成を工夫すること
2		簡潔で分かりやすさを考慮した画面構成とすること
3		入力ミス等、入力内容に問題がある項目は、強調表示する等、職員がその都度該当項目を容易に見つけられるようにすること
4	操作性	選択肢が多い場合や使用頻度が高い項目については、プルダウンメニュー、カレンダー表示等を活用する等、通信指令員の操作負担を低減する対応を講じること
5		データ入力においては、職員が入力しやすい入力方法を採用すること。なお、対象画面やアップロードファイル等は設計・開発段階で発注者と協議すること
6		ボタン操作や入力操作の回数が最小限となるように考慮すること
7		縮退運用を考慮し、119番通報の受付から指令までの操作については、基本的に1つの画面内で可能とすること
8		光IP119番回線からの通報に対して、発信者番号に対してワンタッチで発信でき、その状態が表示できること
9	エラー防止と処理	エラーが発生したときは、エラーメッセージ、修正方法等を職員が容易に見つけられるようにし、職員が容易に問題を解決できるよう分かりやすい情報提供をすること
10		複雑な操作が必要なものについては、ガイダンス機能、操作ミス対策及び操作訓練機能を設ける等、操作性の向上を考慮すること
11	入力操作	画面間で重複する情報の入力を極力なくすこと（画面間やデータ間で必要情報の引用や紐づけができるようにすること）
12		災害種別対応等の業務に沿って、必要な入力項目が限定されていること。また、住所入力の自動補完等、入力操作の簡素化ができるよう考慮すること
13	システム全体	業務に沿って、一連の入力や出力処理ができるような設計とすること。またその際、必須項目はエラーチェック等により入力ミスが防止できるようにすること
14		入力項目の追加・変更や出力フォーマットの追加・変更等、運用に合わせてカスタマイズが容易な設計とすること

6 拡張性に関する事項

将来的な広域化・共同運用の拡大や署所、車両数変更及び総務省消防庁が進める指令システムの標準化や各種技術発展等、環境変化に対応可能な拡張性を確保すること。

(1) 性能の拡張性

将来的な業務の変化による処理数量が増大することを想定し、処理能力の向上やデータ保存領域の拡張等が可能な構成とすること。また、署所及び車両数の変更等に伴う各種数量の変更が容易な設計とすること。

(2) 機能の拡張性

ア 緊急通報サービスについては、別途消防庁が整備する「消防機関への緊急通報に係る標準インターフェイス標準仕様書」に対応可能とすること。

イ 法令改正や元号の改元等に対して、機能の追加及び変更等が容易に対応できる仕様及び設計とすること。

ウ 将来的なシステム構成の変更（サブシステムの追加・削除等）及び外部インタフェースの追加に備え、発注者が必要と判断する範囲でデータ構造及び連携インタフェース仕様を明記し、本業務の成果物として納品すること。

なお、本仕様書の著作権は受注者に帰属するが、発注者は本業務に関連するシステム開発及び運用に限り、当該仕様書を自由に利用できるものとする。再配布、再販、二次利用は禁止とする。

7 上位互換性に関する事項

(1) 上位互換性

ア OS及びミドルウェア等は、後年の互換性の高い製品を採用すること。

イ 使用する回線（119番回線、専用線、局線、指令回線）に関する仕様に変更が生じた場合、これに対応できるように本システムを構築すること。

ウ 利用環境更新に伴うOS及びアプリケーションソフトウェア（Microsoft Office製品等）のバージョンアップに対しても、本システムの改修が極力不要なこと。

エ バージョンアップについて、技術的な問題がある場合は、発注者と協議の上、作業を実施すること。また、業務アプリケーションの改修が極力発生しないようにシステムの設計及び実装を行うこと。

8 中立性に関する事項

(1) 機器、OS及びミドルウェア等の中立性

ア 受注者の技術に依存しないオープンな技術仕様に基づくものとする。

イ オープンなインタフェースを利用して接続又はデータの入出力が可能であること。

ウ 特定の技術や製品に依存せず、継続的に安定した品質保証が可能な業界標準、若しくは国際標準に準拠した技術を採用すること。

(2) 移行の中立性

本システムの次々期システム更新時に円滑なシステム移行及びデータ移行が可能な仕様

及び設計とすること。

9 継続性に関する事項

(1) 復旧

本システムにおける目標復旧時間を以下に示す。

なお、目標復旧時間とは、本システムに障害が発生した時刻から障害が復旧した時刻までに要した時間の許容最大時間である。

ア 障害が発生した時刻とは、障害発生後に発注者が本システムの受注者に通知した時刻とし、障害が復旧した時刻とは、発注者が受注者から障害が復旧した旨の通知を受け障害復旧を確認した時刻とする。

イ 障害復旧とは、本システムの障害原因を排除し、発注者が正常に稼働することを確認し、通常の運用方法で使用可能な状態にあることとする。従って、根本原因究明による恒久対策だけでなく、予防交換・部品交換等による暫定対策であっても、通常の運用方法で使用可能な状態であれば、障害復旧とみなす。

表 3-1 1 目標復旧時間

項	区分	機器	目標値
1	指令システム	指令台、自動出動指定装置、非常用指令制御装置、指令制御装置、指揮台、無線統制台、指令電送装置、出動車両運用管理装置（管理装置）、統合型位置情報通報装置	2 時間以内
2		署所端末、車両運用端末装置、車外設定端末装置	4 時間以内
3		その他機器	1 2 時間以内

※1 当該機器に関する目標復旧時間は、冗長化構成されている部分を含め、障害が発生し、当該業務の実施に支障をきたしている場合に適用される。ただし、冗長化構成の一部に不備があっても、当該業務の実施に支障をきたしていなければ稼働と判断する。

なお、指令台については2台以上の障害が発生した場合は不稼働と判断する。

※2 定期点検時の停止時間を除く。

※3 回線障害等の受注者の帰責事由によらない障害は除く。

(2) バックアップ

障害発生時及びソフトウェアメンテナンス等に不具合が生じた場合、バックアップ作業により採取したデータに基づきリストア作業を実施できるよう、以下のバックアップを行うこと。

表 3-1 2 バックアップ要件

項	項目	要件
1	バックアップ取得	指令システムのバックアップを取得すること
2	バックアップ（取得時間）	バックアップが必要なファイルデータ等は、指定する日時にバックアップとすること
3		OS等の基本ソフトウェア、アプリケーション等については、バージョンアップの都度バックアップを実施すること
4	バックアップ（取得対象）	バックアップの取得対象については、設計段階に発注者と協議の上、決定すること
5	バックアップ（復元）	指令システムの障害発生時においては、即時復旧対応を実施すること
6		指令システムのバックアップを取得すること

1 0 情報セキュリティに関する事項

各種セキュリティ対策については、情報セキュリティに関する関係諸規定を遵守すること。関係諸規定以外に対応を必要とするセキュリティ要件を以下に示す。

表 3-1 3 情報セキュリティ要件

項	種別	要件
1	主体認証	一部装置については、パスワード等の利用者本人のみが知り得る情報による認証（主体認証）が利用できること
2	アクセス制御	職員の権限によってシステムにアクセスできる範囲を制限できること
3		ソフトウェアのインストール、設定変更、メンテナンス操作等、特定の操作を行う場合は、ID等により操作者を認証すること
4	ソフトウェアセキュリティ	各種ソフトウェア、セキュリティ及びバグ対策パッチについては、可能な限り最新バージョンを適用して納品すること
5	ネットワークセキュリティ	新指令システムのネットワークは、原則、インターネット等の不特定多数がアクセスできるネットワークとは接続しないこと
6		インターネットとの接続は、適切なセキュリティ対策を施すこと
7	情報漏えい対策	サーバ等は施錠されたラックに保管すること
8		端末類については、盗難防止の対策を施すこと
9		一部装置及び端末等については、ログインに際し、ID・パスワード等、複数の認証情報の入力を必要とすること。また、秘匿性が高い情報へのアクセスについては証跡を保存すること

1 1 エコロジーに関する事項

本システムで導入する装置・機器等については可能な限り低消費電力化を図る等、環境負荷の低減を考慮すること。

第4章 新消防業務システムに求める要件

第1 概要

新消防業務システムは、警防業務管理、予防業務管理、総務業務管理等の消防業務の基盤となる情報を登録するシステムであり、各種データの共有化により、迅速かつ確実な消防業務の実現と、業務の効率化・ペーパーレス化を図ることを目的としている。

新消防業務システムは、指令センターにサーバを設置して、各消防本部の各課及び各署所に設置されるクライアント端末装置（以下「クライアント端末」という。）からのオンラインでのデータ更新により、消防業務に必要な情報の最新化が行えるとともに、各種帳票、統計表及び国表等への出力を可能とするものである。また、新指令システムと連動して、災害事案として指令台で入力・管理した各種データが自動的に矛盾なく新消防業務システムに反映されるものとする。

第2 機能要件

1 共通事項

- (1) 総務省消防庁のオンライン処理システムである「統計調査系システム」の入力要領並びに国から配布されるオフラインツールに対応した機能を実装しており、以下の情報に関して総務省消防庁が定めるフォーマットやデータ形式でデータ連携ができること。
 - ・火災報告等調査
 - ・防火対象物実態等調査
 - ・救急・ウツタイン様式調査
 - ・救急救助の現況調査
 - ・危険物規制事務調査
- (2) 消防本部によって異なる仕様（入力項目、帳票構成等）について対応できること。

なお、本仕様で求める機能がパッケージソフトで充足しない場合は、パッケージソフトの本来の機能や今後の国報告における法改正改修の保守対応に影響しない構造でカスタマイズが行われること。
- (3) 社会情勢の変化や関係法令改正等によるソフトウェアの保守対応が容易であること。
- (4) 申請書類等（手書き書類を含む）をスキャンしたデータや、救急タブレットで撮影した保険証や免許証の画像データ等から、OCR技術によりテキスト化された情報を新消防業務システムへの反映できるなど、報告書作成事務の効率化等、受注者は消防職員の負担軽減を図るための対策を講じ、発注者と協議の上、課題解決に向けた最適な機能を搭載すること。
- (5) さらなる業務の効率化に向けて、ペーパーレス化やAIを活用した事務処理の自動化等への取り組みにより、迅速かつ確実な消防業務の実現を図ること。
- (6) 入力項目について、国表に反映される項目、消防本部ごとに反映される項目が入力画面上で識別できること。また、入出力される各種番号の形態は、画面・帳票とも国報告の指定形式や各消防本部の形式に合わせることを。

- (7) 必須項目や入力内容の特性に応じ、未入力の場合は登録できない設定や、関連項目への入力等に関する注意喚起メッセージを表示する等、入力漏れや突合エラーが生じないようなシステムとすること。
- (8) 新消防業務システムは、指揮タブレット端末及び救急活動用タブレット端末と必要なデータ連携ができること。
- なお、連携するデータについては、別途協議とする。
- (9) 消防本部ごとの活用状況に応じて、画面操作時の活性化又は不活性化ができること。
- (10) 各消防本部のデータは、消防本部ごとに分離して管理できること。
- (11) 各種問い合わせ等に対応できる検索／照会／集計／印刷／データ出力機能を有すること。
- (12) 以下の検索機能を具備すること。
- ア 抽出条件を設定することにより条件に該当する各事案の一覧表を作成できること。
- イ 検索条件及び一覧表項目は、消防職員により任意に指定できること。
- ウ 検索条件は、日時データを含む全入力項目を対象とすることができ、検索項目については、複数テーブルに跨った検索ができること。
- エ 自由検索等により抽出するデータは、件数制限なく速やかに抽出できること。
- (13) 必須又は統計入力項目は最低限とし、他の入力項目と表示に差異を設けること。
- (14) 自由項目や自由帳票作成時に、データベース構造（テーブル等）等を意識せず、項目の選択が容易であること。
- (15) 集計処理は、構成市町ごとだけでなく署所の管轄を考慮した集計（統合前の町を対象、「署かつ市町」等）が可能であること（防火対象物実態調査等）。
- (16) 国表集計は報告値となる根拠（元データ）を一覧で表示できること。
- (17) 以下のセキュリティ対策を行うこと。
- ア ユーザの操作権限範囲は、所属、役職及び担当業務等のグループごとに設定ができること。また、グループごとに使用できる業務機能を設定でき、使用できない業務機能については画面上のメニューにも表示しないように設定できること。
- イ 傷病者情報等の個人情報に関する閲覧について所属ごとに閲覧制限設定ができること。
- ウ 新指令システムから取り込んだ事案情報を一覧表示する際は、ログインしたユーザの管轄署所の事案のみを初期表示する等の絞り込みができること。
- エ 上記に記載の操作範囲権限を設定するために必要な項目を保持できること。
- (18) 以下の地図機能を具備すること。
- ア 地図表示等の機能を有し、地図を有効活用した業務を行えること。
- イ 地図データ（基図及び登録データ等）はサーバでの一元管理とし、クライアント端末へのデータ配信等を不要とすること。
- ウ 地図の拡大・縮小、スクロール、住所からの検索等、地図機能としての基本機能を有すること。また、地図画面上での距離計測及び面積計測ができること。
- エ 地図画面よりシンボルの登録、移動、削除等が簡単なマウス操作等で実施できること。道路障害表示等に用いるシンボルマークは、複数パターン（全面通行止めや大型車両通行止め等）の中から選択できること。また、シンボルの登録、移動、削除に伴ってシンボル

座標も自動更新されること。

オ 地図画面から水利、防火対象物、危険物施設及び障害届出情報等のシンボル検索ができること。

カ 地図画面から検索したシンボルを選択することにより、該当する台帳画面を表示でき、逆に台帳画面から地図画面への表示の切替えもできること。

キ 表示中の地図画面（シンボル等を含む）をビットマップ等の画像データとして取出しが可能なこと。

ク 自然水利の取水可能ポイント等を地図データに任意に追記できること。

ケ 地図は所属権限による管理のもと、表示・非表示等のレイヤ合成の設定が可能であること。

(19) 以下のマニュアル機能を具備すること。

ア 操作マニュアルは、パッケージ部分だけでなく追加機能分も記載したものを作成し、職員で改変可能なデータ形式で作成すること。各消防本部のメニュー表示等が異なる場合は、別々に作成すること。

イ 各画面に入力補助的な簡易マニュアルが表示できること。

(20) 電子申請対応拡大時の業務効率化に備えて、地域住民や事業者が申請することがある業務については、一括登録やデータ出力など効率的にデータ登録等ができる機能があること。また、USBメモリー等の外部記憶媒体とのデータ入出力が容易にできること。

なお、対象業務については、別途発注者と協議とする。

(21) 現システムに入力されているデータが確実に新システムに移行できること。

(22) 総務省消防庁が進める「消防指令システムの高度化等に向けた検討会」において検討が進められている消防業務システムの標準化やクラウド活用に対して、将来的に対応可能なように、インタフェースやデータ等について標準化動向が考慮されていること。

2 警防系業務システム

(1) 対象業務

警防系業務システムで取扱う業務は次のとおりである。

ア 火災事案管理業務

イ 救急事案管理業務

ウ 救助事案管理業務

エ その他災害（火災、救急、救助以外）事案管理業務

オ 水利情報管理業務

カ 届出情報管理業務

キ 車両情報管理業務（車両管理）

ク 講習会（救命）管理業務

ケ 警防情報管理業務（警防計画管理）

コ その他

(2) 基本的な機能要件

基本的な機能要件を以下に示す。また、詳細要件については、別紙3「新消防業務システムに求める機能の一覧」に示す。

なお、複数本部から出動する災害事案の場合には、消防本部ごとに事案が自動作成できること。

ア 火災事案管理業務

火災活動報告、火災調査報告書、火災原因判定書、国表作成に必要なデータ入力を時系列ごとに入力でき、一つの火災事案に対して、データ登録から調査報告書、原因概要書の作成まで一連の処理ができること。また、決裁機能を持ち、決裁後のデータ管理ができるものであり、火災報告、死者の調査表等の国表の印刷及びオンライン報告ができること。

イ 救急事案管理業務

救急出場、傷病者情報、ウツタイン情報等に関するデータ入力を時系列ごとに入力でき、一つの救急事案に対して、データ登録から救急活動報告書、救急オンライン報告に準拠した突合エラー情報の表示等、一連の処理ができること。また、決裁機能を持ち、決裁後のデータ管理ができ、月報、年報、各種統計表、国表の印刷及びオンライン報告ができること。

ウ 救助事案管理業務

主たる活動隊の報告入力及び支援活動隊の報告を時系列ごとに入力でき、一元管理できること。支援活動隊の報告入力は、自署以外の主たる活動報告を選択した場合に限り入力可能とし、他の支援活動隊の情報は照会のみ可能とすること。また、情報の入力・修正の都度、救助活動報告書（救助活動全体の報告様式と隊別活動の報告様式）の印刷が可能であること。決裁機能を持ち、決裁後のデータ管理ができるものであり、国表、月報、年報の印刷及びオンライン報告ができること。

エ その他災害（火災、救急、救助以外）管理業務

火災、救急、救助事案以外のその他災害出動（警戒出動等）について、データ登録から報告書作成までの一連の処理ができること。

オ 水利情報管理業務

総務省消防庁が勧告する消防水利の基準第2条に規定された消火栓、私設消火栓、防火水槽、河川等の消防水利（以下「消防水利」という。）及びそれに係る施設（消火栓標識等）について管理を行えること。

カ 届出情報管理業務

消防活動に影響のある各種届出（水利障害届出、道路工事等届出、煙火打上げ等届出、その他の届出）の情報を管理できること。

キ 車両情報管理業務

消防活動に用いる各種車両の情報（車検情報、定期点検情報、車両整備記録、走行距離等）が管理できること。

ク 講習会（救命）管理業務

救命講習（普通救命講習（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）、上級救命講習、応急手当普及員講習等）、に関する講習会の管理ができること。講習会の開催、案内状送付、受講申込み、名簿作成、出欠管理、修了証発行、受講者一覧、修了証再発行に対応ができること

ケ 警防情報管理業務

各署所において警防計画情報、指揮メモ等の登録、更新、参照、削除が行えること。

コ その他

その他災害報告として動物救助や苦情処理等の事案についても、報告書の作成が可能であること。

3 予防系業務システム

（１） 対象業務

予防系業務システムで取扱う業務は次のとおりである。

ア 防火対象物管理業務

イ 危険物施設管理業務

ウ 講習会（防火・防災管理者）管理業務

エ その他の目標物管理業務

（２） 基本的な機能要件

基本的な機能要件を以下に示す。また、詳細要件については、別紙３「新消防業務システムに求める機能の一覧」に示す。

ア 防火対象物管理業務

建築確認申請の審査事務における消防同意、法令及び予防条例に基づく各種届出受付、消防検査済証交付事務、防火対象物台帳管理、立入検査業務、交付書類の作成等、立入検査台帳に関する情報の管理ができること。また、月報、年報、国表の自動作成や、各種調査のための情報照会ができること。

イ 危険物施設管理業務

危険物施設等の申請、届出の受付、立入検査業務、許認可等までの一連の処理における消防対象物情報、保安監督者情報等の登録・管理ができること。また、月報、年報、国表の自動作成や、各種調査のための情報照会ができること。

ウ 講習会（防火・防災管理者）管理業務

防火管理者講習（甲種防火管理、乙種防火管理、再講習等）及び防災管理者講習（防災管理新規講習、防火・防災管理新規講習、防火・防災管理再講習等）に関する講習会の管理ができること。講習会の開催、受講申込み、名簿作成、出欠管理、修了証発行、受講者一覧、修了証再発行に対応ができること。

エ その他

（ア） 届出については、届出の年月日、届出者等の入力・管理ができ、一覧表示や印刷ができること。

（イ） 防火対象物、危険物施設等以外のその他の目標物（自動火災報知設備受信機位置等）の情報更新を行えること。

4 総務系業務システム

(1) 対象業務

総務系業務システムで取扱う業務は次のとおりである。

ア 職員管理業務

イ 備品・資機材管理業務

(2) 機能要件

機能要件については、別紙3「新消防業務システムに求める機能の一覧」に示す。

5 その他業務

(1) 資産管理・障害監視

ア 機能

各消防本部の各課及び各署所に設置されたクライアント端末に対して、以下に示す機能を具備し、指令センターから一括集中制御及びメンテナンスを行えること。

(ア) Web画面から操作、レポート出力が行えること。

(イ) 不正接続されたネットワーク機器の自動検知と通知により不正接続を判別できること。

(ウ) SNMP対応ハードウェア機器類からの収集情報と死活監視情報により、新消防業務システムの各装置の動作状態を確認できること。

(エ) 新消防業務システムを構成する各種サーバ類について、ファイルサーバ利用容量監視・状況表示等により、稼働状況を確認できること。

(オ) クライアント端末に対して、リモート接続によりメンテナンスが行えること。また、BIOS画面やセーフモードでもリモート接続・操作が可能であること。

(カ) クライアント端末のハードウェア設定情報、インストールされた情報が一括管理できること。

(キ) 指令センターからアプリケーションの配布が一括で自動実行できること。配布するクライアント端末を選択できること。

(ク) CD・DVD・USBデバイスの制御（利用可否）について、指令センターからリモート操作による許可、禁止が行えること。

第3 装置要件

1 共通事項

(1) 動作実績のあるWebサーバ方式のパッケージソフトの導入を前提とすること。

(2) クライアント端末は、Webブラウザのみインストールされていれば動作可能とし、他に特別なソフトをインストールしなくとも使用が可能であること。また、出動中の車両又は指揮隊において、モバイル端末を使用して防火対象物情報、危険物施設情報、警防計画及び図面等が閲覧できること。

なお、帳票出力については、出力されたファイルは市販の表計算ソフト（E x c e l 等）や文書作成ソフト（W o r d 等）で扱える形式であること。帳票要件を第4 帳票要件に示す。

- (3) 構築時に最適なバージョンのサーバ装置のOS、クライアント端末のOS、ブラウザ等であり、各システムがすべて稼働するバージョンであること。
- (4) 日本語の使用環境であることは当然のことながら、文字コードやデータ形式においても、簡素で使用実績が多く安定した規格を用いること。
- (5) 各業務の機能並びにクライアント端末数に対して、快適なレスポンスで対応できる処理装置であること。
- (6) 装置は省スペース、省電力、機器の共用を考慮したシステム構成であること。
- (7) 保守管理及びデータメンテナンス等が容易・短時間に行え、かつ機能変更や追加の作業効率、経済性を考慮したシステムであること。
- (8) 極力無停止化を図るとともに、地震等の災害発生を考慮した設計とし、かつ不測の事態にも対応可能な信頼性の高いシステムとすること。
- (9) 一部の機器の故障によりシステム全体への故障に波及しないものであること。
- (10) クライアント端末の増設やシステムの拡張が可能な構成とすること。
- (11) クライアント端末は、セキュリティ確保のため、利用者IDやパスワード、職員コード等により使用及び使用権限が設定できること。
- (12) データを蓄積するサーバ及び各種端末のストレージは暗号化を行うこと。また、データは、予め指定された一部の端末を除き、記録メディア（U S B 等）によって外部に持ち出すことができないようにすること。
- (13) スキャナーやデジタルカメラ等のイメージデータ（J P E G 形式）を取り込み、台帳情報・報告情報と関連づけて管理できること。また、イメージデータの保管場所は、消防側で指定できること。

2 装置仕様

新消防業務システムに必要な装置のうち、構成機器、仕様及び数量を指定するものを別紙4「新消防業務システムに求める装置要件」に示す。

第4 帳票要件

1 共通事項

- (1) 出力する帳票は、市販の表計算ソフト（E x c e l 等）や文書作成ソフト（W o r d 等）で扱える形式で作成されていること。
- (2) 市販の表計算ソフト（E x c e l 等）機能を活用して独自の帳票を作成できる機能を有すること。また、自由帳票の作成は、職員が簡易な手続きで作成でき、E x c e l 等で帳票レイアウトも定義できること。
- (3) 自由帳票は作成個数を制限しないこと。また、7 消防本部ごとに管理できること。

- (4) 自由帳票機能で作成したものは、登録して再利用や、複製して条件の変更ができること。
- (5) 作成した自由帳票は業務別ごとに分類し、作成者若しくは所属、作成内容の識別が容易にわかること。
- (6) 国報告に対応した帳票が作成できること。集計結果からその根拠となった明細データも出力できること。
- (7) 各機能にて出力される各種帳票は、帳票内に記載される文字情報等が自動的に成形されて、帳票フォーマット通りに出力され、交付文書等としてそのまま印刷が可能であること。

2 帳票要件

各業務で必要となる帳票を「別紙5 新消防業務システムに求める帳票の一覧」に示す。

第5 データ要件

1 データ要件

総務省消防庁が「消防業務システム標準仕様書」で規定するデータリスト及び「消防業務システムの標準移行データ仕様」で規定する消防業務システム等の刷新時にデータ移行を円滑に実施するためのデータレイアウト（データ項目名、型、桁数等の属性情報）、文字要件に準じたデータ仕様であること。

2 データ項目

新消防業務システムに関するデータ項目を「別紙6 新消防業務システムに求めるデータ項目の一覧」に示す。

第6 インタフェース要件

1 関連システム一覧

(1) 新指令システム連携

新消防業務システムにおいて、報告業務等のデータ入力処理で入力ミスや入力忘れを防ぐとともにデータ入力を簡素化して業務効率を上げ、管理する各情報をより効果的かつ効率的に利用できるよう、各種情報を新指令システムと連携する以下の機能を有すること。

ア 事案情報連携機能

イ 届出情報連携機能

ウ 台帳情報連携機能

エ マスターデータ情報連携機能

また、各消防本部や構成市町村にて119番通報履歴及びその対応状況を共有できるよう災害時通報履歴の管理機能を有すること。さらに、受信記録印刷機能を有すること。

指令システムとの連携については、火災出動時に建物情報の予防データの確認や自動火災報知設備の受信盤位置、危険物の有無及び種類、連結送水管の有無・設置場所等がわかるように、対象物、危険物、水利、届出情報及び事案情報のデータを相互に連携できること。

(2) 地理情報システム（GIS）連携

事案のデータ登録から報告書作成までの一連の処理及び防火対象物等の対象物管理において、地図情報システムを用いて処理を行うことができること。また、地図連携機能により、データベースに保存されている災害地点等の過去の履歴を参照できること。

第7 非機能要件

本項目では、新消防業務システムに求める非機能を以下に示す。

1 前提条件

(1) 処理件数

新消防業務システムに係る主な処理件数を以下の表 4-1 に示す。

なお、出勤件数（消防本部・署所については、表 3-4 の「主な処理件数」を参照のこと。

表 4-1 主な処理件数

項	項目	年間件数
1	申請・届出件数	
	(1) 建築申請件数（同意件数）	1, 268
	(2) 防火対象物使用開始届出数	840
	(3) 工事整備対象設備等着工届・消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届	2, 420
	(4) 防火管理者選任(解任)届出数 甲種・乙種	1, 238
	(5) 消防計画届出数	1, 346
	(6) 製造所等許認可・検査・届出数	2, 404
	(7) 消防用設備等点検結果報告書数	10, 137

※申請・届出件数：各消防本部調べ（令和5年度）

(2) データ蓄積範囲

新消防業務システムに係る主な処理件数を以下の表 4-2 に示す。

表 4-2 データ蓄積範囲

項	データ区分	データ量
1	事案情報	運用開始前の過去10年分及び運用開始後の13年分
2	統計情報	平成28年度以降の全年度分及び運用開始後の13年分
3	報告書	運用開始前の過去10年分及び運用開始後の13年分
4	報告書以外	平成28年度以降の全年度分及び運用開始後の13年分

2 可用性・信頼性に関する要求事項

(1) 可用性

新消防業務システムにおける可用性要件を以下の表 4-3 に示す。新消防業務システムにおいては、消防業務に必要な以下記載の各装置が動作していることとする。

24時間・365日無停止運用を行うために、重要な装置及び機器は冗長化構成とし、故障時、機器点検時及びデータ更新時も業務運用が継続できること。

表 4-3 可用性要件

項	区分	目標値
1	稼働時間	24時間
2	稼働率	99.9%

※1：稼働率は、定期点検や計画停電等、事前に計画された停止時間を除いた稼働予定時間に対して、実際に稼働した時間の割合を示す。

※2：当該機器に関する稼働の定義は、冗長化構成の一部に不備があっても、当該業務の実施に支障をきたしていなければ「稼働」とする。ただし、待機系切替えのために発生した停止時間、システム再起動等、障害復旧のために必要となった停止時間、人為的なミスにより発生した停止時間は「停止時間」とする。

(2) 冗長性

主要装置は、障害発生時の待機系への切替えを可能な構成とすること。また、障害発生時は、他の装置が部分的に機能を補完する等の縮退運用を可能とすること。

(3) 継続性

ア 復旧

新消防業務システムにおける目標復旧時間を以下の表 4-4 に示す。

なお、目標復旧時間とは、本システムに障害が発生した時刻から障害が復旧した時刻までに要した時間の許容最大時間である。

表 4-4 目標復旧時間

項	区分	目標値
1	平常時の障害発生時	12時間以内
2	大規模災害時	1週間以内

※1：障害が発生した時刻とは、障害発生後に発注者が本システムの受注者に通知した時刻とし、障害が復旧した時刻とは、発注者が受注者から障害が復旧した旨の通知を受け障害復旧を確認した時刻とする。

※2：障害復旧とは、本システムの障害原因を排除し、発注者が正常に稼働することを確認し、通常の運用方法で使用可能な状態にあることとする。従って、根本原因究明による恒久対策だけでなく、予防交換・部品交換等による暫定対策であっても、通常の運用方法で使用可能な状態であれば、障害復旧とみなす。

※3：大規模災害時とは、自然災害、あるいは人為的な原因による大きな事故や破壊行為によって生ずる被害が生じる状態のことであり、消防情報システムに甚大な被害が発生するか、電力等のライフラインの停止により、システムを運用状態に修復するのが困難な状態となる災害を指す。

(4) 完全性

ア 機器の故障に起因するデータの減失や改変を防止する対策を講じること。

- イ 異常な入力や処理を検出し、データの減失や改変を防止する対策を講じること。
- ウ 処理の結果を検証可能とするため、ログ等の証跡を残すこと。
- エ データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう保護すること。
- オ データの複製や移動を行う際に、その内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと。
- カ 通信データの改ざん防止等のため、SSL暗号化等のセキュリティ対策を講じること。

3 運用・保守性に関する要求事項

(1) データ復旧

障害発生時及びソフトウェアメンテナンス等に不具合が生じた場合、バックアップ作業により採取したデータに基づきリストア作業を実施できるよう、以下のバックアップを行うこと。

表 4-5 バックアップ要件

項	項目	要件
1	バックアップ取得	新消防業務システムのバックアップを取得すること
2	バックアップ（取得時間）	バックアップが必要なファイルデータ等は、指定する日時にバックアップとすること
3		OS等の基本ソフトウェア、アプリケーション等については、改修及びバージョンアップの都度バックアップを実施すること
4	バックアップ（取得対象）	バックアップの取得対象については、設計段階に発注者と協議の上、決定すること
5	バックアップ（復元）	新消防業務システムの障害発生時には、即時復旧対応を実施すること
6		新消防業務システムのバックアップを取得すること

(2) OS等パッチ適用タイミング

緊急性の高いパッチは即時に適用し、それ以外は定期保守時に適用を行うこと。

4 セキュリティに関する要求事項

セキュリティ対策については、情報セキュリティに関する関係諸規定を遵守すること。関係諸規定以外に対応を必要とするセキュリティ要件を以下に示す。

表 4-6 セキュリティ要件

項	種別	要件
1	主体認証	システム及びクライアント端末へのログインに際して、パスワード等の利用者本人のみが知り得る情報による認証（主体認証）が利用できること
2	アクセス制御	職員の権限によってシステムにアクセスできる範囲を制限できること
3		ソフトウェアインストール、設定変更、メンテナンス操作等、特定の操作を行う場合は、ID等により操作者を認証すること

項	種別	要件
4	ソフトウェアセキュリティ	各種ソフトウェア、セキュリティ及びバグ対策パッチについては、可能な限り最新バージョンを適用して納品すること
5	データの秘匿	データ伝送時は、暗号化通信方式を使用して伝送データの暗号化を行うこと
6	ネットワークセキュリティ	原則、インターネット等の不特定多数がアクセスできるネットワークとは接続しないこと
7	情報漏えい対策	サーバ等は施錠されたラックに保管すること
8		端末類については、盗難防止の対策を施すこと
9		装置及び端末等については、ログインに際し、ID・パスワード等複数の認証情報の入力が必要とすること。また、秘匿性が高い情報へのアクセスについては証拠を保存すること
10	不正追跡・監視	サーバ、ストレージ、ネットワーク機器、端末等への不正アクセス等の監視のために、必要なログ（ログイン履歴、操作ログ、通信ログ等）を取得できること

5 性能・拡張性等に関する要求事項

将来的な広域化・共同運用の拡大や署所及び車両数変更及び総務省消防庁が進める指令システムの標準化や各種技術発展等、環境変化に対応可能な拡張性を確保すること。

(1) 性能の拡張性

将来的な業務や環境変化による処理数量の増大を想定し、処理能力の向上やデータ保存領域の拡張等が可能な構成とすること。また、署所及び車両数の変更等に伴う各種数量の変更が容易な設計とすること。

(2) 機能の拡張性

ア 緊急通報サービス関連の機能実現については、別途消防庁が整備する「消防機関への緊急通報に係る標準インターフェイス標準仕様書」に対応可能とすること。

イ 法令改正や元号の改元等に対して、機能の追加及び変更等が容易に対応できる仕様及び設計とすること。

ウ 将来的なシステム構成の変更（サブシステムの追加・削除等）及び外部インタフェースの追加に備え、発注者が必要と判断する範囲でデータ構造及び連携インタフェース仕様を明記し、本業務の成果物として納品すること。

(3) 上位互換性

ア OS及びミドルウェア等は、将来的に互換性が高いと想定される製品を採用すること。

イ バージョンアップについて技術的な問題がある場合は、発注者と協議の上、作業を実施すること。また、OS、ミドルウェア及びアプリケーションソフトウェアのバージョンアップに対して、業務アプリケーションの改修が極力発生しないようにシステムの設計及び実装を行うこと。

(4) 中立性

ア OS及びミドルウェア等の中立性

受注者の技術や特定の製品に依存せず、継続的に安定した品質保証が可能な業界標準、若しくは国際標準に準拠した技術に基づくものとする。また、オープンなインタフェースを利用してデータ入出力等が可能であること。

イ 移行の中立性

次々期システム更新時に、円滑なシステム移行及びデータ移行が可能な設計とすること。

6 アクセシビリティ・ユーザビリティに関する事項

(1) アクセシビリティ

新消防業務システムでは、日本語で記述されたコンテンツに対応すること。

(2) ユーザビリティ

新消防業務システムにおけるユーザビリティに係る要件を以下に示す。

なお、本項目以外に、本仕様書の第4章に記載されている各機能要件にも対応すること。

表 4-7 ユーザビリティ要件

項	項目	ユーザビリティ要件
1	画面構成	簡潔で分かりやすさを考慮した画面構成とすること
2		何をすればよいかが分かるように、ボタンを集約配置する等、画面構成を工夫すること
3		入力ミス等、入力内容に問題がある項目は強調表示する等、利用者が該当項目を容易に見つけられるようにすること
4	操作性	選択肢が多い場合や使用頻度が高い項目については、プルダウンメニュー、カレンダー表示等を活用する等、利用者の操作負担を低減する対応を講じること
5		各業務の画面操作は統一性が図られていること
6		届出など電子申請との連携データについては、外部ファイルのアップロード等、利用者が入力しやすい入力方法を採用すること なお、対象は設計・開発段階で発注者と協議すること
7		入力操作の回数が最小限となるように考慮すること
8		情報登録において、年齢欄（生年月日）等、他の入力情報から自動計算できるものは、自動的に入力されること
9		指令システムと連携して自動反映できる項目（校区等）は自動反映できること
10		検索時の入力データについては、検索のヒット率を高める工夫（例：データ正規化、表記ゆれ対応等）が成されていること
11	エラー防止と処理	エラー発生時は、修正方法等を利用者が容易に見つけられるようにし、問題を解決できるよう分かりやすい情報提供をすること
12		入力項目に対して入力内容が適切でない場合は、エラー表示、注意コメント等を表示すること
13		必須項目が入力されていない場合は、登録不可となるよう制御できること。また、国表等の帳票作成に必須の入力項目と、本部ごとに必須入力項目、その他の3段階で入力チェックができること
14		全角又は半角の指定がある入力項目については、入力指定に該当しない入力方法を行った場合に、登録不可となるよう制御できること

項	項目	ユーザビリティ要件
1 5		複雑な操作が必要なものについては、ガイダンス機能、操作ミス防止対策及び操作訓練。機能を設ける等、操作性の向上を考慮すること
1 6		定型的情報や選択可能情報は、誤入力防止のため、テキスト入力ではなくプルダウン等での選択方式とすること
1 7		選択式の入力において、項目間で矛盾がある項目を選択した場合に、注意喚起を促すことができること (基本情報の事故種別と傷病者情報の事故種別が異なる場合等)
1 8	入力操作	情報入力途中で一時的に入力操作を中断する状況が発生することを想定して、一時保存機能等の情報入力再開時に業務継続が容易にできるようにすること
1 9		画面間で重複する情報は、極力、複数回入力しなくてよいようにすること（画面間のデータについて必要情報の引用や紐づけができるようにすること）
2 0		業務に沿って必要な入力項目が限定されていること。また、住所入力の自動補完や「管内」「管外」を表示する等、入力操作が簡素化できるよう考慮すること
2 1		データ入力を選択式とする場合、選択データによってはプルダウンやドロップダウンだけでなく、テキスト入力可能なコンボボックスを利用する等、操作性に優れていること
2 2	システム全体	業務に沿って、一連の入力や出力処理ができるような設計とすること。またその際、必須項目はエラーチェック等により入力ミスが防止できるようにすること
2 3		入力項目の追加・変更や出力フォーマットの追加・変更等、運用に合わせてカスタマイズが容易な設計とすること

7 システム環境・エコロジー

新消防業務システムで導入する装置・機器等については可能な限り低消費電力化を図る等、環境負荷の低減を考慮すること。

第5章 新無線システムに求める要件

第1 システム概要

新無線システムは、7消防本部が担う火災・救急・救助等をはじめとする各種消防業務において、必要な通信連絡体制を迅速に処理し、消防活動の効果的運用を図り被害を最小限にとどめることにより、地域住民の生命・財産を保護し福祉の増進に寄与することを目的として設置するものである。各種災害時の出動指令・出動後の無線交信・車両運用管理等における、音声及びデータ通信は、合理的かつ効率的に運用できるものである。設備の有する機能・性能は、消防救急デジタル無線共通仕様書（総務省 消防庁）にて定義されるもの以上であるとともに、以降に示す要求事項が全て満たされていること。

1 構成概要

新無線システムは、現行の基地局である久留米市役所中継局、鷹取山中継局、三池山中継局、広川原中継局及び土師山中継局の5か所に設置する。

表 5-1 中継局に設置するチャンネル種類と波数

固有名称	中継基地局					一般名称
	久留米市役所	土師山	広川原	鷹取山	三池山	
指令波①	○					活動波① 常送
指令波②				○		活動波② 常送
指令波③		○			○	活動波③ 常送
指令波④			○			活動波④ 常送
活動波①	○			○		活動波⑤ 非常送
活動波②	○			○		活動波⑥ 非常送
活動波③	○			○		活動波⑦ 非常送
活動波④	○	○		○	○	活動波⑧ 非常送
活動波⑤	○	○		○	○	活動波⑨ 非常送
活動波⑥	○		○	○	○	活動波⑩ 非常送
活動波⑦	○	○	○	○	○	活動波⑪ 非常送
主運用波	○			○	○	主運用波
統制波①	○			○	○	統制波①
統制波②	○			○	○	統制波②
統制波③	○			○	○	統制波③

アプローチ回線は、指令センターと久留米市役所中継局、鷹取山中継局、三池山中継局、広川原中継局及び土師山中継局を7.5GHz帯の簡易多重無線回線により接続する。

簡易多重無線回線のループ構成から外れている広川原中継局は、有線によるバックアップ回線で接続する。

表 5-2 アプローチ回線

アプローチ元		周波数帯 (無線回線)	アプローチ先	
局名	アンテナ径		局名	アンテナ径
指令センター	1.2mφ	7.5GHz	久留米市役所中継局	1.2mφ
	1.2mφ	7.5GHz	鷹取山中継局	1.2mφ
久留米市役所中継局	3mφ分割	7.5GHz	三池山中継局	3mφ分割
	2mφ分割	7.5GHz	土師山中継局	2mφ分割
鷹取山中継局	1.2mφ	7.5GHz	土師山中継局	1.2mφ
	3mφ	7.5GHz	三池山中継局	3mφ分割
	1.2mφ	7.5GHz	広川原中継局	1.2mφ




図 5-1 アプローチ回線

2 無線システムの機能

消防救急デジタル無線共通仕様書にて規定される機能の内、使用する機能を表 5-3 に示す。

表 5-3 使用する機能

分類	機能名	共通 I / F 仕様 (T S - 1 0 2 3)	機能提供 の可否	備考
音声 通信	一斉通信	■	○	
	個別通信	□	○	通信設定要求方式／無線 回線捕捉要求方式から選 択
	グループ通信	□	○	
	移動局間直接通信	—	○	無線システムに閉じた機 能のため共通 I / F 仕様 対象外
通信 統制	通話モニタ	—	○	音声通信機能で実現する 機能のため、共通 I / F 仕様では規定しない
	通話モニタ表示	—	○	
	通信モニタ	—	○	
	移動局におけるセレコール 通信モニタ	—	○	無線システムに閉じた機 能のため共通 I / F 仕様 対象外
	他局通信中の表示	—	○	
	他局通信中の発信禁止	—	○	
	セレコール送信中の発信 規制・表示	—	○	
非音声 通信	発信者番号伝送 (I D 伝送)	—	○	無線システムに閉じた機 能のため共通 I / F 仕様 対象外
	ショートメッセージ伝送	□	○	通信設定要求方式／無線 回線捕捉要求方式から選 択
	データ伝送（車両支援情 報）	□	○	
機能	移動局自動チャネル切替え	—	○	無線システムに閉じた機 能のため共通 I / F 仕様 対象外
	発信者番号表示	□	○	

共通 I / F 仕様・・・ ■:必須機能、□:選択可能機能、—:仕様書に規定なし

機能提供の可否・・・○:提供、×:未提供、—:対象外

第2 基本的条件

- 1 消防救急無線の高機能化とともに、消防救急救助業務を司る、各システムとの連携、連動を強化した、総合的なシステムを構築する。
- 2 新無線システムの保守管理等が機能を停止することなく容易に行え、且つ機能変更や追加の作業効率、経済性を考慮したシステム設計であること。
- 3 無線回線制御装置や基地局無線装置の重要な装置については、必要な冗長設計を施し、非常時には切替えて運用できること。
- 4 機器設計及び設置工事において、地震等の災害発生を考慮することとし、可用性を最大限に高めた、信頼性の高いシステムを構築すること。
- 5 システム構築後にさらなる消防広域化や共同運用化の必要性が生じた場合、基本装置のリプレイスを行わず、機器増設、ユニット増設、ソフトウェア改修、T S - 1 0 2 3「消防指令システムー消防救急無線間共通インタフェース仕様」(以下「共通 I F」という。)等による効率的な対応が図れる柔軟な機器構成であること。
- 6 鷹取山中継局と三池山中継局は共通波の新規実装に伴い、アンテナを増設するため、鉄塔強度の確認も含め細心の注意を払い施工を行うこと。

7 無線規格

(1) 使用周波数帯	2 6 0 MHz 帯
(2) アクセス方式	S C P C 方式
(3) 無線変調方式	$\pi / 4$ シフト Q P S K
(4) 双方向通信方式	F D D (Frequency Division Duplex)
(5) 空中線電力	九州総合通信局の指定による

8 無線回線制御方式基準

(1) 制御方式	蓄積プログラム方式
(2) 通話路方式	I P 制御時分割方式
(3) 機器間インタフェース	消防救急デジタル無線共通仕様書準拠

第3 相互接続要件

新指令システムとの接続は無線回線制御装置を介し、該当消防機関の保有する基地局無線装置(活動波、主運用波及び統制波)全チャネルと接続し、無線交信の集中制御・統制ができること。無線交信は各移動局、固定局との通信及び指令センター間との音声通信が行えること。

1 個別発着信

無線回線制御装置に収容した各基地局無線装置のうち1台を選択し、一斉発信、着信通話が行えること。

2 複数装置選択発着信

無線回線制御装置に収容した各基地局無線装置のうち、指令台に割付けられた個別選択釐及び群選択釐により、任意の無線装置を複数選択し、一斉発信、着信通話が行えること。

3 全装置選択発着信

無線回線制御装置に収容した全基地局無線装置を、全装置選択釐により一括選択し、一斉発信、着信通話が行えること。

4 個別セレコール

基地局無線装置のうち、対象の基地局1つを選択し、1台の移動局を指定し発信操作を行い、通話が行えること。

5 グループセレコール

基地局を選択し、グループ登録された複数台の移動局を指定し発信操作を行い、通話が行えること。

6 ショートメッセージ通信

無線統制台に予め登録されたショートメッセージ（固定文字列）を、移動局無線装置に対し送信できること。同様に移動局無線装置からのメッセージを受信できること。送信時の基地局選択及び移動局のセレコールは音声通信同様に自在に選択可能であること。

なお、同一周波数を用いて同時に音声通信ができること。

7 通話モニタ

基地局が受信した通話内容を聴取可能なこと。

8 発信規制

移動局に対し、次の規制を行えること。

- (1) 出動指令の発信規制信号を送出し、移動局に喚起音発生及び規制動作ができること。
- (2) 通信規制の発信規制信号を送出し、移動局に喚起音発生及び規制動作ができること。
- (3) 緊急信号（J－A L E R T）の発信規制信号を送出し、移動局に喚起音発生及び規制動作ができること。
- (4) 強制切断の発信規制信号を送出し、移動局に喚起音発生及び切断動作ができること。

9 自動出動指定装置、出動車両運用管理装置等との連携

次に示す自動動作を行うこと。

- (1) 自動出動指定装置と連動し、災害地点に最適な基地局を自動的に選択して無線指令が行えること。
- (2) 無線指令においては無線の干渉エリアを考慮して時差指令を行うが、無線専有時間が短くなるように考慮すること。例えば1回目の指令発声後直ちに2回目の発声を行い、指令終了後は直ちに無線を開放する等とし、詳細は別途打合せによる。
- (3) 手動操作で無線周波数を選択した場合には、直前の移動局の受信電界強度信号値によって最適な基地局が自動的に選択されること。この際使用する受信電界強度信号値は古い情報を使用できないように考慮すること。
- (4) 上記において、車両運用端末装置から得られるGPS位置情報を加味して最適な基地局を選択できること。
- (5) 上記受信電界強度信号値が古くて使用できない状態かつ車両運用端末装置からのGPS位置情報も得られない場合は、自動出動指定装置と連動し災害地点に最適な基地局を自動的に選択して無線通信が行えること。この際、進行中事案が複数存在する場合の詳細動作については別途打合せによる。

10 各個別制御器からの操作

以下の操作ができること。

- (1) 各制御器の電源の接・断
- (2) チャネルの選択
- (3) 無線機の送受信操作
- (4) 受信音量の調節
- (5) スピーカーのON/OFF
- (6) 複数局の一斉送信
- (7) ブレストによる送受信
- (8) ハンドセット・ブレスト切替え
- (9) 録音操作（停止・自動録音・録音）
- (10) 基地局無線装置の遠操／局操モードの切替え
- (11) 基地局無線装置冗長化部の現用・予備切替え
- (12) 無線回線制御装置冗長化部の現用・予備切替え

第4 機能・装置要件

新無線システムの機能・装置要件を以下に示す。

なお、指令センター、各署所等の設置箇所と数量については、別紙7「新無線システム（数量表）」を参照のこと。

1 無線回線制御装置

基地局無線装置の有する各種機能を、指令台や無線統制台にて操作するために必要な無線回線制御装置は、堅牢かつ防塵対策の施された自立型キャビネットに収容されており、保守点検が容易な構造であること。また、将来の基地局増設に対して柔軟な対応が図れるよう十分な配慮が成されていること。

(1) 機能

- ア 必要な基地局無線装置を収容できること。遠隔地にある基地局とアプローチ回線を通じて接続できること。
- イ 無線統制台、指令制御装置、自動出動指定装置、出動車両運用管理装置、指令センター構成各装置と接続できること。その他、必要な装置と接続できること。
- ウ 接続される指令センター各構成装置から、収容される基地局無線装置より、都度必要なものを選択し、音声又はデータ通信をおこなうための回線接続制御を司る機能を有すること。
- エ 録音装置と接続し、無線統制台、指令台等での無線交信内容を録音できること。
- オ 構内交換機等と接続し、公衆網と移動局間の通信を行える機能を有すること。
- カ 全国瞬時警報システム（J－A L E R T）と接続できること。
- キ 時刻補正機能を有すること。
- ク 基地局無線装置、指令センター各装置に対する増設に柔軟に対応できること。
- ケ 装置を構成する主要ユニット及び装置自身は冗長構成を施し無停止保守に対応すること。24時間365日連続運転に対応すること。
- コ TS－1023「消防指令システム－消防救急無線間共通インタフェース仕様」で規定された機能を有していること。

(2) 指令センター機能連携

- ア 音声交信手動連携
 - (ア) 指令台、無線統制台の操作で一斉音声通信が行えること。
 - (イ) 指令台、無線統制台の操作で個別セレコール音声通信が行えること。
 - (ウ) 指令台、無線統制台の操作でグループセレコール音声通信が行えること。
 - (エ) 上記音声交信における基地局選択について、登録エリア情報を基に柔軟に行えること。
 - (オ) 指令台、無線統制台からの操作でショートメッセージ送信及び移動局からのショートメッセージを受信し表示が行えること。
 - (カ) 指令台、無線統制台からの操作で音声通信中にショートメッセージ送信が行えること。
 - (キ) どの指令台、無線統制台からでも、基地局を選択し音声通信が行えること。
 - (ク) 通話車両を指定した場合、最適な基地局を自動選択し無線通信が行えること。
 - (ケ) 指令後の通話では、送信基地局を記憶しておきプレス操作のみで送信基地局を自動選択し無線通信が行えること。
 - (コ) 発信者番号を通知できること。

イ 音声交信自動連携

- (ア) 指令台から通話車両が指定された場合、最適基地局を自動選択して無線通信が行えること。
- (イ) 自動出動指定装置と連動し、無線指令を出力する基地局を自動的に選択できること。
- (ウ) 上記において、対象基地局間で無線干渉エリアが存在する場合は、自動的に時差指令ができること。
- (エ) 上記において、指令対象の車両が移動中の場合でも、該当する基地局を自動的に選択できること。
- (オ) 自動出動指定装置、出動車両運用管理装置と連動し当該事案に組み込まれた車両群を括りとしたグループセレコール通信が行えること。以下の各種機能がシステムとして動作可能となるよう、基地局を経由し、全移動局の状態をリアルタイムに管理し制御すること。
 - a 自動出動指定装置の指令操作を受け、自動的に基地局を介し、該当する移動局へのセレコール通信を行うこと。
 - b 複数の進行中事案がある場合、それぞれの事案で別周波数の基地局を用いて同時に複数のセレコール通信が行えること。
 - c 出動車両が複数台ある場合は、それらを対象にグループセレコール通信が可能なこと。
 - d 出動車両が署外活動中や引揚中等で移動局の電源が入っている場合は、指令と同時にセレコール通信が可能となるようリアルタイム制御を行うこと。
 - e 指令時に待機中だった車両は、車両運用端末装置での出動動態入力操作によってセレコール通信可能になるように動的に装置の状態を更新できること。
 - f 事案終了時には自動的にセレコール状態を解除すること。

ウ 情報連携

- (ア) 移動局から動態や位置情報データを受信し、出動車両運用管理装置へ送信できること。
- (イ) 自動出動指定装置と連動し、移動局に対して指令データが送信できること。
- (ウ) 自動出動指定装置と連動して活動波の周波数を移動局に送信し、自動的に活動波チャンネルへの変更ができること。
- (エ) 移動局から動態情報データを受信し、指令時の隊編成に活用できること。
- (オ) 活動波運用のハイブリッド車両（デジタル無線／公衆パケット網）の通信制御においては、公衆パケット網が通信不能の時はデジタル無線でバックアップ運用し、指令情報、動態情報の伝送ができること。

(3) 仕様

- ア 制御方式 蓄積プログラム式
- イ 冗長化構成 主要ユニット及び装置の二重化（異常時自動切替え）
- ウ 自己診断項目 電源ユニット、制御部、通話路

エ 時刻補正方式 N T P サーバ同期による時刻補正

(4) 構造概要

ア 筐体構造

堅牢かつ防塵対策の施された自立型キャビネットに収容されたものであり、無線室又は通信機械室等への設置を前提とした設計配慮がされていること。

イ 保守操作

保守用機能として、一通りの通信、通信統制及び管理監視制御が可能なこと。また、保守用機能は装置架内に具備された、タッチパネル式 L C D、ハンドセット、スピーカー等により操作が可能なこと。

ウ 動作ログ

装置内部に一定期間の通信ログ、操作ログ、異常ログを保持し、定期点検、障害対策等で効果的に活用できること。

エ 冗長構造（装置）

(ア) 冗長化が施された装置の現用系又は予備系の片方が故障した場合、正常状態を保持する片系のみの動作により、全ての機能は平常どおり使用可能なこと。

(イ) 冗長化が施された装置の、現用系又は予備系の片方が故障した場合、平常どおりに運用した状態で、故障した装置の交換・修理が可能なこと。

オ 冗長構造（主要部）

(ア) 冗長化が施された主要部位は、現用系又は予備系の片方が故障した場合でも、自動で正常状態を保持する系に切替わり、通信状態が途絶えることなく連続運用が可能なこと。

(イ) 冗長化が施された主要部位の、現用系又は予備系の片方が故障した場合、正常状態を保持する片系のみの動作により、全ての機能は平常どおり使用可能なこと。

(ウ) 冗長化が施された主要部位の、現用系又は予備系の片方が故障した場合、平常どおりに運用した状態で、故障ユニットの交換・修理が可能なこと。

2 管理監視制御装置

本装置は無線回線制御装置に接続され、無線システムの監視制御及び保守を行う装置である。

(1) 機能

ア 監視機能

(ア) 無線回線制御装置及び無線回線制御装置に接続された全ての機器、外部接続機器の異常発生時は可視可聴を以って当指令センター職員へ通知できること。

(イ) 異常が発生した場合は即時通知されるものとするが、手動診断（全装置及び任意装置）の機能も具備すること。

(ウ) ネットワーク監視ができること。

(エ) 無線回線制御装置の監視ができること。

a 制御部及び装置の運転状態（現用・予備）

b 各種通信トランクの異常

- c 冷却ファン異常
- d 通信経路異常
- e 電源部異常

(オ) 基地局無線装置の監視ができること。

- a 無線部の運転状態（現用・予備）
- b 電力増幅部の運転状態（現用・予備）
- c 空中線共用機の切替え部異常
- d 電力増幅部異常
- e 無線部異常
- f 冷却ファン異常
- g 制御部異常
- h 電源部異常

イ 制御機能

(ア) 無線回線制御装置の制御ができること。

- a 制御部の現用／予備切替え
- b 通話路の現用／予備切替え
- c 各種通信トランクのリセット
- d 制御部のリセット
- e 通話路のリセット
- f その他基板のリセット

(イ) 基地局無線装置の制御ができること。

- a チャンネル切替え
- b 常送／非常送切替え
- c 現用／予備切替え
- d 強制切断
- e リセット

(ウ) 本装置に接点によって接続された外部機器の制御ができること。

(エ) 基地局無線装置に接点によって接続された外部機器の制御ができること。

ウ 保守機能

(ア) プリンター接続時、無線業務日誌（日報、月報、年報）を出力できること。

(イ) 無線通話履歴を管理できること。

(ウ) 障害履歴は装置ごとに一覧表示できること。

(エ) 障害履歴は、一定の期間又は件数を超えたものは自動的に削除できること。

(2) 仕様

ア 本体

- (ア) LAN 1000Base-T／100Base-TX
- (イ) USB USB2.0以上
- (ウ) 入力方式 キーボード及びマウス

イ ディスプレイ

(ア) サイズ	17インチ以上
(イ) 画面解像度	1280×1024ドット以上
(ウ) 表示カラー	1670万色以上

ウ プリンター

(ア) 仕様	A4対応モノクロプリンター
(イ) プリント方式	電子写真方式
(ウ) インタフェース	USB2.0以上

3 指令センター用遠隔制御装置

本装置は無線回線制御装置を介し、該当消防機関の保有する基地局無線装置（活動波、主運用波及び統制波）全チャネルの無線交信の集中制御・統制ができること。

無線交信は各移動局、固定局との通信及び指令センター間の音声通信が行えること。

(1) 機能

ア 個別発着信

無線回線制御装置に収容した各基地局無線装置のうち1台を選択し、一斉発信、着信通話が行えること。

イ 複数装置選択発着信

無線回線制御装置に収容した各基地局無線装置のうち、無線統制台に割付けられた個別選択釐及び群選択釐により、任意の無線装置を複数選択し、一斉発信、着信通話が行えること。

ウ 全装置選択発着信

無線回線制御装置に収容した全基地局無線装置を、全装置選択釐により一括選択し、一斉発信、着信通話が行えること。

エ 個別セレコール

基地局無線装置のうち、1台又は複数台を選択し、1台の移動局無線装置を指定し発信操作を行い、着信通話が行えること。

オ グループセレコール

基地局無線装置を選択し、グループ登録された複数台の移動局無線装置を指定し発信操作を行い、通話が行えること。

カ 通話モニタ

基地局が受信した通話内容を聴取可能なこと。

キ 発信規制

移動局に対し、次の規制を行えること。

(ア)	出動指令の発信規制信号を送出し、移動局に喚起音発生及び規制動作を行わせることができること。
(イ)	通信規制の発信規制信号を送出し、移動局に喚起音発生及び規制動作を行わせることができること。

(ウ) 緊急信号 (J - A L E R T) の発信規制信号を送出し、移動局に喚起音発生及び規制動作を行わせることができること。

(エ) 強制切断の発信規制信号を送出し、移動局に喚起音発生及び切断動作を行わせることができること。

ク 録音

自動及び手動により、指定チャネルの交信及び時刻 (月・日・時・分・秒) が録音装置に収録できること。

なお、自動録音時は、無線信号の発着信と同時に自動的に録音が行われること。選択されたチャネルはランプ点灯により確認できること。

ケ 次の操作ができること。

(ア) 各制御器の電源の接・断

(イ) チャネルの選択

(ウ) 無線機の送受信操作

(エ) 受信音量の調節

(オ) スピーカーの ON / OFF

(カ) 複数局の一斉送信

(キ) 基地局無線装置の遠操 / 局操モードの切替え

(ク) 基地局無線装置冗長化部の現用・予備切替え

(ケ) 無線回線制御装置冗長化部の現用・予備切替え

コ 表示項目

(ア) 個別制御器の電源表示

(イ) 送信表示

(ウ) 着信表示

(エ) 基地局無線装置の電源表示

(オ) スピーカー OFF 表示

(カ) 呼出表示

(キ) 一斉表示

(ク) 送話・受話のレベル表示

(ケ) 通信モニタ表示

a 移動局等の発信者番号 (個別番号) 等

b 他本部の発信者番号 (団体コード) 等

(コ) 現在時刻の表示

(2) 構造概要

ア 卓上等に設置可能な、コンパクト設計の端末装置で、操作及び監視が迅速・的確に行えるように設計考慮されていること。

イ 卓上等に設置する場合は、落下防止措置が施されていること。

ウ 指令台と画面の色調を合わせること。

(3) 取扱い周波数

- ア 活動波 1 ～ 1 1 発注者の指示による
- イ 主運用波 //
- ウ 統制波 1 ～ 3 //

4 各消防本部用遠隔制御装置

本装置は固有の基地局無線装置と直接接続し、個別の無線交信ができること。基地局無線装置は、指令センターからの遠隔制御を受けるとともに、本装置を使用し、消防署内での局操が行えるものであること。

(1) 機能

ア 発着信

接続された基地局無線装置に対し、一斉発信、着信通話が行えること。

イ 次の操作ができること

- (ア) 無線機の送受信操作
- (イ) 受信音量の調節
- (ウ) スピーカーのON/OFF

ウ 表示項目

- (ア) 電源表示
- (イ) 送信表示
- (ウ) 着信表示
- (エ) スピーカーOFF表示
- (オ) 呼出表示
- (カ) 送話・受話のレベル表示

(2) 構造概要

卓上等に設置可能な、コンパクト設計の端末装置で、操作及び監視が迅速・的確に行えるように設計考慮されていること。

5 基地局無線装置（共通予備構成）

本装置は、堅牢で省スペース設置が配慮された自立架型で、日常の業務はもとより保守点検についても容易に行える構造であること。共通予備構成を採り、24時間365日の連続運転に耐える性能を有するものであること。架に収容された無線装置はそれぞれ現用又は共通予備装置として運用が可能であること。また、設置後、運用開始前までに認定点検に合格していること。

(1) 機能

ア 無線回線制御装置を介し接続される無線統制台、或いは指令台等からの移動局呼び出し要求を受け、該当の移動局を呼び出し、音声交信及びデータ通信が行えること。

イ 移動局より受信した呼出信号を、無線回線制御装置を介し接続される無線統制台、或いは指令台等に着信させ、音声交信及びデータ通信が行えること。

ウ 局操状態に切替えることができ、自装置の操作部を用いて移動局との無線交信が行えること。また、遠操状態に切戻せること。

- エ 自装置の操作部を用いて、無線回線制御装置を介し接続される無線統制台等の装置と打合せ通話が行えること。
- オ 非常時に、ネットワーク接続された遠隔制御装置にて局操処理が行えること。
- カ 統制波切替え型無線装置については、スキャン機能を有するか又は必要周波数分の固定受令機を搭載すること。
- キ 各現用系無線装置に対する共通の予備系無線装置は、いずれの現用装置が故障した場合においても、当該装置の予備として切替わり動作すること。また、24時間365日連続運転に対応すること。

(2) 仕様

ア 使用周波数帯

(ア) 送信 273～275MHzのうち九州総合通信局の指定周波数

(イ) 受信 264～266MHzのうち九州総合通信局の指定周波数

イ アクセス方式 S C P C方式

ウ 無線変調方式 $\pi/4$ シフトQPSK

エ 空中線電力 20W以下（九州総合通信局の指定による。）

オ 空中線インピーダンス 50Ω

カ 電波型式 G1D/G1E

キ 通信方式 2波複信、2波半複信（移動局通信）、

ク 発振方式 高安定水晶発振（OCXO）制御シンセサイザ方式

ケ 受信方式 最大比合成ダイバーシティ受信方式

コ 冗長化構成 二重化（異常時自動切替え）

サ 自己診断項目 電源部、制御部、無線IF部、端子部、冷却ファン、空中線切替え部、高精度発振器、無線部、電力増幅部

シ LAN 1000Base-T/100Base-TX

(3) 構造概要

ア 据え置き自立架型とし、設置床にアンカー止めによる耐震対策を施せる構造であること。

イ 保守用機能として、基本架操作面より通信機能が行えること。

ウ 指令センターに設置された無線統制台等より、無線庁舎の監視を行うために、庁舎の各種センサーの信号を収容できること。

エ 指令センターに設置された無線統制台等より、無線庁舎に設置された外部機器の制御を行うために、当該機器の制御信号線を収容できること。

オ 冗長方式

(ア) 基本架及びすべての増設架全体で、現用系障害時のバックアップ運用が成されること。

(イ) 現用系無線装置、予備系無線装置は下記の部位で構成されること。

a 無線部

b 電力増幅部

- c 制御部
- d 無線 I F 部
- e 電源部

カ LCDを具備し、保守用機能として、LCD操作面より通信機能が行えること。

キ 現用系無線装置、予備系無線装置は下記の部位で構成されること。

- (ア) 無線部
- (イ) 制御部
- (ウ) 電源部

ク 現用動作中の無線装置の構成部位に障害が発生した際は、自動及び手動にて予備系無線装置に切替えが可能なこと。

6 空中線

空中線は、耐久性のある堅固な構造とし、当本部指示の場所に空中線を強固に取り付けできる構造とする。また、風速 60 m/s 以上能耐える構造であること。仕様は以下のとおりとする。

(1) 3素子八木型アンテナ

ア 性能

- (ア) 使用周波数 $260 \sim 275\text{ MHz}$
- (イ) VSWR 1.5 以下(帯域内)
- (ウ) 入力インピーダンス 50Ω
- (エ) 指向性 あり
- (オ) 利得 8.15 dBi

(2) 5素子八木型アンテナ

ア 性能

- (ア) 使用周波数 $260 \sim 275\text{ MHz}$
- (イ) VSWR 1.5 以下(帯域内)
- (ウ) 入力インピーダンス 50Ω
- (エ) 指向性 あり
- (オ) 利得 11.15 dBi

(3) 3段コーリニア型アンテナ(チルト 10°)

ア 性能

- (ア) 使用周波数 $260 \sim 275\text{ MHz}$
- (イ) VSWR 1.5 以下(帯域内)
- (ウ) 入力インピーダンス 50Ω
- (エ) 指向性 水平面内無指向性
- (オ) 利得 5.15 dBi

(4) 3段コーリニア型アンテナ(避雷針付)

ア 性能

(ア) 使用周波数	2 6 0 ～ 2 7 5 MHz
(イ) VSWR	1. 5 以下 (帯域内)
(ウ) 入力インピーダンス	5 0 Ω
(エ) 指向性	水平面内無指向性
(オ) 利得	6. 1 5 dBi

(5) カーゴイド型アンテナ (反射素子付コーリニア型アンテナ)

ア 性能

(ア) 使用周波数	2 6 0 ～ 2 7 5 MHz
(イ) VSWR	1. 5 以下 (帯域内)
(ウ) 入力インピーダンス	5 0 Ω
(エ) 指向性	あり
(オ) 利得	6. 1 5 dBi

7 空中線共用器

(1) 基地局空中線共用器

本設備は、送受、また複数の基地局無線装置で用いる複数の空中線を共用するために、空中線－基地局無線装置間に挿入するもので、共用する構成により、共用ユニット、フィルタ、アッテネータ、合成器、分配器及びLNA等で構成される。

ア 6 装置送受共用ダイバーシティ対応LNA一体型

基地局無線装置 6 台分の空中線系を送受兼用空中線 2 本で共用できるもので、フィルタ、LNAを含む。

(ア) 仕様

a 送信周波数	2 7 3 ～ 2 7 5 MHz
b 受信周波数	2 6 4 ～ 2 6 6 MHz
c 無線機側接線	TX入力：6、RX出力：6 × 2 (ダイバーシティペアを含む)
d 空中線側接線	TRX入出力：2
e 入出力インピーダンス	5 0 Ω
f 許容電力	最大 2 0 W (1 TX入力あたりの平均値)
g 送信系挿入損失	6. 5 d B 以下 (無線機側 TX－空中線側 TRX間)
h 受信アンプ	本装置の受信系分配損失を補償できること
i 電源電圧	DC－4 8 V
j 動作保証温度範囲	－1 0 ～ 5 0 °C
k 設置環境	室内

(イ) 構造

a	各構成ユニット・機器を自立型キャビネットに収容し、省スペース化を考慮した設計であること。保守性について十分な考慮がされていること。
b	LNA異常時はLNAを迂回する回路に切替わること。

イ 4 装置送受共用ダイバーシティ対応 LNA 一体型

基地局無線装置 4 台分の空中線系を、2 本の送受兼用空中線で共用できるもので、フィルタ、LNA を含む。

(ア) 仕様

a	送信周波数	2 7 3 ～ 2 7 5 MHz
b	受信周波数	2 6 4 ～ 2 6 6 MHz
c	無線機側接線	T X 入力：4 R X 出力：4 × 2 (ダイバーシティペアを含む)
d	空中線側接線	T R X 入出力：2
e	入出力インピーダンス	5 0 Ω
f	許容電力	最大 2 0 W (1 T X 入力あたりの平均値)
g	送信系挿入損失	5. 0 d B 以下 (無線機側 T X - 空中線側 T R X 間)
h	電源電圧	D C - 4 8 V
i	消費電力	1 A
j	動作保証温度範囲	- 1 0 ～ 5 0 °C
k	設置環境	室内

(イ) 構造

- a 各構成ユニット・機器を自立型キャビネットに収容し、省スペース化を考慮した設計であること。保守性について十分な考慮がされていること。
- b LNA 異常時は LNA を迂回する回路に切替わること。

8 基地局用同軸避雷器

(1) 本機器は、空中線からの誘導雷被害を最小限抑えるためのものである。

ア 性能

(ア) 構成	1 / 4 波長ショートスタブ形
(イ) 使用周波数	2 6 0 ～ 2 7 5 MHz
(ウ) インピーダンス	5 0 Ω
(エ) 挿入損失	0. 2 d B 以下 (ケーブルロス含まず)
(オ) VSWR	1. 2 以下 (中心周波数)
(カ) 許容電力	1 0 0 W

9 分配器

本機器は、2 本の空中線に対して送信電力を分配する電力分配器である。送信電アンテナへ等分に分配する等分配器と、指定値に分割して送信する不等分配器の 2 タイプを納入すること。

ア 性能

(ア) 使用周波数	2 6 0 ～ 2 7 5 MHz
(イ) インピーダンス	5 0 Ω
(ウ) 分配率	等分配 1 : 1 / 不等分配 1 : 2

(エ) 挿入損失	等分配 0.2 dB以下 (ケーブルロスを含まず) 不等分配 0.5 dB以下 (ケーブルロスを含まず)
(オ) VSWR	等分配 1.2以下 不等分配 1.5以下

10 簡易多重無線装置 (7.5GHz)

本装置は7.5GHz帯の周波数を用いた無線装置であり、送受信機 (屋外装置: ODU)、変復調機 (屋内装置: IDU) により構成され、現用・予備方式 (1+1) であること。

(1) 機能

- ア 本装置は、IPインタフェース (100BASE-TX) による信号伝送を行えること。
- イ アンテナは回線の設置場所に応じ、選択可能なこと。
- ウ 運用号機の表示、障害発生部位 (ODU、IDU等) がIDU盤面上で見られること。
- エ 運用号機の障害発生時は、自動で予備号機へ切替わることで通信を確保できること。
- オ 主信号以外に、中継局等の監視出力無電圧接点信号の伝送が可能であること。

(2) 仕様 (送受信機: ODU)

- ア 使用周波数帯 7425～7750MHz
- イ 電源電圧 DC-48V (IDUとの接続ケーブルより供給)
- ウ 最大送信出力 +27dBm以上 (送信高周波部出力端にて)
- エ 信号伝送速度 13Mbps以上
- オ 送受共用器の損失 送信側4.0dB以下 受信側6.0dB以下
- カ ODU-IDU間距離最長200m (WF-H50-3S相当)

(3) 仕様 (変復調機: IDU)

- ア 周囲温度範囲 -5～+50℃
- イ 周囲湿度範囲 90%RH以下 (結露なきこと)
- ウ 電源電圧 DC-48V
- エ 主信号インタフェース 10BASE-T/100BASE-TX
- オ 変調方式 4相位相変調方式 (4PSK)
- カ 復調方式 準同期検波方式

11 多重用監視制御装置 (監視卓)

多重用被監視制御装置 (中継局用) と接続し、対象設備の監視制御を行う。

(1) 機能

ア 設備監視機能

- (ア) SNMPにより、多重用被監視制御装置 (中継局用) と監視制御情報を授受する。
- (イ) 多重用被監視制御装置 (中継局用) に対して定期的に監視要求を出し、監視情報を収集する。
- (ウ) 監視対象設備の状態変化時に多重用被監視制御装置 (中継局用) から送出される監視情報 (トラップ) を受信する。

(エ) 制御対象機器の制御のため、多重用被監視制御装置（中継局用）に対して制御要求を送出する。

イ Webサーバ機能

クライアント端末（別途装置）に対してHTTPにより、Webアプリケーションとして監視制御操作画面を提供する。

ウ ログデータ管理機能

(ア) ログデータとして、監視制御項目の状態変化情報を蓄積する。

ログデータとして蓄積した監視制御項目の状態変化情報を監視制御画面に表示する。

(イ) ログデータとして蓄積した監視制御項目の状態変化情報をCSV形式のログファイルとして出力する。

1.2 多重用被監視制御装置（中継局用）

多重用監視制御装置（監視卓）と接続し、対象設備の監視・制御を行う。

(1) 機能

ア SNMPにより多重用監視制御装置（監視卓）との間で監視制御情報を授受する。

イ 接点インタフェースにより監視対象機器と接続し、監視情報を取得する。多重用監視制御装置（監視卓）からの制御要求受信時、制御対象機器に対して瞬時閉接点（瞬間メーク）を出力する。

ウ 多重用監視制御装置（監視卓）からの監視要求に対し、監視情報を送出する。

エ 監視対象機器の状態変化検出時、監視情報をSNMPトラップにて多重用監視制御装置（監視卓）に通知する。

1.3 パラボラアンテナ

(1) 概要

本空中線は、7.5GHz帯多重無線回線の電波を送受信する。

(2) 構造

ア 空中線は、反射器、一次放射器、支持調整金具及びレドームから構成される。

イ 反射器はφ2m若しくはφ3mの円形とする。

ウ 空中線は上下及び左右に±5°の範囲で方向調整が可能な構造とする。

エ 一次放射器には乾燥空気を圧入できる構造とする。

(3) 性能

ア 3mφパラボラアンテナ

(ア) 周波数帯域	7 4 2 5～7 7 5 0MHz
(イ) 偏波面	単一偏波（垂直又は水平）
(ウ) 絶対利得	4 3.5 dBi 以上（レドーム付）
(エ) 定在波比	1.1 以下
(オ) 電力半値幅	1.2 度以下
(カ) 耐風速	6 0 m/s 以上

(キ)	方向調整	上下及び左右に±5°の範囲で可能
イ	1. 2mφパラボラアンテナ	
(ア)	周波数帯域	7425～7750MHz
(イ)	偏波面	単一偏波（垂直又は水平）
(ウ)	絶対利得	35.0dBi以上（レドーム付）
(エ)	定在波比	1.2以下
(オ)	電力半値幅	2.8度以下
(カ)	耐風速	60m/s以上
(キ)	方向調整	上下及び左右に±5°の範囲で可能
ウ	3mφパラボラアンテナ（4分割）	
(ア)	周波数帯域	7425～7750MHz
(イ)	偏波面	単一偏波（垂直又は水平）
(ウ)	絶対利得	43.5dBi以上（レドーム付）
(エ)	定在波比	1.1以下
(オ)	電力半値幅	1.2度以下
(カ)	耐風速	60m/s以上
(キ)	方向調整	上下及び左右に±5°の範囲で可能
エ	2mφパラボラアンテナ（2分割）	
(ア)	周波数帯域	7425～7750MHz
(イ)	偏波面	単一偏波（垂直又は水平）
(ウ)	絶対利得	40.5dBi以上（レドーム付）
(エ)	定在波比	1.1以下
(オ)	電力半値幅	1.7度以下
(カ)	耐風速	60m/s以上
(キ)	方向調整	上下及び左右に±5°の範囲で可能

1.4 多重用同軸避雷器

本同軸SPDは、同軸ケーブルから送受信変復調装置（ODU）への誘導雷被害を最小限に止めるために、空中線端子に挿入するものである。

（1）性能

ア	使用周波数	DC～8GHz
イ	インピーダンス	50Ω
ウ	挿入損失	0.3dB以下
エ	VSWR	1.4以下（中心周波数）
オ	適合コネクタ	N形コネクタ

1.5 回線接続装置

本装置は、指令センターに設置された無線回線制御装置と、中継局に設置された、基地局無線

装置を接続するためのアプローチ回線用接続装置である。相互に通信するすべての情報を、リアルタイム、かつ高品質な状態で中継伝送する。

(1) V o I Pアダプタ

ア 性能

V o I Pアダプタは、無線システムを構成する各装置の機能を満たす範囲で任意に指定する。

(2) シリアルコンバータ

ア 性能

シリアルコンバータは、無線システムを構成する各装置の機能を満たす範囲で任意に指定する。

1 6 ネットワーク機器

本装置は、指令センターに設置された無線回線制御装置と、中継局に設置された基地局無線装置及び指令センターや久留米広域消防本部、柳川市消防本部、八女消防本部、甘木・朝倉消防本部に設置された無線遠隔制御装置を接続するためのネットワーク装置である。

(1) ルータ

ア 性能

ルータは、無線システムを構成する各装置の機能を満たす範囲で任意に指定する。

(2) L 3－SW

ア 性能

L 3－SWは、無線システムを構成する各装置の機能を満たす範囲で任意に指定する。

(3) L 2－SW

ア 性能

L 2－SWは、無線システムを構成する各装置の機能を満たす範囲で任意に指定する。

(4) 収容架

ア 性能

収容架は、無線システムを構成する各装置の機能を満たす範囲で任意に指定する。

1 7 直流電源装置

本設備に必要となる電源設備は直流電源装置（DC 4 8 V系）であり、各装置の電源を一元的に管理し、安全性を十分配慮した設計及び配置とすること。

(1) 機能、性能等

ア 供給電源は、負荷側の最繁時消費電流を安全に供給できる容量であること。

イ 供給電圧は、常に負荷側の動作電圧の変動許容範囲であること。

ウ 停電時に給電の停止を避けるため、蓄電池等の容量は発動発電機の正常な運転の再開に必要な遅延時間以上、十分な時間を確保できること。

(2) 仕様

本設備は、商用電源について定電圧部（ＡＶＲ）を通して整流器で直流に変換し、浮動充電方式の蓄電池と共に、システムの直流電源を必要とする無線機器に対して安定した直流電源を供給するものであり、運用性、保守性等を考慮して各装置の電源を一元的に管理できる構造とすること。

表 5-5 直流電源装置の詳細仕様

項目		詳細
周波数		60Hz
入力電圧		AC100V、若しくはAC200V 単相、若しくは3相3線式
出力電圧		DC-48V
構造		キュービクルタイプ・前面保守型
指令センター（5階）	整流器容量	200A
	蓄電池容量	800AH（長寿命型）
指令センター（3階）	整流器容量	150A
	蓄電池容量	700AH（長寿命型）
久留米市役所中継局	整流器容量	200A
	蓄電池容量	900AH（長寿命型）
土師山中継局	整流器容量	150A
	蓄電池容量	500AH（長寿命型）
広川原中継局	整流器容量	150A
	蓄電池容量	500AH（長寿命型）
鷹取山中継局	整流器容量	200A
	蓄電池容量	900AH（長寿命型）
三池山中継局	整流器容量	150A
	蓄電池容量	600AH（長寿命型）

18 DC/ACインバータ

本装置は、各中継所等に設置するネットワーク機器等のAC100Vで動作する各装置へ電源を供給するための装置であること。

(1) 機能

ア 本装置は、AC100Vで動作する各装置へ安定した電源を供給できるものとする。

イ 外部に接続した直流電源装置からの入力によりAC100V電源の供給を可能とする。

(2) 仕様

ア 運転方式 商用同期常時インバータ方式

イ 入力電圧 DC-48V

ウ 出力電圧 60Hz AC100V

エ 定格出力容量 300W以上

19 予備発電機

本装置は、商用電源供給が停電等により停止した場合、自動で発電が開始され、設置される関係システムの安定稼働を確保できることとし、商用電源回復後は無負荷運転を経て自動停止すること。

(1) 性能・構造等

ア 発電機	交流正弦波発電機
イ 構造・防音	低騒音パッケージ型キュービクル
ウ 原動機	ディーゼルエンジン
エ 使用燃料	軽油
オ 燃料タンク	48時間連続運転に耐えられる容量とすること。

(2) 発電機容量

各中継局の発電機容量を以下の表 5-6 に示す。

表 5-6 予備発電機の容量

場所	容量等
鷹取山中継局	20KVA
三池山中継局	15KVA
広川原中継局	15KVA
土師山中継局	15KVA

20 高速避雷器

本装置は、商用電源線から進入する誘導サージ波により、無線設備を構成する各機器が破壊されることを保護できるものであること。

(1) 構造等

- ア 据え置き型の専用筐体に収容されたものであること。
- イ 感電事故等の防止に配慮されたものであること。
- ウ 点検窓を有し、内部の確認が容易に行える構造であること。
- エ 避雷器等の交換を要する部品が、容易に交換できる構造であること。

(2) 定格

ア 定格	連続
イ 定格1次電圧	3φ220V 60Hz, 1φ100V 60Hz
ウ 定格2次電圧	3φ220V 60Hz, 1φ100V 60Hz
エ 電圧変動率	4%以下
オ 衝撃波絶縁強度	30kV以上(1.2/50μ)
カ 商用周波絶縁強度	10kV以上(1分間)
キ サージ減衰量	平衡(巻線と設置間): -60dB以下

ク 絶縁の種類	B種
ケ 絶縁抵抗	各端子間（500Vメガーにて）：50MΩ以上
コ 温度上昇	60℃以下
サ 冷却方式	乾式自冷式

2 1 卓上型固定移動局無線装置

本装置は消防署所等に設置し、基地局無線装置を介し、指令センター等に設置された無線統制台、指令台等と音声通話又はデータ伝送を行うための、卓上型固定移動局無線装置である。2波複信方式の複信機と2波半複信方式の単信機がある。最新鋭の技術を駆使し、小型化・省電力化が施された高機能・高出力な無線装置とすること。

(1) 機能

- ア 一斉、個別及びグループによる音声通信が行えること。
- イ ショートメッセージ伝送・表示が行えること。
- ウ 活動波、共通波へ必要に応じチャンネルを切替えて各種通信機能が扱えること。また、受話音量も容易に変更できること。
- エ 2波半複信方式（単信機）、2波複信方式（複信機）にて基地局無線装置と無線交信が行えること。1波単信方式にて、他の移動局無線装置と無線交信が行えること。非送信時には、基地局からの下り送信波と他移動局からの上り送信波を同時に受信し、音声モニタ及びそれぞれの受信局名を同時に表示できること。
- オ 使用頻度の高い機能をワンタッチで呼び出すための操作が行える短縮釐を有すること。
- カ 指令センターからの通信規制を受信し、自動的に規制動作状態遷移すること。ただし、規制状態は署員の操作により容易に解除可能なこと。

(2) 仕様

- ア 使用周波数帯
 - (ア) 送信 264～266MHzのうち、九州総合通信局の指定周波数
 - (イ) 受信
 - a 基地局通信 273～275MHzのうち、九州総合通信局の指定周波数
 - b 移動局間直接通信 264～266MHzのうち、九州総合通信局の指定周波数
- イ アクセス方式 SCPC方式
- ウ 無線変調方式 $\pi/4$ シフトQPSK
- エ 空中線電力 10W
- オ 電波型式 G1D/G1E
- カ 通信方式
 - 複信機：2波複信（基地局通信）、1波単信（直接通信）
 - 単信機：2波半複信方式（基地局通信）、1波単信（直接通信）
- キ 受信方式 最大比合成ダイバーシティ方式（移動局間直接通信を除く）

(3) 構造概要

- ア 操作部の表示素子は漢字表示が可能なLCDとし、全角10文字以上の表示が可能であ

ること。

イ 操作部の各釦は夜間でも容易に識別が可能、かつ、押下し易いように、自照式かつ大型サイズであること。

ウ 話中等規制状態の視認性を最大限に高めるためのアクセスサインを装備すること。

エ 受話音モニタスピーカーを筐体内に内蔵していること。必要に応じ外部スピーカーを接続可能な構造であり、内蔵スピーカーと外部スピーカーは併用可能なこと。

オ 通話用ハンドセットは、取扱い易いよう前面に接続部を設けてあること。必要に応じ容易に取り外せるとともに、意図せぬ理由で不用意に外れないようにロック機構を備えること。

カ データ系端末装置インタフェースを装備していること。

キ 商用電源供給が停電等により停止した場合、内蔵バッテリーにて動作可能なこと。

ク 複信機はラック内部に空中線共用器を搭載可能なこと。

2.2 署所端末用受令機

本装置は消防署所等に設置し、無線を介し、指令センター等に設置された無線統制台、指令台等からの音声通話又はデータ、移動局からの音声通話を受信するための署所端末用受令機である。最新鋭の技術を駆使し、小型化・省電力化が施された高機能な受令装置とする。

(1) 機能

ア 一斉音声通信、グループ通信及び移動局間直接通信の音声を受話できること。

イ 一斉音声通信、グループ通信による非音声通信の受信及び外部装置へ出力ができること。

ウ ショートメッセージの受信・表示が行えること。

エ 活動波、共通波へ必要に応じチャンネルを切替えて受信が可能なこと。また、受話音量も容易に変更できること。

オ 基地局からの下り送信波と他移動局からの上り送信波を同時に受信し、音声モニタ及びそれぞれの受信局名を同時に表示できること。

カ 使用頻度の高い機能をワンタッチで呼び出すための操作が行える短縮釦を有すること。

(2) 仕様

ア 受信周波数帯

(ア) 基地局通信 273～275MHzのうち九州総合通信局の指定周波数

(イ) 移動局間直接通信 264～266MHzのうち、九州総合通信局の指定周波数

イ アクセス方式 SCPC方式

ウ 無線変調方式 $\pi/4$ シフトQPSK

エ 電波型式 G1D/G1E

オ 受信方式 最大比合成ダイバーシティ方式（移動局間直接通信を除く）

(3) 構造概要

ア 操作部の表示素子は漢字表示が可能なLCDとし、全角10文字以上の表示が可能であること。

イ 操作部の各釦は夜間でも容易に識別が可能、かつ、押下し易いように、自照式かつ大型

サイズであること。

ウ 話中等規制状態の視認性を最大限に高めるためのアクセスサインを装備すること。

エ 受話音モニタスピーカーを筐体内に内蔵していること。必要に応じ外部スピーカーを接続可能な構造であり、内蔵スピーカーと外部スピーカーは併用可能なこと。

オ データ系端末装置インタフェースを装備していること。

2.3 車載型移動局無線装置

本装置は、消防車両、救急車両等、当本部が指定する各車両に設置され、基地局無線装置を介し、指令センター等に設置された無線統制台、指令台等と音声通話又はデータ伝送を行うための移動局無線装置である。複信機と単信機がある。最新鋭の技術を駆使し、小型化・省電力化が施された高機能・高出力な無線装置とする。

(1) 機能

ア 一斉、個別及びグループによる音声通信が行えること。

イ ショートメッセージ伝送・表示が行えること。

ウ 活動波、共通波へ必要に応じチャンネルを切替えて各種通信機能が扱えること。また、受話音量も容易に変更できること。

エ 2波半複信方式（単信機）、2波複信方式（複信機）にて基地局無線装置と無線交信が行えること。1波単信方式にて、他の移動局無線装置と無線交信が行えること。非送信時には、基地局からの下り送信波と他移動局からの上り送信波を同時に受信し、音声モニタが行えること。

オ 使用頻度の高い機能をワンタッチで呼び出すための操作が行える短縮釦を有すること。

カ 指令センターからの通信規制を受信し、自動的に規制動作状態遷移すること。ただし、規制状態は隊員の操作により容易に解除可能なこと。

キ 以下に示す、無線チャンネルの自動設定、自動切替えが行えること。

(ア) 車両のエンジン始動時に任意の無線チャンネル（例えば指令波）に自動設定できること。

(イ) 車両運用端末装置と連動し、指令情報に含まれる活動波のチャンネル情報を受信して自動的に無線チャンネルを活動波に切替えられること。

(ウ) 車両運用端末装置と連動し、引揚動態を入力したタイミングで自動的に無線チャンネルを指令波に設定できること。

(エ) 車両運用端末装置から無線チャンネル切替え等の操作が行えること。

ク 自動出動指定装置、出動車両運用管理装置と連動し当該事案に組み込まれた車両群を括りとしたグループセレコール通信が行えること。以下の各種機能がシステムとして動作可能とすること。

(ア) 自動出動指定装置の指令操作を受け、自動的に基地局無線装置を介し、セレコール通信を行うこと。

(イ) 指令時に待機中だった車両は、車両運用端末装置での出動動態入力操作によってセレコール通信が可能なこと。

(ウ) 隊編成に組み込まれていない車両が指令後に出動した場合、グループセレコール通信に参加できること。

(2) 仕様

ア 使用周波数帯

(ア) 送信 264～266MHzのうち九州総合通信局の指定周波数

(イ) 受信

a 基地局通信 273～275MHzのうち九州総合通信局の指定周波数

b 移動局間直接通信 264～266MHzのうち九州総合通信局の指定周波数

イ アクセス方式 SCPC方式

ウ 無線変調方式 $\pi/4$ シフトQPSK

エ 空中線電力 10W

オ 電波型式 G1D/G1E

カ 通信方式 複信機：2波複信（基地局通信）、1波単信（直接通信）

単信機：2波半複信（基地局通信）、1波単信（直接通信）

キ 受信方式 最大比合成ダイバーシティ受信方式(移動局間直接通信除く)

(3) 構造概要

ア 操作部は本体と分離型で、コンパクトサイズに設計され、設置スペースが確保し易いこと。

イ 操作部の表示素子は漢字表示が可能なLCDであること。

ウ 操作部の各釐は夜間でも容易に識別が可能、かつ押下しやすいように自照式かつ大型サイズであること。

エ 話中等規制状態の視認性を確保すること。

オ 受話音モニタスピーカーを筐体内に内蔵していること。必要に応じ外部スピーカーを接続可能な構造であり、内蔵スピーカーと外部スピーカーは併用可能なこと。

カ 通話用ハンドセットは、取扱い易いよう前面に接続部を設けてあること。必要に応じ容易に取り外せるとともに、意図せぬ理由で不用意に外れないようロック機構を備えること。

キ 通話用ハンドセットの増設が可能なこと。

ク 既設AVM端末との接続チャンネルを装備していること。

ケ データ系端末装置インタフェースを装備していること。

(4) 車載用空中線（ホイップ型）

ア 使用周波数 260～275MHz

イ VSWR 1.5以下（帯域内）

ウ 入力インピーダンス 50Ω

エ 指向性 無指向

オ 利得 2.15 dBi

2 4 高機能ハンドセット

本装置は車載型無線装置、卓上型無線装置、可搬型無線装置に接続して、無線通話を行うハンドセットで、テンキー及び表示部を有すること。

(1) 機能

- ア 任意の宛先に対し個別セレコール発信操作ができること。
- イ 無線装置のチャンネルを変更できること。
- ウ 受信したショートメッセージの表示ができること。
- エ J I S 第一・第二水準の漢字表示ができること。
- オ 規制状態からの解除操作ができること。
- カ 個別セレコールの呼び出し音を鳴動できること。

(2) 構造

- ア テンキーを有すること。
- イ L C D 表示部を有すること。
- ウ 本装置を保持するためのホルダを有すること。

2 5 ハンドセット

本装置は車載型無線装置、卓上型無線装置、可搬型無線装置に接続して、無線通話を行うハンドセットである。

(1) 機能

車載型無線装置、卓上型無線装置、可搬型無線装置に接続して、無線通話を行えること。

2 6 携帯型移動局無線装置

本装置は、消防隊員、救急隊員が装備し、基地局無線装置又は消防・救急車両に設置された車載無線装置又は携帯無線装置と移動局間直接通信を行うための移動局無線装置である。最新鋭の技術を駆使し、小型化・省電力化が施された高機能・高出力な無線装置であること。

(1) 機能

- ア 一斉、個別及びグループによる音声通信が行えること。
- イ ショートメッセージ伝送・表示が行えること。
- ウ 活動波、共通波へ必要に応じチャンネルを切替えて各種通信機能が扱えること。また、受話音量も容易に変更できること。
- エ 2 波単信方式にて基地局無線装置と無線交信が行えること。1 波単信方式にて、他の移動局無線装置と無線交信が行えること。
- オ 待受け時は、基地局からの下り波と他移動局からの上り波の同時待ち受けが行えること。
また、ワンタッチ操作にて下り波のみ待受け、上り波のみ待受け状態に切替え可能なこと。
- カ 指令センターからの通信規制を受信し、自動的に規制動作状態遷移すること。ただし、規制状態は隊員の操作により容易に解除可能なこと。
- キ 紛失・盗難時の盗聴防止の構造を具備する事。
- ク 消防活動全般で、防火衣等に装着して使用できること。

ケ 予備バッテリーへの交換を行わず送信 1 : 受信 1、待受け 18 の時間比率で、連続使用時間は 8 時間以上とすること。

コ IPX7 以上の防水能力を持つこと。

(2) 構成

本装置は、下記を含むこととする。

- ア 携帯型無線装置本体
- イ アンテナ
- ウ 充電器
- エ バッテリーパック（予備バッテリーを含む）
- オ 防水型スピーカーマイク
- カ 皮ケース
- キ 肩ベルト
- ク ベルト装着マウント
- ケ イヤホン

(3) 仕様

ア 使用周波数帯

(ア) 送信 264～266 MHz のうち、九州総合通信局の指定周波数

(イ) 受信

a 基地局通信 273～275 MHz のうち、九州総合通信局の指定周波数

b 移動局間直接通信 264～266 MHz のうち、九州総合通信局の指定周波数

イ アクセス方式 SCPC 方式

ウ 無線変調方式 $\pi/4$ シフト QPSK

エ 空中線電力 5 W

オ 電波型式 G1D/G1E

カ 通信方式 1 波単信 / 2 波単信

キ 連続使用時間 8 時間以上（送信 : 受信 : 待ち受け = 1 : 1 : 18 のとき）

(4) 構造概要

通話用ハンドマイクが接続可能なこと。必要に応じ容易に取り外せるとともに、意図せぬ理由で不用意に外れない構造であること。

2.7 可搬型移動局無線装置

本装置は、可搬可能な移動局無線装置であり、基地局無線装置を介し、指令センター等に設置された無線統制台や指令台等と、音声通話又はデータ伝送を行うための装置である。最先端の技術を駆使し、小型化・省電力化が施された高機能・高出力な無線装置であるものとする。2 波複信方式の複信機と 2 波半複信方式の単信機がある。

(1) 機能

ア 一斉、個別及びグループによる音声通信が行えること。

イ ショートメッセージ伝送・表示が行えること。

ウ 活動波、共通波へ必要に応じチャネルを切替えて各種通信機能が扱えること。また、受話音量も容易に変更できること。

エ 2波半複信方式（単信機）、2波複信方式（複信機）にて基地局無線装置と無線交信が行えること。1波単信方式にて、他の移動局無線装置と無線交信が行えること。非送信時には、基地局からの下り送信波と他移動局からの上り送信波を同時に受信し、音声モニタが行えること。

オ 使用頻度の高い機能をワンタッチで呼び出すための操作が行える短縮釦を有すること。

カ 指令センターからの通信規制を受信し、自動的に規制動作状態遷移すること。ただし、規制状態は隊員の操作により容易に解除可能なこと。

（2） 構成

ア 可搬型無線装置本体

イ 可搬用アンテナ

ウ 充電器（ACアダプタ・シガーケーブル含む）

エ バッテリーパック

オ ショルダーベルト

カ ハンドマイク

（3） 仕様

ア 使用周波数帯

（ア） 送信 264～266MHzのうち、九州総合通信局の指定周波数

（イ） 受信

a 基地局通信 273～275MHzのうち、九州総合通信局の指定周波数

b 移動局間直接通信 264～266MHzのうち、九州総合通信局の指定周波数

イ アクセス方式 SCPC方式

ウ 無線変調方式 $\pi/4$ シフトQPSK

エ 空中線電力 10W

オ 電波型式 G1D/G1E

カ 通信方式 複信機：2波複信（基地局通信）、1波単信（直接通信）

単信機：2波半複信（基地局通信）、1波単信（直接通信）

キ 連続使用時間 送信1分受信3分の繰返しで、2時間以上

（可搬バッテリー運用時）

（4） 構造概要

ア 操作部の表示素子は漢字表示が可能なLCDとすること。

イ 操作部の各釦は容易に識別が可能、かつ、押下し易いように、自照式構造であること。

ウ 話中等規制状態の視認性を確保すること。

エ 受話音モニタスピーカーを筐体内に内蔵していること。

オ 通話用ハンドセットは、取扱い易いよう前面に接続部を設けてあること。必要に応じ容易に取り外せるとともに、意図せず不用意に外れないようにロック機構を備えること。

2 8 基地局付帯設備

(1) 各基地局庁舎内空調設備

ア 概要

各基地局の局舎に設置されている空調設備の更新を行うこと。

イ 機能仕様条件

(ア) 遠隔制御により起動、停止ができること。

(イ) 遠隔制御により運転状態及び機器故障が監視できること。

(ウ) 室外機は水害や積雪を考慮した場所に設置する等の対策を施すこと。

ウ 構造仕様条件

(ア) 電源電圧 : AC 200V

(イ) 設置方法 : 壁掛型

表 5-7 基地局用空調機必要容量

場所	冷房能力・台数
鷹取山中継局	4.0kw以上×2台
三池山中継局	4.0kw以上×2台
広川原中継局	4.0kw以上×2台
土師山中継局	4.0kw以上×2台

第6章 その他システムに求める要件

第1 共通事項

新指令システム、新消防業務システム、新無線システムでの装置調達に付随し、本事業で調達が必要となる各装置群に求める要件について示す。

第2 機能要件

1 電話交換設備

消防業務を円滑に運営するために、既設の電話交換装置及び電話機を更新するものである。電話交換機主装置の切替え、電話機の切替え、回線の停止は、業務に支障がでないように4時間以内となるよう考慮し、事前に承諾を得ること。

(1) 電話交換機

ア 概要

内線相互及び中継線・局線の発着信の通信業務を行う電話交換機は、次の構造及び機能を備えていること。

(ア) 基本仕様

- a I Pスイッチング方式又はP C M時分割方式
- b 蓄積プログラム制御方式
- c 保守及び点検が容易な構造であること。
- d 中継方式

ダイレクトライン方式、ダイヤルイン方式、付加番号ダイヤルイン方式が選択できること。

e 収容回線

内線はアナログ電話機、多機能電話機、F A X (G 3) が収容できること。

局線はアナログ局線、I S D N局線、I P局線が収容できること。

指令センターと各署所間は、指令用I Pネットワークに重畳できること。

なお、電話交換機は、各内線の種別及び局線の種別を収容可能な構成とすること。また、番号計画は発注者との協議とする。

f 障害時自動切替え

電話交換機本体の障害、W A N回線障害時には、停電対応電話機での局線発着信が可能であること。

イ 機能仕様

(ア) 内線発着信

内線電話機から内線番号をダイヤルすることで内線相互の接続ができること。

(イ) 局線発着信

内線電話機から局線発信特番＋発信先の加入者番号をダイヤルすることにより、国内・国際発信ができること。また、局線からの着信を内線に接続できること。

a ダイレクトインライン

局線からの着信を特定の内線に直接着信させることができること。

b ダイヤルイン

ダイヤルイン番号と内線番号を対応させて、ダイヤルイン局線からの着信呼を内線に直接着信できること。

(ウ) 中継線発着信

内線電話機から、中継線を介して各署所の内線との発着信ができること。

(エ) 着信音の区別

呼種（局線、内線）別に内線電話機のベルの鳴り方を区別して呼出ができること。

(オ) 保留音サービス

保留している全ての相手電話に保留音を自動的に送出できること。

(カ) 固定短縮ダイヤル

固定短縮ダイヤルを200宛先以上設定でき、内線電話機から短縮番号ダイヤルで相手先に接続できること。

(キ) 転送

他内線への転送、局線への転送、可変不在転送、話中転送ができること。

(ク) ピックアップ

複数の内線でピックアップグループを構成して、グループ内の内線に着信があった場合にグループ内の他の内線から応答できること。

(2) VoIPゲートウェイ（署所側）

ア 概要

各署所に設置し、署所に設置されている既設電話交換機と接続して、既設電話交換機に接続されたアナログ電話機やFAXの情報をIP形式に変換してIPネットワークを伝送可能とする。

イ 仕様

インタフェース	ODトランクインタフェース
チャネル数	4回線
符号化方式	G. 711、G. 729A
FAX	G3／スーパーG3
プロトコル	SIP
LAN	10BASE-T、100BASE-T
ネットワーク管理	SNMPエージェント

(3) VoIPゲートウェイ（指令センター側）

ア 概要

(1) 項の「電話交換機」と(2) 項のVoIPゲートウェイ装置を接続するためにゲートウェイ機能が必要となる場合は、指令センターにゲートウェイ装置を設置し、各署所のVoIPゲートウェイ装置とIPネットワーク経由（指令用IPネットワークに重畳）で、指令センターと署所間での音声やFAXの通信を可能とする。

イ 仕様

本装置の設置（内蔵、外付けのどちらでも可）が必要な場合、各社の標準仕様とする。

(4) 多機能電話機

ア 概要

ボタン式卓上型で、交換機本体に関連した機能を可変機能ボタンに登録可能とし、簡単に操作ができること。

イ 機能仕様

(ア) オンフックダイヤル

受話器を置いたままでダイヤル発信することができること。

(イ) スピーカー受話

相手の声を電話機のスピーカーで聞くことができること。

(ウ) 送受話音量調整

送受話音量調節ができること。

(エ) ワンタッチダイヤル

多機能電話機の機能ボタンに相手先電話番号に登録することにより、ワンタッチで発信できること。

(オ) マルチライン

1つの内線番号を複数の多機能電話機の機能ボタンに割り付けることができ、割り付けられた電話機で着信応答できること。

(カ) ダイレクトライン

1つの局線を複数の多機能電話機の機能ボタンに割り当てて、局線発着信ができること。

(キ) ディスプレイ表示

時刻表示（月日、時分、曜日）、通話時間、発信先、着信先等を表示できること。

(ク) 着信音調整

3種類以上の着信音が設定できること。

(5) 一般電話機（アナログ電話機又はIP電話機）

ア 概要

電話機としての基本的機能を有すること。

イ 機能仕様

(ア) スピーカー受話

相手の声をスピーカーより聞くことができること。

(イ) 送受話音量調整

送受話音量調節ができること。

2 MDF

(1) 概要

MDF及び指令システム装置間結線用IDFを備えること。MDFは5階へ設置することとし、3階にある既設MDFは撤去すること。

(2) 機能仕様

ア 配線架台には、端子盤、試験弾器等を備えること。

イ SPD等の避雷設備を設置できること。

(3) 構成

システムで利用する回線を全て収容できる容量を確保すること。

3 防災行政無線連携システム

(1) 概要

本装置は、甘木・朝倉消防本部管内の市町村（朝倉市・筑前町・東峰村）で火災等の災害が発生した場合に、指令センターからの火災指令に連動し、3市町村の防災行政無線での放送を緊急一括で自動起動させて、消防サイレンの吹鳴を行うための連携装置である。

防災行政無線側のインタフェースは、既設インタフェースにて接続可能なこととする。

(2) 機能仕様

ア 自動出動指定装置での災害種別及び災害地点の決定に連動して、防災行政無線を自動起動し、予め登録されたグループに対しサイレン吹鳴を行うこと。

イ 火災等の災害時には、災害地点を特定し指令操作により指令員の判断を要することなく自動吹鳴できること。

ウ 指令システムの不具合又は指令回線遮断時等に伴い、指令センターから信号を送出できない場合には、甘木・朝倉消防本部にて、手動でのサイレン吹鳴操作ができること。

エ 起動した防災行政無線は、一斉に電子サイレン吹鳴ができること。ただし、起動操作後であっても、任意に中断できること。

4 J－ALERT連携システム

(1) 概要

本装置は、J－ALERT受信部及び自動起動装置を指令センターに設置し、指令制御装置と接続することで、全国瞬時警報システム（J－ALERT）による消防庁からの気象情報、地震情報及び武力行為等による有事情報を各署所及び車両へ緊急同時通報するものであること。

(2) 機能仕様

ア 総務省消防庁「全国瞬時警報システム設備標準仕様書」に準拠するものとする。

なお、受信機については、令和5年7月14日 消防庁国民保護・防災部 防災課 国民保護室事務連絡（全国瞬時警報システムの次期受信機に係る情報提供について）に記載のある令和7年度以降に販売が開始される新型装置を使用すること。

イ 全国瞬時警報システムで提供される情報等を指令制御装置と接続連携させ、各署所に対

して警報情報を送信できること。

ウ 本装置は、受信情報に応じ、回転灯ブザーによる起動表示ができること。

エ 受信した国民保護に関する情報を送信する方式には、登録音声方式、即時音声合成方式、前音声書換方式の3種類の種別を判読し、処理できること。

オ 本装置は、全国瞬時警報システム業務規程 第四条第1項及び同条第2項に定める情報に対応すること。

5 庁内呼出装置

(1) 概要

指令センター内において、指令センター職員の呼出しに使用できること。呼出しにおいては、音や振動により職員に分かりやすく、直ちに認識できるものであること。また、送信機及び受信機は携帯性を考慮すること。

(2) 装置構成

装置構成量を以下の表 6-1 に示す。

表 6-1 庁内呼出装置の構成

項	名称
1	庁内呼出装置（中継機）
2	携帯型送信機
3	携帯型受信機

6 スピーカー

(1) 概要

柳川市消防本部庁舎内に設置されているスピーカーの老朽化に伴い、本事業でこれらの更新を行うものである。

(2) 規格

既設のスピーカーと同等の性能を有する物を設置すること。

(3) 施工上の注意事項

スピーカーからの配線は既設流用とすること。

7 電子地図

(1) 対象地図

本システムで利用する電子地図は以下のとおりとする。

ア 住宅地図

(ア) 指令システム用 ※管内15市町村住宅地図

(イ) 消防業務システム用 ※管内15市町村住宅地図

(ウ) 車両運用端末装置用 ※管内15市町村住宅地図

イ 道路地図

(ア) 指令システム用 ※福岡県道路地図

- (イ) 消防業務システム用 ※福岡県道路地図
- (ウ) 車両運用端末装置用 ※全国道路地図
- (2) 航空写真について
航空写真は福岡県より利用許諾を受けた物を利用する。

8 予備品・付属品

- (1) 指令台用椅子（6脚）
指令員が24時間勤務するのに耐えうる造りであり、指令員の負担軽減となる構造の椅子を納入すること。
- (2) 紹介パンフレット（2,000部程度）
消防通信指令システムの概要を冊子にて説明したもので、内容については別途協議する。
- (3) 紹介用DVD（100枚程度）
消防通信指令システムの概要を動画にて説明したもので、内容については別途協議する。
- (4) 機器収容ラック
今回整備するシステム機器を収容する19インチラックとする。耐震対応とすること。
- (5) 付属品
必要となる付属品を納入すること。詳細は別途協議する。
- (6) 消耗品
必要となる消耗品を納入すること。詳細は別途協議する。
- (7) 予備品
必要となる予備品を納入すること。詳細は別途協議する。

第3 装置要件

電話交換設備、防災行政無線連携システム、J-A L E R T連携システム、庁内呼出装置、スピーカーに必要な装置のうち構成機器、仕様及び数量を指定するものを別紙8「その他システムに求める装置要件」に示す。

第7章 一般事項

第1 作業の実施内容

1 業務実施計画書等の作成

受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、契約後1ヵ月以内に、業務実施計画書を作成し発注者の承認を得ること。業務実施計画書の策定に当たり、留意すべき事項を次に示す。

- (1) 業務実施計画書には、委託業務の内容、実施体制及び役割、委託業務のプロジェクト管理方法（コミュニケーション管理・体制管理・作業管理・品質管理・リスク管理・課題管理・情報セキュリティ管理等）、スケジュール、納入成果物一覧に関する記載を含めること。
- (2) 設計・開発に加え、各消防本部・管轄署所との調整、関連システムとの調整、テスト及びデータ移行の内容、実施期間を十分に考慮したスケジュールを策定すること。
- (3) 効率的・効果的な人的計画を行い、万全な体制を検討の上、体制管理を策定すること。
- (4) 必要機能の漏れによる開発の手戻り等を防ぐための対策について検討の上、リスク管理や課題管理を策定すること。
- (5) 受注者は、署所等における作業員の出入管理を行うこと。

2 設計

受注者は、設計に当たり次の作業を実施すること。

- (1) 本調達における設計範囲は、新指令システム、新消防業務システム、新無線システム及びその他システムに係る機能設計、ソフトウェア・ハードウェア・ネットワーク構成設計、画面設計、帳票設計、テーブル・ファイル設計、外部インタフェース設計とする。
なお、パッケージ製品導入の場合は、カスタマイズ部分の設計とする。
- (2) 受注者は、上記設計に係る内容を記載した設計書を作成し、発注者の承認を得ること。
- (3) 受注者は、新システムの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画書を作成し、発注者の承認を得ること。
- (4) 大規模地震時等にも耐えられる設計を行うとともに、主要基幹システムのバックアップ対策を強化し、安全性を保持すること。
- (5) 災害現場の活動隊と各消防本部等において迅速かつ円滑に情報共有を可能な設計とすること。
- (6) 機能要件を実現する上で業務効率化、運用コスト削減等の観点で有効と思われる技術（通信指令業務の自動化や外部連携の仕組み等）や新技術があれば提案すること。

3 移行

受注者は移行に当たり、次に示すデータ移行、システム移行に記載する作業を実施すること。

(1) データ移行

ア 本番環境へのデータ移行作業について、開始・終了条件、移行実施体制と役割、移行作

- 業及びスケジュール等を記述した移行計画書を作成し、発注者の承認を得ること。
- イ データ移行計画書に基づき、データ移行作業等が安全かつ迅速に行えるよう、移行の準備・導入・検証の手順、各作業のタイムチャート及び作業体制図等を示す移行手順書を作成し、発注者の承認を得ること。
- ウ 新システムの設計内容等を考慮し、移行データの形式、範囲、受渡媒体、タイミング及び文字コード、移行対象データのクレンジング依頼等、発注者に対して移行データ仕様書又は手順書を作成し、承認を得ること。
- エ 受注者は可能な限り、発注元の職員に負荷を与えることなく、データ移行作業を実施すること。
- なお、データ移行作業については認識の齟齬が発生しないよう、作業に関する不明点がある場合は入札前（受注前）に発注者へ問合せを行うこと。
- オ データ移行作業において不要となった電磁的記録は、適切な方法により速やかに廃棄又は発注者に返却すること。
- カ 現行システムからのデータ移行は、原則として受注者の責任で行うこと。データの形式・フォーマットの確認、抽出等の作業も本事業に含むものとする。現行システムメーカーとの調整が必要な場合は発注者も立ち会うが、発生する作業依頼、費用の負担には一切関与しない。
- キ 新システムで取り扱うデータ形式に抽出データが合致しない場合は、受注者側にてコンバート処理や新規作成等の対応を行い、新システムの初期データとして整備すること。移行データが必要となる場合は、発注者が余裕を持って現行データ抽出作業を行えるように、事前に協議し、スケジュールを決定すること。
- ク 新システムへのデータ移行における正確性及び効率性を考慮し、データ移行プログラムを作成すること。またデータ移行プログラムが正常に動作することを検証すること。
- ケ 受注者は、データ移行本番までにデータ移行試験を実施し、新システムに投入したデータの正当性を確認し、発注者の承認を得ること。
- コ 受注者が入力したデータの確認作業は発注者が行う。
- サ 現行システムから新システムへの刷新時、受注者は「標準化されたデータ要件」を用いてデータの移行を行うこと。
- シ 現行システムから新システムにデータを移行する際、「標準化されたデータ要件」で定義しているデータの中で、新システムでは使用しないデータがある（移行対象ではないデータがある）場合は、「標準化されたデータ要件」を使わなくてもよい。
- ス 「標準化されたデータ要件」で定義していないデータを移行する必要がある場合は、現行システムから出力するデータの仕様等を発注者と協議し、データ移行を行うこと。

（２） システム移行

- ア 現行システムから新システムへの業務引継ぎ等が円滑に遂行できるよう、作業項目、工程及び実施体制を示した移行計画書を作成し、発注者の承認を得ること。
- イ システム移行は、運用への影響が最小限となる手法で実施することとし、システム停止時間が最小となる方法を選択すること。受注者は、システム移行本番までにシステム移行

- リハーサルを実施し、システム移行の実現性を確認し、発注者の承認を得ること。
- ウ システム移行に際し、現行システムに支障がないよう十分配慮し、作業を行うこと。
- エ システム移行リハーサル及び本番のシステム移行においては、十分な支援体制を確立し、問合せ及びトラブル発生時には、迅速に対応すること。
- オ 受注者は、データ移行本番の実施後、手順書及び報告書を作成し、発注者の承認を得ること。
- カ 受注者は可能な限り、発注元の職員に負荷を与えることなく、システム移行作業を実施すること。

なお、システム移行作業については認識の齟齬が発生しないよう、作業に関する不明点がある場合は入札前（受注前）に発注者へ問合せを行うこと。

- キ 受注者は、各消防本部・管轄署所へ設置する装置・機器について、利用開始に必要なセットアップ作業を行うこと。

(3) 保有データの有効活用について

現行システムにおける既往の運用データや情報資産等については、受注者は発注者と協議の上、新システムの一部に取り入れ運用できるように工夫すること。

4 機器据付・調整作業

(1) 現地調査

受注者は、機器搬入・設置に係る現地調査について、次の作業を実施すること。

- ア 受注者は、搬入・設置に必要な現地調査を行う場合は、あらかじめ調査工程表を作成し、発注者の承認を得ること。
- イ 受注者は、調査の実施に当たっては、調査の目的、調査場所の利用目的等を十分認識し、予定される機器の設置場所、フロアの耐荷重、電源の確保、機器設置上の課題等を把握するとともに、周辺環境にも十分留意すること。
- ウ 受注者は、現地調査実施後は、現地の状況を示す写真とともに、作業結果報告書及び施工図を取りまとめ、発注者へ報告すること。
- エ 現地調査に必要な資機材等は受注者の負担で準備すること。

(2) 共通的な要件

受注者は、指令センター及び各消防本部・署所における機器搬入・設置について、表 7-1 に記載する要件を遵守すること。

なお、表 7-1 では、各設置場所（指令センター・各消防本部・管轄署所）で共通して受注者が遵守すべき要件を記載しており、各設置場所の制約や設置される機器の仕様等により追加で遵守する要件は（3）個別要件に記載している。

表 7-1 共通的な要件

分類	項目	要件
据付に係る要件	承認	・受注者は、据付等を実施する際には、装置の設置位置、配線方法、据付補強等を考慮した実施要領書（又は作業計画書）を事前に提出すること

分類	項目	要件
		・実施要領書(又は作業計画書)は、指令センター及び各消防本部・管轄署所ごとに作業内容、計画、手順等がわかるように作成すること ・なお、作業期間中に出入りする作業員名簿を添付すること ・完了時に完成図書を作成し、発注者へ提出すること ・完成図書は以下①～④の資料を含めること ①全体概要図：新システムの全体像がわかるもの ②機器図：単体の機器図及び機器構成図 ③配線図：別に回線事業者から提出される通信ケーブルの配線図を併せた図面 ④ネットワーク構成図
	耐震	・受注者は、大型映像表示盤、ラックや天井吊り下げモニタ等、アンカーボルト等で固定する必要がある構造物に関しては、建築設備耐震設計・施工指針(日本建築センター2014年版)に基づき耐震計算書を提出し、発注者の承諾を得た後に装置を据付すること ・メーカ仕様の施工方法、重量内で設置する場合は、耐震計算書でなく、対象装置の耐震計算資料や耐震試験結果等の耐震強度がわかる資料の提出でも可とする ・機器の据付は耐震を考慮し、堅ろう強固に行うこと
	マーキング	・装置等設置に伴うマーキング及びレベリングを実施すること ・アンカー打設時には、あらかじめ埋蔵物の有無等を確認の上、実施すること
	補強	・補強を必要とする装置の下は、原則として架台を設置すること ・架台には、二重床用のアングルを取り付けること
	防火	・防火区画を貫通してケーブル等を敷設する場合は、防火区画の埋戻し及び防火処理を施すこと ・指定された場所以外では火気の使用は厳禁とする
	ケーブル	・ケーブル敷設は配線図を作成し敷設ルート順序を決定すること ・ケーブルの色は施工前に受注者に承認を得ること ・ケーブルには目視可能となる点検口付近等ごとに回線種別、接続元、接続先を記載したタグを付けること ・機器相互間ケーブル及び架内ケーブルは、確実に接続の上、ほう縛整理すること ・電気通信事業法に定める規格と同等又はそれ以上のものを使用するものとし、誘導の恐れがある機器相互間の配線はシールド線を使用するものとする
	配線・配管	・配線は、電線管ダクト及びケーブルラック等を使用し、フリーアクセス内に整然と行うこと ・誘導の恐れのある音声系及び電気系統の配線は、シールド線を用いて配線相互間の誘導を生じないように十分に配慮し施工すること ・配線の建物引き込みは、防水処理及び水切り対策を施すこと
	補修	・フリーアクセスの補修は受注者が行うこと
調整に係る要件	調整	・調整時には実障害を想定した複数の想定で予備系に安全に切替わる動作確認を行うこと ・指令制御装置に接続する回線は対向調整を行うこと ・機能ごとに動作確認を行うこと ・各機能相互間の動作確認を行うこと ・関連システムの機能に影響のないように動作確認を行うこと ・装置間の総合調整を行うこと

分類	項目	要件
		・既設設備の接続に当たっては、既設設備側に障害等の影響を与えないよう十分配慮し、接続試験を行うこと
	切替え	・令和9年3月までに新旧システムの切替え環境を整え、確実に切替えを行うこと（切替え日は別途指示）
	電波障害	・受注者は、電波障害が発生する恐れがある場合又は発生した場合は、迅速に調査し対策を講ずるものとする
	作業通知	・毎日の作業予定については、予め監督員に通知するものとする ・通知後に作業内容に変更が発生した場合は、変更内容を監督員に通知するものとする ・作業の進捗状況については、日次・週次の報告書により報告するものとする ・監督員から指示を受け、これを実施したときは実施報告書により、監督員に報告するものとする ・現用設備に影響を与える恐れがある場合は、作業の実施にあたり監督員に連絡の上、その指示を受けるものとする
安全管理に係る要件	安全衛生責任者の配置	・作業を実施するにあたり、安全衛生責任者を指定すること ・労働安全衛生法に基づき、安全衛生責任者の義務を必要としない（関係請負人の労働者を含めて常時50人未満）場合においては、安全衛生責任者の代わりに安全責任者を指定すること
	人身事故	・作業に必要な安全装備及び安全器具は、事前に点検・整備し適切に使用すること ・仮設構造物を設置する場合は、施工中の条件に十分耐えうる構造とし、常に点検・補修を行うこと ・架空ケーブル敷設等の高所作業において、高所作業車を使用できない場合は、昇降用転落防止器具を使用すること ・重量物、長尺物等の運搬・搬入・搬出における取り扱いは、荷崩れ、落下等が生じないよう慎重に行うこと ・充電電路を取り扱う場合は、検電器、絶縁用保護具を使用する等、感電防止の措置を講じること ・劇毒物、揮発油、火薬等類の取り扱い及び保管に当たっては、火気、摩擦、衝撃等に注意し安全な場所に保管する等、危険防止に努めること
	設備事故	・各消防本部及び署所の設備及び工事現場周辺の構造物を損傷又は現用通信回線に故障が発生させないよう万全な予防措置を講じ、事故防止に努めること ・設備事故が発生した場合は、事故の拡大防止に努めるとともに、直ちに監督職員及び関係機関に連絡し、迅速な復旧に努めること ・発生した事故の原因を究明し、再発防止に努めること ・発生した事故の原因・内容及びその他必要な事項を記載した事故報告書等を速やかに監督職員へ提出すること

（３） 個別要件

本項目では、機器搬入・設置について表 7-1 の要件以外で、設置場所に応じて受注者が追加で遵守すべき事項を示す。

ア 指令センター機器搬入・設置に係る要件

（ア） 通信指令室設備

- a 指令台、表示盤等装置の据付は、架台、固定金物等により耐震対策を実施し、ディスプレイやラック上にある装置は転倒防止金具にて固定すること。

なお、指令台の配置は、前面ディスプレイが見やすい配置を検討すること。

- b ケーブル配線はフリーアクセス床下に整理の上、引き流し配線とすること。ただし、他のケーブルと同ルートを通すことが不適切であると発注者が認める場合は、モール等で新たなルートを敷設すること。

(イ) 通信機械室設備

- a ケーブル配線は、床ダクト及び立上げダクトを新設し引き流し配線とすること。ただし、他のケーブルと同ルートを通すことが不適切であると発注者が認める場合は、モール等で新たなルートを敷設すること。
- b 装置は通信機械室に設置する専用のラックに收容し、架台、固定金物等により耐震対策を実施し、ディスプレイやラック上にある装置は転倒防止金具にて固定すること。

(ウ) 情報処理室設備

- a 装置は固定金物等により耐震対策を実施し、ディスプレイやラック上にある装置は転倒防止金具にて固定すること。
- b ケーブル配線は、床ダクト及び立上げダクトを新設し引き流し配線とすること。ただし、他のケーブルと同ルートを通すことが不適切であると発注者が認める場合は、モール等で新たなルートを敷設すること。

イ 各消防本部・管轄署所搬入・設置に係る要件

(ア) 通信系設備

- a 署所端末装置等については、通信指令室カウンタ上及び事務室机上に据付、転倒防止金具等にて固定すること。
- b ケーブル配線は、フリーアクセス床下及び床ダクトに整理の上、引き流し配線等とすること。ただし、他のケーブルと同ルートを通すことが不適切であると発注者が認める場合は、モール等で新たなルートを敷設すること。

(イ) 電源系設備

- a 無停電電源装置については、指定場所に設置し、架台、固定金物等により耐震対策を施すこと。
- b 電源線配線については、露出配線又は既設配管、ダクト、フリーアクセス床、ケーブルラック等を使用して配置すること。
- c 電源装置の入力電源は既設G C分電盤の既設ブレーカーを使用するが、ブレーカー容量が足りない場合は、ブレーカー及び電源線を取り換えること。

(ウ) その他（署所固有の要件・留意事項等）

その他署所固有の要件等を表 7-2 に示す。

表 7-2 その他固有要件

署所等	要件・留意事項等
久留米消防本部 三井消防署	・新庁舎建設により、令和8年9月以降に設置可能となる予定のため、当該工事の請負事業者に対し、事前に据付・設置作業に係る説明を実施すること
八女消防本部 八女消防署	・新庁舎の建設を計画中のため、本事業の整備時には、新設機器を現庁舎に設置し、新庁舎完成後、移設設置作業を別事業（八女消防本部）で実施することがある

(4) 既設設備の撤去

受注者は、指令センター、各消防本部、署所等における今回更新する既設設備の撤去について、次の作業を実施すること。

ア 既設設備の移動及び撤去に的確に対応すること。

イ 不要となる既設設備について解体、撤去、搬出を行うこと。

なお、搬出先については落札後に別途提示する。

ウ 既設設備の撤去搬出については、移行計画を踏まえ、適切な時期に行うこと。

エ 既設設備に付随する通信線、電源線、構内配線、架台、固定金物等を撤去すること。

オ 撤去品の搬出に当たっては、搬入と同様に必要な養生、申請手続き等を行うこと。

カ 撤去作業に際しては、業務に支障を与えないよう十分注意を払い行うこと。また、建物等に損傷を与えないよう十分注意を払い行うこと。

キ 作業用として構内に設けた全ての仮設物は作業完了後速やかに撤去の上、構外に搬出し、後片付け、清掃及び地ならし等を行うこと。

ク 既設設備の撤去によって発生する産業廃棄物については、発注者責任のもと、受注者が適切に処理を行うこと。受注者は処理すべき対象機器について、情報提供を行うこと。

ケ 撤去後の建物内外装の補修は受注者が行うこと。

(5) 官公庁等への手続き

受注者は、官公庁、通信事業者、移動体通信事業者、電力会社等に対して、必要な申請、計画、通知等の手続きを行い、許可、認可等を受けること。

官公庁との交渉を要するとき又は官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に申し出て協議すること。

(6) 費用負担

ア 関係官庁等に対する諸手続きに要する費用は、受注者の負担とする。

イ 新システムの運用に必要なネットワークの使用料は、新システムの運用開始（119番回線切替え）までの間、受注者の負担とする。

ウ 発注者の施設内外にて現場事務所等を設置し、電力、通信、光熱費等を必要とする場合は、受注者にて必要な手続きを行うこと。また、これらに要する経費は、受注者の負担とする。

エ 回線の引き込みが必要な場合に要する経費は、受注者の負担とする。

オ 受注者は、本システムに係る加入電話回線、専用回線等の回線の設置、許可、手続等に

要する費用及び新システムへの切替えが完了した月の月末までの回線利用料を負担すること。

カ 受注者は、本システムに要する地図を初回導入において買取り式とし、その費用を負担すること。

5 引継ぎ

(1) 引継ぎ

受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、運用マニュアルと併せて確実な引継ぎを行うこと。

(2) 研修

ア 受注者は、現行システムから新システムへの業務引継ぎ等が円滑に遂行できるよう、新システムの概要、現行システムからの変更点を示した研修資料（操作マニュアル、運用マニュアル等）を作成し、発注者の承認を得ること。

なお、現行システムからの変更点については発注者への確認・必要資料の提供を受ける等、双方協力のうえ整理すること。

イ 研修は、講義形式で実施するものとし、実機を使用した研修を含めること。

ウ 研修内容、対象者及び実施時期は表 7-3 に示す。（実施時期は別途協議する。）

表 7-3 研修内容一覧

研修内容	対象者	実施回数
新システムの概要、現行システムからの変更点等の説明	全職員（指令センター/各消防本部・署所等）	3回以上
指令センター設備に係る取扱説明	指令センター職員	3回以上
各消防本部設備に係る取扱説明	各消防本部職員	3回以上
各署所設備に係る取扱説明	消防署職員	2回以上
障害時初動対応取扱説明	指令センター職員	3回以上
システム復旧手順	指令センター職員	3回以上

6 定例会等の実施

受注者は、定例会の実施に当たり、次の事項を実施すること。

(1) 受注者は、定例会を毎月1回開催するとともに、業務の進捗状況を作業実施要領に基づき報告すること。

(2) 担当部署から要請があった場合又は受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。

(3) 受注者は、会議終了後、5日以内（行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項各号に掲げる日をいう。）を除く。）に議事録を作成し、担当部署の承認を得ること。

7 提出書類

(1) 提出図書名

本業務における提出図書を表 7-4 に示す。表 7-4 に示す提出図書は、必要に応じて適宜最新版に更新すること。

表 7-4 提出図書の一覧

項	提出図書	納品数量	納品時期
1	着手届	1 部	契約締結後 1 4 日以内
2	業務実施計画書、施工計画書	1 部	契約締結後 1 4 日以内
3	設計書（基本設計書、詳細設計書、新システム関連図、ネットワーク構成図、ソフトウェア構成図、ハードウェア構成図）	1 部	設計・開発後
4	検査計画書（中間・落成・完成）	1 部	試験実施前
5	検査仕様書（中間・落成・完成）	1 部	試験実施前
6	検査結果報告書（中間・落成・完成）	1 部	試験実施後
7	検査データ（中間・落成・完成）	1 部	試験実施後
8	調査工程表	1 部	据付実施前
9	完成図書 ・竣工図 ・機器外形図、 ・機器実装図 ・系統図 ・布線図 ・電気配線図 ・試験成績書 ・工程表（作業後） ・工事写真（作業前・作業中・作業後）	1 部	据付実施後
1 0	作業結果報告書	1 部	据付実施後
1 1	移行計画書	1 部	移行実施前
1 2	データ移行計画書	1 部	移行実施前
1 3	移行結果報告書	1 部	移行実施後
1 4	操作手順書（通信指令員向け及び新消防指令システム管理者向け）	4 0 部	研修実施前
1 5	研修用資料（操作マニュアル、運用マニュアル、各種取扱説明書）	別途指示	研修実施前
1 6	引継ぎ資料	1 部	
1 7	打合せ議事録	協議による	協議による

（2） 提出図書の納品方法

ア 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。

イ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方（令和 4 年 1 月 7 日文化審議会建議）」を参考にすること。

ウ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格（J I S）の規定を参考にすること。

エ 成果物は紙媒体又は電磁的記録媒体により作成し、発注者から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は 1 部、電磁的記録媒体は 8 部を納品すること。

オ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。

カ 電磁的記録媒体の納品については、Microsoft社Windows11で読込可能な形式で納品すること。また、ファイルはMicrosoft社のdocx拡張子、xlsx拡張子又はpptx拡張子の形式で作成すること。ただし、左記ファイル形式で納品が困難な場合は、発注者と事前に協議の上、PDFファイル形式等で作成すること。

キ 発注者において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。

ク 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当部署の承認を得ること。

ケ 成果物が外部に不正に使用されることや、納品過程において改ざんされることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。

コ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行う等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。

なお、不正プログラム対策ソフトウェアに関する情報（対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日）を記載したラベルを貼り付けること。

(3) 納品場所

成果物は、発注者が指示する場所において引渡しを行うこと。

第2 作業の実施体制・方法

1 作業実施体制の例

本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制の例は、次の図 7-1 及び表 7-5 のとおりである。

なお、受注者内の本業務おける役割は想定であり、受注者決定後に協議の上見直しを行う。




図 7-1「本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制」（例）

表 7-5 本業務における組織等の役割（例）

組織	要員	本業務における役割
担当部署 (PJMO)	-	本業務の管理組織として、進捗・課題等を管理する
施工監理事業者	-	担当部署を通じて、新システムの工程管理に係る支援を行う（別調達）
本業務委託 受注者	-	担当部署を通じて、新システムの設計開発施工を担う
	業務遂行責任者	・委託された本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う ・原則として全ての進捗会議及び品質評価会議に出席する
	チームリーダー	新システムの設計・開発・施工において、作業状況の監視・監督を担うとともに、チーム間の調整を図る
	業務担当者	新システムの設計・開発・施工を担う
	その他要員	受注者は、上記図 7-1 以外に業務遂行上必要となる要員（施行管理者等）がある場合は追加で配置すること

2 作業員に求める資格等の要件

受注者は、本調達での業務従事者について、表 7-6 に記載する要件を遵守すること。

表 7-6 作業員に求める要件

調達する作業内容	要件	資格等
業務遂行責任者	・新システムと同種・同規模のシステム開発業務に関する見識、スキルを有すること	業務遂行に必要な資格を有すること
設計・開発作業従事者	・チームリーダーは、新システムと同種・同規模のシステム開発業務に関する見識、スキル及び経歴を有すること ・業務担当者は消防業務に関する深い知識を有していること	業務遂行に必要な資格を有すること

3 作業場所

受注者は、本調達の役務に係る作業場所について、次に示す要件を遵守すること。

- (1) 受注者は、本調達の役務に係る作業場所として指令センター、各消防本部、管轄署所及び発注者施設内を使用する場合、発注者と協議の上、発注者が定義する必要な手続きを実施し、承認を得ること。
- (2) 受注者は、通信機械室内の作業場所が限定されることに留意し、通信機械室内に梱包状態の調達物品等を放置しないこと。（発注者より調達物品を通信機械室内に置くよう指示がある場合は除く）
- (3) 機材・工具等の仮置き場として一部施設内を借用する場合は、事前にその旨を通知し、発注者と協議の上、承諾を受けること。借用後は速やかに元どおりの状態に戻し、清掃を行い

返却すること。ただし、利用期間中であっても業務上支障が発生する場合は、移動等速やかに対応すること。

- (4) データ開発等作業場として一部施設内を借用する場合は、事前にその旨を通知し、発注者と協議の上、承諾を受けること。借用後は速やかに元どおりの状態に戻し、清掃を行い返却すること。
- (5) 倉庫、部屋、各種盤の鍵を借用した場合は、必ず作業責任者が鍵管理を行い、作業終了後、速やかに返却すること。
- (6) 現場事務所、材料置場及び従業員宿舍等の仮設物を施設内に設ける場合は、設置位置その他について発注者と協議の上、承諾を受けること。
- (7) 本調達の役務に係る作業場所は、表 2-1 及び表 2-2 に示すとおりとする。

4 作業の管理に関する要領

受注者は、業務実施計画書に従い、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品質管理、リスク管理、課題管理、情報セキュリティ対策を行うこと。

第3 作業の実施に当たっての遵守事項

1 機密保持、資料の取扱い

- (1) 受注者は、本調達において、発注者から提供された資料及び情報並びに搬入する機器及びドキュメントに関する情報等については、外部に漏洩しないよう「機密保持管理方法」を作成し、発注者の承認を得た上で、厳格に管理すること。また、提供された資料及び情報は、作業完了後、発注者に確実に返却するとともに、確実に全てを返却したことを証する資料を該当する役務の結果報告書の一部として提出すること。
- (2) 本業務に係る情報セキュリティ要件は、次のとおりである。
 - a 委託した業務以外の目的で利用しないこと。
 - b 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。
 - c 原則持出しを禁止すること。（発注者が許可した場合は除く）
 - d 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。
 - e 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。

2 個人情報の取扱い

- (1) 個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。以下同じ。）の取扱いに係る事項について発注者と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、次の事項を記載すること。

- ・個人情報の取扱いに関する責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報の取扱いに関する責任者等の管理体制。
 - ・個人情報の管理状況の検査に関する事項（検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等）
- (2) 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。
- なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、発注者の承認を得た上で実施すること。
- (3) 個人情報を複製する際には、事前に担当部署の承認を得ること。
- なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。また、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。
- 受注者は、本業務を履行する上で個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当部署に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。

3 法令等の遵守

新システムの構築、機器等製作に当たっては、次の関係諸規定を遵守しなければならない。

- (1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)同法施行令(昭和30年政令第255号)の規定に基づく消防防災システム整備費補助金交付要綱
- (2) 電波法およびこれに基づく政令並びに総務省令
- (3) 有線電気通信法およびこれに基づく政令並びに総務省令
- (4) 電気通信事業法およびこれに基づく政令並びに総務省令
- (5) 消防救急デジタル無線共通仕様書第一版（総務省消防庁発行）
- (6) TS-1023 消防指令システム - 消防救急無線間共通インターフェース仕様第2.3版（令和6年6月）
- (7) 光回線を用いた緊急通報受理回線収容ユーザー・網インターフェース(UNI)仕様書(西日本電信電話株式会社発行)
- (8) 日本産業規格(JIS)
- (9) 日本電気工業会標準規格(JEM)
- (10) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)
- (11) 建築基準法およびこれに基づく施行令
- (12) 電気設備工事共通仕様書(国土交通省大臣官房営繕部監修)
- (13) 電気設備基準
- (14) 国土交通省建築工事積算基準(営繕協会)
- (15) 建築基礎設計基準(日本建築学会)
- (16) 気象業務法（昭和27年法律第165号）

- (17) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
- (18) 情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(政府発行)
- (19) 各消防本部、本部管轄市町村の定める管轄条例等

4 暴力団排除に関する事項

受注者は、本業務の実施に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) 暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) 暴力団等から不当要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
- (3) 排除対策を講じたにもかかわらず、履行に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに発注者と工程に関する協議を行うこと。

5 システム監査

- (1) 本調達において整備又は管理を行う新システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、発注者が新指令システム監査の実施を必要と判断した場合は、発注者が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく新指令システム監査を受注者は受け入れること。(発注者が別途選定した事業者による監査を含む)。
- (2) 新システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。

第4 検査基準

システムを構成する各装置は、電気通信事業法、電波法、気象業務法等の関係法令に基づく検査に合格し、かつ、発注者が行う検査に合格したものでなければならない。

1 一般事項

- (1) 受注者は、納入検査(以下「検査」という。)のために必要な資料の提出、必要な労務及び機材の提供について、提示し発注者の承認を受けること。
- (2) 受注者は、検査の時期をあらかじめ作業工程表に明示して工程を管理すること。
- (3) 受注者は、検査の結果、機器等の補修又は改造が必要となったときは、発注者の指定する期日までに補修又は改造を終了し、その旨を発注者に通知しなければならない。
- (4) 事前準備等
 - ア 電源投入の前に機器間配線(絶縁、導通)の点検及び清掃を行うこと。
 - イ 検査は、機器を十分予熱した後、作動状況を綿密に観察しながら機器付属の試験成績書と同等又はそれ以上となるまで反復して行うこと。
 - ウ 試験に使用する測定器の名称及び製造会社名を試験成績書に記載すること。

2 中間検査

- (1) 本システムの製造工程又は工場出荷前に行う検査であり、本仕様書に基づき工場出荷前に製品の工場検査を実施する。
- (2) 受注者は、検査に先立ち検査実施要領書を提出し承認を受けること。
- (3) 検査実施要領書は、検査項目・検査方法・検査手順・合否判定基準・その他必要事項を記載すること。
- (4) 受注者は工場検査時、写真撮影を行うこと。

3 受入検査

- (1) 受注者は、装置及び機器搬入時に契約数量に対する全数検査を発注者立会いのもと実施すること。
- (2) 受注者は、検査に先立ち検査実施要領書を提出し、発注者の承認を受けること。
- (3) 検査実施要領書は、指定照合を含む検査項目合否判定基準、その他の必要事項を記載すること。
- (4) 受注者は受入検査時、各装置の写真撮影を行うこと。

4 落成(変更)検査

- (1) 受注者は、九州総合通信局の落成及び変更検査、並びに有線施設に関するN T T等の検査に立合い、指示事項等については速やかに処理すること。
- (2) 受注者は受検前に、電波法及びこれに基づく法令等の適用を受ける無線機器については、電波法及び関連規則等に規定の技術基準に従った内容の調整試験を実施し、受検に万全を期すること。
- (3) 調整試験の結果は「調整試験記録」として作成し、九州総合通信局が行う検査の確認資料として提出できるような形式・内容等とする。
- (4) 検査時に監督職員から指摘された事項のうち、受注者が処理しなければならない事項については、速やかに措置すること。

5 完成検査

- (1) 受注者は、検査に先立ち検査実施要領書を提出し承認を受けること。
- (2) 完成検査は、「完成検査実施要領書」によって実施し、検査内容等は、本仕様書、設計承認図面等を基に、提出書類等の審査、機材等の指定照合、数量等の他にシステムの総合的な動作試験等を実施し、機能・性能等の確認を行うこと。
- (3) 検査における指摘事項等は、記録して報告書にまとめて提出し、発注者の承認を受けること。
- (4) 検査において当仕様書及び発注者の指示どおり完成していない場合、受注者は直ちに改修して再検査を受けるものとし、改修に要した費用は受注者が負担すること。
- (5) 受注者は、完成検査時、各装置の写真撮影を行うこと。
- (6) 完成検査及び九州総合通信局の行う落成及び変更検査並びにN T T等の検査の合格をもって検査合格とする。ただし、九州総合通信局の落成及び変更検査並びにN T T等の検査が

遅延する場合は、事前に、発注者の行う完成検査をもって検査完了とし、九州総合通信局の行う落成及び変更検査並びにNTT等の検査の合格をもって完成検査合格とする。

第5 成果物の取扱いに関する事項

1 知的財産権の帰属

- (1) 本調達に関し作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラム等の著作権（著作権法第21条から第28条に定めるすべての権利を含む）は、発注者が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて、すべて受注者に帰属する。ただし、発注者は、納入された当該プログラムのうち、本調達にて個別に開発された部分に付き、複製物を著作権法（昭和45年法律第48号）第47条の3の規定に基づき、自己利用するために必要な範囲で複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができる。

なお、当該作業を第三者に委託する場合は、事前に開示範囲とその利用条件について書面により受注者に申し出、受注者の承認を得ること。

- (2) 本調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受注者は当該著作物の仕様に必要な費用を負担するとともに使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。

なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が発注者の責めに帰す場合を除き、受託者の責任及び負担において一切を処理すること。

- (3) 受注者は、発注者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部、若しくは一部を第三者に譲渡、承継させてはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第1条の2で定義する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。その場合、速やかにその旨を書面により発注者に届けること。

- (4) 本調達に係り第三者が有する著作物をめぐる紛争については、受注者の責任、負担において一切を処理すること。

- (5) 本調達における調達物品及びドキュメントの著作権は、全て受注者に帰属するものとする。

なお、発注者は、本業務に関連するシステム開発及び運用に限り、当該仕様書を自由に利用できるものとするが、再配布、再販、二次利用は禁止とする。

- (6) 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。

2 契約不適合責任

本調達における契約不適合責任に関する事項を以下に定義する。

- (1) 成果物等について、種類、品質又は数量が契約書、本調達仕様書その他合意された要件（以下「契約書等」という。）の内容に適合しないもの（以下「不適合」という。）である場合、

受注者は、自己の費用で、発注者の選択に従い、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完（以下、手段を問わず総称して「履行の追完」という。）をすること。

なお、受注者は、如何なる場合であっても、発注者の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、発注者の事前の承認を得ることとし、履行の追完を実施した際には、書面にて発注者に報告を行うこと。

- (2) 受注者は、具体的な履行の追完の実施方法、完了時期、実施により発生する諸制限事項について、発注者と協議し、承認を得てから履行の追完を実施するものとし、完了時には、その結果について発注者の承認を得ること。
- (3) 完成検査において一般的な注意の下で発見できなかった不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日までの間、不適合の存在を通知して履行の追完を求めることができる。

なお、契約不適合責任の期間を過ぎた後においても、故意又は重過失等により明らかに受注者の設計、製造等に係る不適合については、契約不適合期間と同様の対応とする。

- (4) 受注者が発注者から相当の期間を定めた履行の追完の催告を受けたにもかかわらず、その期限内に履行の追完を実施しない場合、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次に掲げる場合、受注者に対して履行の追完の催告なく、直ちに代金の減額を請求することができる。
 - a 履行の追完が不能であるとき。
 - b 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 - c 本業務の性質又は契約書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
 - d 前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 検収

- (1) 本業務の受注者は、成果物等について、業務完了報告書提出後速やかに発注者に内容の説明を実施して検収を受けること。
- (2) 受注者と発注者の間で事前に合意された提供条件の確認をもって検収とする。
- (3) 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について発注者に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。

第6 再委託に関する事項

1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件

- (1) 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分（委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法決定及び技術的判断等）を再委託してはならない。
- (2) 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。

- (3) 受注者は、再委託先の行為について一切の責任を負う。
- (4) 再委託先における情報セキュリティの確保については、受注者の責任とする。
- (5) 受注者は、本業務の一部を第三者に委託する場合には、予め発注者へ書類による申請を行い、承認を得ること。
- (6) 本業務の一部を再委託するときは、再委託した本業務に伴う当該第三者の行為について、受注者は全責任を負うこと。
- (7) 発注者は受注者が委託した再委託先について、本業務の再委託先として不適当と判断した場合は、受注者に対し変更を求めることができる。

2 承認手続

- (1) 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性について記載した別添の再委託承認申請書を発注者に提出し、承認を得ること。
- (2) 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を発注者に提出し、承認を得ること。
- (3) 再委託の相手方が更に委託を行う等、複数の段階で再委託が行われる場合（以下「再々委託」という。）には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。

3 再委託先の契約違反等

再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、発注者は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。

4 再委託における暴力団排除に係る事項

受注者は、本業務の再委託施工に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) 再委託契約（二次以降の再委託契約を含む）の相手として暴力団等と関係のある業者を選定してはならない。
なお、違反した場合は、指名停止措置及び再委託契約の解除を求める場合もあること。
- (2) 再委託契約を締結するときは、受注者は、再委託負人から「誓約書（再委託用）」を提出させ、その写しを発注者へ提出すること。

第7 その他

1 疑義

- (1) 受注者は、本仕様書に定義のない事項について疑義が発生した場合、直ちに作業を中止し、速やかに発注者と協議の上、決定するものとする。

- (2) 受注者は、本仕様書の解釈について疑義が生じた場合、発注者との協議により解決するものとし、受注者の一方的な解釈によってはない。
- (3) 受注者は、当該協議に要する費用を負担するものとする。
- (4) この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

2 部品等の確保

- (1) 受注者は、完成検査に合格後、コンピューター系に関してはおおむね**5年**、その他機器に関してはおおむね**10年間**は、使用部品等を確保すること。
- (2) 当該部品を確保できない場合は代替品を確保すること。

3 その他

本仕様書について疑問等がある場合は、指定された期間に発注者へ確認すること。
なお、質問に対する回答は、適宜行うこと。

筑後地域消防指令センター
高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線
システム更新整備業務委託

調達仕様書

別紙1 「新消防指令システムに求める機能の一覧」

令和7年3月

久留米広域市町村圏事務組合

別紙1 「新消防指令システムに求める機能の一覧」

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
1	1 1 9 番受付	着信・接続・切断機能	全ての着信は、可視及び可聴により受付ができる
			ワンタッチ操作で着信受付を行える
			全ての着信は、着信順に自動で接続できる
			自指令台が事案取扱い中にあっても、他の 1 1 9 番受付を行える
			事案取り扱い中での 1 1 9 番受付の場合、自動連携は行わず事案終了・開始の操作で次事案の連動処理が行える
			着信が加入代表電話等と輻輳した場合、優先的な 1 1 9 番の受付（優先受付）及び任意の選択による受付（選択受付）ができる
			共通受付ボタンによる着信順受付、個別着信ボタンによる回線指定受付ができる
			切断操作により通話の切断ができる
		通話機能	指令台で音声通話できる
			通話中、受話音量及び送話音量の調整ができる
			通報者に対し指令台の音声を一時的に中断できる
			通話中の他席の通話内容をモニターできる
			割込み操作等により 3 者による通話ができる
			指令センターから構成消防本部又は管轄署所を呼出し、通報者との 3 者通話ができる
			通話を保留できる
		保留・転送機能	保留中は、相手側に保留案内の送出が行える
			保留状態は、保留受付ボタンを点灯する
			保留されている回線は、保留されていることが識別できるように、その回線番号、名称、受付指令台番号をタッチパネルモニタ等に表示が行える
			保留した通話を再接続できる
			保留回線は自席、他席の識別が行え、他の指令台においても任意に接続できる
			保留が複数ある場合は、保留受付ボタンにて自席で保留した回線を優先的に応答し、それ以外の場合は保留順に応答する
			保留中一覧画面で保留した台番号を確認できること。さらに、一覧より選択することにより指定回線の保留応答ができる
			長時間保留中の回線に対して可視及び可聴により警告できる
			保留音断により呼出音の鳴動停止が行える。再度一定時間経過後には断続の呼出音を鳴らす
			通話を転送できる
			1 1 9 番転送受付ができる
			1 1 0 番転送受付ができる
			内線網へ転送できる
			転送回線は公衆回線、又は専用線を経由して転送できる
			転送後は、転送先と通報者との三者通話ができる
			ユーザー・ユーザー情報（UUI）サービスにより、通報者情報を転送できる
			転送着信時には、回線名称、転送元機関名称を表示する
		1 1 9 折り返し	固定電話からの通報で通報者が先に通話を切断した（受話器を置いた）場合は、職員の操作で折り返しができる
			I P 電話からの通報で通報者が先に通話を切断した（受話器を置いた）場合は、通信事業者の自動発信（折り返し）機能により折り返しができる
			携帯電話からの通報で通報者が先に通話を切断した場合は、あらかじめ取得した電話番号を利用し、ワンタッチ操作で折り返し発信ができる
		受付局表示機能 （加入電話のみ）	着信時に 1 1 9 番通報の受付電話局並びに回線番号が判別できる
			ナンバーディスプレイ通知された電話番号を取り込むことができる。また、非通知設定の場合でも、自動による強制取得が行え電話番号の取り込みが行える
			ディスプレイ又は表示盤に受付局情報を集約して表示できる
			受付を行った指令台等において、受付局情報を個別に表示できる
		発信者番号強制取得機能 （携帯電話）	発信者番号を非通知にした 1 1 9 番通報の発信者番号を強制的に取得し、ディスプレイに表示できる
		発信元通信事業者表示機能 （携帯電話）	発信元通信事業者の判別ができる
			発信元通信事業者の情報を集約してディスプレイ又は表示盤に表示できる
			受付を行った指令台において、発信元通信事業者の情報を表示できる
		データ収集・表示機能	入電受付時刻（時・分）のデータが収集表示できる
			1 1 9 番通報を火災、救急、救助などに分類し、件数を集計できる
			受付回数を計数し、そのデータを収集、表示できる
			通報者の発番号情報が得られる場合は、番号を自動的に記録し表示できる
録音機能 （長時間録音装置）	各種通話内容は、自動又は手動操作により録音、再生ができる		
	通話内容の録音時に、同時に時刻（月・日・時・分・秒）を記録できる		
	再生中であっても録音ができる		
	ドライブを 2 つ搭載した録音装置で再生中にも録音できる		
	録音の内容（回線種類・日時等）が検索再生できる		
	録音データは、指令台にてリモート再生ができる		
	時刻補正が自動でできる		
	録音回避メディアは、最適なメディアとし長時間録音できるものとする		
	将来の業務拡大に伴う回線増についても応じられるよう最大 6 4 回線まで実装可能とする		
	ICレコーダ等に出力できる（ブルーレイ等のハードウェアでも録音できる）		
（ダビング用録音デッキ） （メモ録音）	簡単な操作で、ダビング及び編集できる		
	取者の通話内容は、自動により録音できる。通話単位での録音除外が行える		
	指令台各座席にメモ録音装置（ハードディスク型）を内蔵し、録音された通報内容（録音時刻・回線名称）を通信盤面又はディスプレイに表示し、該当の録音内容を選択することにより容易に再生が行える		
	長時間録音装置に録音された内容が指令台にて再生できる		
	録音は通話音声と同時に時刻記録ができ、録音内容（回線・時刻）を 2 0 件一覧できる。再生にはその時刻を表示できる		
	再生は頭出し再生ができる。スキップ、バックスキップ操作等の容易な操作により再生できる		
	録音内容は、1 通話で 3 0 分以上を確保する		
	集計機能	通報件数の集計ができる	
		本部別の集計ができる	
指令統計で入力された管轄消防本部名が自動的に入力される			
接続時又は切断時にデータ分類集計ができる			
切断時のデータ分類集計ができる			
強制取得した通報は通信事業者別に集計できる			
災害分類に対応する受付種別を自動的に反映する。受付種別一覧画面から任意の種別を選択できる			
受付回線に対応する覚知種別を自動的に反映する。覚知種別一覧画面から任意の種別を選択できる			
携帯 1 1 9 番通報を転送した消防本部名を入力管理する			
通報状況の集約、統計が参照できる			

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
			通報状況の集約、統計が帳票出力できる
		F A X 1 1 9 受付機能	1 1 9 番回線でF A Xからの通報受付ができる 1 1 9 番回線でF A Xからの通報があった場合、通報地点の特定ができる 指令台でF A Xからの通報と判断した場合、F A X転送ボタン押下によりディスプレイにF A Xイメージを表示でき、指令センター内のF A X装置に転送できる
		N E T 1 1 9 受付機能	N E T 1 1 9 受信装置等にて通報（テキストメッセージ・画像等）を受信できる N E T 1 1 9 受信装置の端末装置等にて、N E T 1 1 9 緊急通報システムからの通報受信時に、通報着信の喚起ができる N E T 1 1 9 受信装置の端末装置等にて、通報者とのチャットによるやり取り等の状況をモニタに表示できる N E T 1 1 9 受信装置の端末装置等にて、登録済みの通報者属性情報・通報位置・医療情報等を表示できる N E T 1 1 9 通報の受付処理を各指令台でできる 登録している通報者からのみ、通報着信を受けられる 登録している通報者の各種情報の確認ができる（本人情報・医療関係情報・携帯電話情報） 携帯通信事業者より通知された位置情報に誤差がある場合、通報監視端末上で位置の補正を行う事が可能である 必要によりN E T 1 1 9 通報やチャット（文字通信）の切断後においても、通報者に対しメール機能を用いた呼び返し（呼び出し）ができる 登録通報者にN E T 1 1 9 通報の操作の操作練習を可能とする練習通報機能を有する 通報者が通報した情報をログとして保存できる
		災害状況案内機能	加入電話による市民からの災害の問合せに対して、災害状況、病院情報等を自動で案内できる 7本部ごとの災害案内等の音声を自動作成し、自動録音ができる 携帯電話からの1 1 9 番通報を他消防本部に転送する際に、1 1 9 番通報転送時点の最新の位置情報を転送できる（転送フォーマットは消防庁公表の「消防本部間位置情報転送時のユーザ・ユーザ情報（U U I）定義書」に従うこと）
		1 1 9 番受付その他機能	指令台の各席では、操作により受信、接続切断、通話、保留、転送及び再呼、折り返し連絡ができ、その状態を可視にて確認できる 指令台の各席で受付した電話局名若しくは発信元通信事業者、受付時刻若しくは着信時刻、電話番号を表示し、色、文字等による識別ができる 各種回線からの受付時に本部、市町村等の絞り込みを極力行う 自動的に住所を取得した場合には、自動出動ディスプレイには利用者登録住所を表示し、地図検索装置には該当地点を自動的に表示する 1 1 9 番通報が輻輳時、一定時間以内に受け付けることができない回線に対して、自動的にメッセージを送出することができ、指令台が空き次第受け付けることができる 輻輳ガイダンス途中に受付操作ができる 外国人からの1 1 9 番通報に対し、複数（5か国語以上）の言語で音声メッセージを送出することができる 音声メッセージは言語ごとに複数メッセージ（1 0メッセージ以上）をあらかじめ登録ができる 通報受付中であっても指令操作ができる 指令台での着信音を一時的に停止できる 通信事業者ごとに着信規制（同時着信数）ができる N T T等の基地局ごとに着信規制が行える 指令制御装置障害時においても、非常用指令設備等により接続通話ができる 指令制御装置障害時においても、1 1 9 番非常受付電話装置に切り替えることにより、1 1 9 番回線（携帯電話等を含む）の通報受付を行うことができる
2	加入者線処理	着信・接続・切断機能	全ての着信は、可視及び可聴により受付ができる 全ての着信は、着信順に自動で接続できる 着信が加入代表電話等と輻輳した場合、優先的な1 1 9 番の受付（優先受付）及び任意の選択による受付（選択受付）ができる 受付した回線番号、受付時刻、電話番号を表示し、通信操作部に色別、文字等による確認表示ができる 切断操作により通話の切断ができる
			指令台で音声通話できる 通話中、受話音量及び送話音量の調整ができる 通話中の他席の通話内容をモニターできる 割込み操作等により3者による通話ができる
		保留・転送機能	通話を保留できる 保留中は、相手側に保留案内の送出が行える 保留状態は、保留受付ボタンを点灯する 保留されている回線は、保留されていることが識別できるように、その回線番号、名称、受付指令台番号をタッチパネルモニタ等に表示が行える 保留した通話を再接続できる 保留回線は自席、他席の識別が行え、他の指令台においても任意に接続できる 保留が複数ある場合は、保留受付ボタンにて自席で保留した回線を優先的に応答し、それ以外の場合は保留順に応答する 保留中一覧画面で保留した台番号を確認することができ、一覧より選択することにより指定回線の保留応答ができる
			通話を転送できる 1 1 0 番転送受付、1 1 9 番転送受付ができる 転送着信時には、回線名称、転送元機関名称を表示する 各消防本部の代表電話に着信した緊急通報を、指令台に転送できる 長時間保留中の回線に対して可視及び可聴により警告できる 保留音断により呼出音の鳴動停止が行える。再度一定時間経過後には断続の呼出音を鳴らす
			録音機能
			各種通話内容は、自動又は手動操作により録音、再生ができる 通話内容の録音時に、同時に時刻（月・日・時・分・秒）を記録できる
		専用線処理	通報の送受信機能
			指令台に收容された専用線を通じて、関係機関と通話ができる 専用線を通じた通話について、接続、保留、保留後の再接続ができる
		録音機能	各種通話内容は、自動又は手動操作により録音、再生ができる 通話内容の録音時に、同時に時刻（月・日・時・分・秒）を記録できる
	転送回線処理	転送受付機能	指令台に対し転送された1 1 0 番通報、他消防本部からの1 1 9 番通報、3者通話等による転送された通話に対し、通話の接続、保留、保留後の再接続、切断処理ができる
5	その他回線処理	その他回線受付機能	指令回線からの受付の場合、自動出動ディスプレイに当該署所管内の町名索引五十音表示の町丁目一覧、又は目標物一覧が表示できるとともに、地図等検索ディスプレイに該当地図が自動的に表示できる 高速道路専用回線からの受付の場合、自動出動ディスプレイに高速道路路線選択画面、又は路線一覧を表示するとともに、地図検索ディスプレイ若しくは、支援情報ディスプレイに高速道路地図、又は指定した地図を自動的に表示できる

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
		その他回線発信機能 (専用線、局線、内線)	テンキーからダイヤル番号を入力する等により容易に発信ができる
			予め分類ごとに登録されたワンタッチキーからの発信ができる
			自動的に空き回線を選択し、発信できる
			ワンタッチ発信を行ったときから通話終了までの間、呼出先名、電話番号を指令台に表示できる
			加入回線の信号方式は、PB（プッシュボタン）式、DP（ダイヤルパルス）式（10PPS／20PPS）のいずれにも適合する
			通信盤面又は自動出動ディスプレイからのワンタッチ発信画面より発信が行える
			ナンバーディスプレイに対応できる
			ワンタッチにてリダイヤルが行える
		その他回線発信機能 (指令回線)	指令回線を使用し、署所受令端末装置を呼び出し通話することができる
			ワンタッチダイヤル、テンキーを使用した発信ができる
6	位置情報取得	位置情報取得機能	固定・携帯電話等からの通報の際に、発信者の位置情報を受信し指令台に連携できる
			固定電話からの通報の際に、受信した発信者情報を自動的に災害地点として反映できる
			携帯電話からの通報の際に、受信した位置情報を誤差半径とともに地図上に表示できる
			聴取の情報等から、表示されている位置情報、発信者情報と災害地点に差異がある場合に、災害発生場所を修正できる
7	折り返し連絡	呼び返し機能	指令台から接続が切断された回線の呼び返しができる
			接続した回線の履歴情報を参照できる
			履歴情報から、通報者に対する呼び返しができる
			火災通報装置からの通報等に対する呼び返しを予約できる
8	事案開始（自動）	事案開始機能	119番通報受付により自動的に災害事案処理が開始でき、事案番号又は指令後に採番する指令番号により自動的に採番できる
			119番受付による災害事案処理開始により、自動出動ディスプレイに市町村別対応した町名索引五十音表示の町丁目一覧、又は目標物一覧を表示するとともに地図等検索装置に当該市町村の対応した地図が自動的に表示される
			事案取り扱い中での119番受付の場合、自動連携は行わず事案終了・開始の操作で次事案の連動処理が行える
		情報反映機能	119番通報の場合、取得した通報者の電話番号を事案情報に反映できる
			他消防本部からの転送の場合は、転送情報に含まれる通報者の電話番号を事案情報に反映できる
		中断処理機能	誤報等、必要に応じて開始した災害事案処理を中断できる
		手書きメモ入力機能	通報受付時に手書きメモを入力することができ、事案情報として登録できる
			本装置はペン入力により文字や図形等を書き込み、自動出動指定装置等と連携し、事案情報に紐付いた管理が行える
			共通した聴取事項については、チェック項目等を用い、容易な入力を可能とする
			各本部ごとの災害分類、災害種別に応じた、手書きメモ画面を自動的に切り替えることができる。また、種別を変更しても自由項目欄については、消去しない
			画面上の文言については、容易な方法で編集できる
			手書きメモ画面は他台からも参照できる
			手書きメモ画面は他台からも書き込み可能な領域を有する
			指令台等から手書きメモの情報を車両運用端末装置に送信が行える
9	事案開始（手動）	事案開始機能	手動で事案処理が開始でき、事案番号又は指令後に採番する指令番号により事案を管理できる
			手動での災害事案処理開始により、自動出動ディスプレイに市町村別対応した町名索引五十音表示の町丁目一覧、又は目標物一覧を表示するとともに地図等検索装置に当該市町村の対応した地図が自動的に表示される
			事案開始の押下時刻を受付時刻として取り扱う
			事案取り扱い中での119番受付の場合、自動連携は行わず事案終了・開始の操作で次事案の連動処理が行える
		中断処理機能	誤報等、必要に応じて開始した災害事案処理を中断できる
		手書きメモ入力機能	通報受付時に手書きメモを入力することができ、事案情報として登録できる
			本装置はペン入力により文字や図形等を書き込み、自動出動指定装置等と連携し、事案情報に紐付いた管理が行える
			共通した聴取事項については、チェック項目等を用い、容易な入力を可能とする
			各本部ごとの災害分類、災害種別に応じた、手書きメモ画面を自動的に切り替えることができる。また、種別を変更しても自由項目欄については、消去しない
			画面上の文言については、容易な方法で編集できる
			手書きメモ画面は他台からも参照できる
			手書きメモ画面は他台からも書き込み可能な領域を有する
			指令台等から手書きメモの情報を車両運用端末装置に送信が行える
10	ペアコン連携	ペアコン機能	通報受付時において受付した指令台に対して、他の指令台から指令管制をサポートできる
			当該指令台へのペアコントロール接続者を表示できる。主系従系の区別ができる
			ペアコン台間での手書きメモによる情報伝達ができる
		ペアコン台機能制限機能	ペアコン台については、予告指令、本指令の送信制限等の機能制限ができる
		台切替機能	受付台とペアコン台の切替ができる
11	災害種別選択	災害種別入力機能	各席の操作状況、事案内容をリアルタイムに表示、モニタリングできる
			災害種別（大分類）を入力できる（火災、救急、救助、調査警戒等）
			段階的に災害種別（中/小分類）を設定できる
			災害種別を選択（決定）できる
			災害種別を選択することで災害分類一覧を表示する。取り込み地点の本部に対応した種別を自動的に表示できる
			地図等検索ディスプレイの災害点シンボル表示について、未決定シンボルから災害種別に応じたシンボル形状に変更する
			災害種別を決定せずとも災害分類を選択することで、自動的に災害種別が反映できる
			災害地点決定状態において、災害分類一覧から災害分類を選択することで自動隊編成を行う
			災害地点決定時に、管轄消防本部の運用として不要な分類（事前に出動計画を組んでいない分類）については選択を抑止するために文字色を非活性色（灰色）にて表示する
		再入力機能	確定した災害種別の再入力、修正ができる
12	住所検索	災害地点情報表示機能	ディスプレイに取得した電話局管内の町名又は通り名、交差点名等の災害地点に係る情報を表示できる
		地名等検索機能	町名等の一覧が表示され、一覧から選択できる
			町丁名検索、頭文字検索、中間文字による検索ができる
			町名ごとに、字名/丁目の一覧表示・選択ができる
			字名/丁目の直接入力にて住所検索ができる
			字名/丁目、番地、号など住所情報の入力・選択結果に応じて、ディスプレイに該当する住所を中心とした住宅地図を自動表示できる
			災害地点を決定できる
			町丁名は、電話局や市町村などで絞り込みができる
			市町村選択画面から市町村を選択することで市町村名一覧を表示するとともに、地図等検索ディスプレイに当該市町村の対応した地図が自動的に表示できる
		(市町村名入力)	
		(電話局署所名入力)	電話局署所選択画面から電話局又は署所を選択することで管内の市町村名一覧を表示するとともに地図等検索ディスプレイに当該管内対応した地図が自動的に表示できる

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
		(小字・丁目入力)	小字名一覧から小字名を選択することで地図等検索ディスプレイに該当する地図が自動的に表示できる。また、番・番地／号を入力する為の数字入力パネルを自動表示できる
		(小字カナ検索)	丁目一覧から丁目を選択することで地図等検索ディスプレイに該当する地図が自動的に表示できる。また、番・番地／号を入力する為の数字入力パネルを自動表示できる
			カナ入力パネルからカナを入力すると検索該当の市町村名／小字を一覧表示できる
			カナ入力は1文字入力する都度、逐次検索を行う絞込み表示できる。その際、文字入力は最大10文字まで可能とする
		(番・番地／号入力)	カナ文字は同音を区別せず表音式正規化検索ができる。（“一”と“一”、“ヂ”と“ジ”等）
			該当する市町村名がない場合は、エラーメッセージを表示できる
			前方文字検索と中間文字検索の選択を容易に切替検索できる
			数字パネルから数字入力することで地点決定が行え、地図等検索ディスプレイに当該番番地を中心とした地図が自動的に表示する
			数字入力は“一”と“／”、で区切り入力ができ、また、番5桁・番地5桁・号4桁にて入力できる（119－1→119番1号）
			番・番地／号の地図座標データがない場合は、若番の地図座標データを参照し地点決定が行える
		(棟・枝番入力)	番・番地／号を入力した際（一や／入力後）に、棟・枝番・住民基本台帳の世帯主一覧を支援ディスプレイに表示し、その中から選択できる
			災害地点の住所データがない場合には、当該地点の前後近い住所を中心に表示する。なお、その場合には、地点が違う旨のメッセージを職員がはっきりと認識できるように表示する
			番・番地／号入力に続けて英数字パネルから英数字入力することで、地点決定が行え、地図等検索ディスプレイに、当該番・番地／号／棟・枝を中心とした地図が自動的に表示する
			数字入力は“一”と“／”、で区切り入力ができ、棟・枝番の入力においては、英数字の入力ができる（119－1－A→119番1号A棟）
		(キーワード検索)	地点決定の有無に関わらず、目標物所在地を事案地点情報として自動的に反映できる
			キーボードから文字入力し、検索データを絞り込みできる。前方一致、中間一致などの条件指定ができる。
		(地点情報連携表示)	選択した市町村等は事案地点情報に自動的に取り込み、併せて、地図帳頁を表示できるほか、指令台ディスプレイにて管轄署の全域図を表示できる
		(既往資産の活用)	地点決定にあたり既往の情報資産（管轄内の同一地番情報等）を活用できるように十分に配慮すること
		位置情報再取得機能	位置情報が自動で取得できない場合若しくは位置情報の精度が低い場合に位置情報の再取得要求ができる
			再取得した位置情報から災害地点を決定できる
13	目標物検索	目標物検索機能	ディスプレイに目標物種別を一覧表示でき、種別を選択することにより該当する目標物リストを表示できる
		(地域情報検索)	目標物リストから選択入力を行うことで地図表示ができる
			住所・目標物等、本システムで管理している位置情報の検索ができる。また、検索条件は検索分類、画面内等絞り込みが可能である。
			水利・防火対象物・危険物・避難行動要支援者等、本システムで管理している位置情報を地図上に表示できる
			地図上に水利・防火対象物・危険物・避難行動要支援者等のマークを表示できる。マークを選択することにより詳細情報として、文字及び画像(JPEG、PDF等)による属性情報(警防計画、優先図面、危険物図面等)を表示できる。
			目標物は地域（電話局、町丁名等）検索、読み仮名及び漢字名称の頭文字又は中間文字検索により、一覧表示ができる
			災害地点を決定できる
			以下の情報について自動取り込み、検索、ディスプレイ表示等ができ、同時に地図表示が行える。対象物を選択することにより支援情報ディスプレイに詳細情報を表示できる。 ①町丁目情報 ②番番地情報 ③要注意対象物 ④世帯情報
			【町丁目情報】 ① 町丁目決定時に当該町丁目に存在する対象物を検索し地域情報として一覧表示できる。また、対象物を選択することにより支援情報ディスプレイに詳細情報を表示する。 ② 検索対象とする情報は、以下のとおりとする。 ・対象物（敷地）・危険物・目標物 ・避難行動要支援者（個人）
			【番番地情報】 ① 番番地決定時に当該番番地に存在する対象物を検索し地域情報として一覧表示できる。また、対象物を選択することにより支援情報ディスプレイに詳細情報を表示する。 ② 検索対象とする情報は、以下のとおりとする。 ・対象物（敷地）・対象物（棟）・危険物・避難行動要支援者（個人）・目標物
			【要注意対象物】 ① 災害点から任意の範囲内での要注意対象物を検索し直近順で最大30件までを一覧表示できる。 ② 検索範囲は、システム環境にて設定変更が可能である。 ③ 検索対象とする情報は、以下のとおりとする。 ・危険物 ・避難行動要支援者等（個人）
			【世帯情報】 ① 災害点に存在する世帯主を検索し、住基台帳を取り込み世帯主一覧が表示できる。また、世帯主を選択することにより支援情報ディスプレイに詳細情報を表示する。 ② 詳細表示の内容は、以下のとおりとする。 ・世帯主名称 ・住所 ・方書 ・世帯構成氏名 ・続柄 ・生年月日 ・性別 ・参考年齢
			支援情報システムで取扱う対象物台帳の項目をすべて表示でき、対象物のイメージファイルを表示できる。対象物、危険物、目標物の情報を容易な操作で支援情報ディスプレイに表示できる。
		(目標物検索)	目標物を種別ごとに分類した種別一覧が表示できる
			目標物種別一覧から種別を選択することで検索範囲内での目標物を一覧表示する
			検索範囲は決定した地点レベル（市、電話局、署所、地区、町村名）で限定した検索ができる。限定解除による全域検索が行える。検索内容の変更を容易にできる
			カナ入力パネルからカナを入力すると検索該当の目標物を一覧表示する
			カナ入力は1文字入力する都度、逐次検索を行う絞込み表示が行える。その際、文字入力は最大10文字まで可能とする
			目標物種別が選択されている場合は、種別内でのカナ検索表示を行う

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
			カナ文字は同音を区別せず表音式正規化検索ができる。（“ー”と“一”、“ヂ”と“ジ”等） 該当する目標物がない場合は、エラーメッセージを表示できる 文字の途中に同単語、同音があっても、検索できる 前方文字検索と中間文字検索の選択を容易に切替検索できる 目標物一覧から目標物を選択することで事案情報として取り込みが行える。地点未決定時には、事案地点情報に目標物所在位置の住所を自動的に反映できる 地点決定後に目標物を選択した場合には、事案地点情報（目標物所在位置の住所）を自動的に反映するが、出動目標物として指定した場合には、地点情報は更新しないものとする 目標物を基点とした、災害点の方位、距離を併せて表示できること。また、災害点と目標物間半径１０m以内については、方位を表示しない 事案情報としての目標物名称に対し追記文字を入力できる。入力した文字は指令書にも反映する 事案地点情報として自動取り込みした目標物名称をワンタッチ操作で取り消しが行える。その際災害点住所は取り消さない （個人名検索） 検索範囲内での個人名を一覧表示する 検索範囲は決定した地点レベル（市、電話局、署所、地区、町村名）で限定した検索ができること。なお、限定解除による全域検索が行える 個人名一覧から選択することで事案情報として取り込みが行える 目標物カナ検索と同様のカナ検索が行える （タウンページデータベース検索） タウンページデータベースに保存されている各種情報（事業者名、住所、建物名、電話番号）を検索できる。また、検索結果より目標物入力等できる （電柱情報検索） 全ての検索画面から電柱情報検索画面に移行でき、九州電力所有の電柱情報を入力することにより一覧表示より検索可能で、該当データを含めた付近の地図が地図用ディスプレイに自動的に表示できること。 （医療機関情報検索） 以下の条件にて医療機関の検索が行えること。なお、検索結果は災害現場からの距離順及びコード順に一覧表示が行える ①カナ ②医療種別 ③告知区分 ④主要区分 ⑤地区 ⑥診療時間 （水利情報検索） 災害点を中心とした半径５００m（システム環境設定）の水利障害情報の表示が行える 水利番号を入力することで水利を検索することができる。詳細情報の表示も行える （資機材検索） 資機材を保有する車両及び倉庫等の検索が行える 目標物カナ検索と同様のカナ検索が行える （届出情報検索） 揚煙、通行止め、その他届出の検索が行える 事案取り扱い中は期間が一致する情報を直近順に検索表示できる。なお、検索範囲は環境設定によるものとする 事案取扱中以外はすべての情報を検索表示できる 届出期間が過ぎたものは自動的に抹消される （キーワード検索） キーボードから文字入力し、検索データを絞り込みできる。前方一致、中間一致などの条件指定ができる。
14	目標物変更処理	目標物変更処理機能	災害地点付近の目標物の一覧から、出動の目標物を選択及び更新できる
15	高速・特殊道路等検索	高速道路キロポスト検索機能	ディスプレイに高速道路キロポストを道路ごと、上り下り別に一覧表示できる 高速道路及び自動車専用道路（有明海沿岸道路等）路線一覧から路線を選択することで地図等検索ディスプレイ若しくは支援情報ディスプレイに当該路線の地図が自動的に表示される 路線一覧からキロポスト又は非常電話を選択することで地点決定が行える 災害地点を決定できる 路線（バス）・河川・交差点検索機能 一覧とは別にイメージ図上からポイント指定することで地点決定が行える。また、住所も取り込める。法面災害に対応できる 目標物として登録されている情報を路線図等のイメージ図上からポイント指定することで目標物を選択できる 災害地点を決定できる
16	地図表示検索	地図表示機能 地図上検索機能 （連携機能） （単独機能）	住宅地図及び道路地図等の各種地図を表示できる 多種類の地図を切り替え表示できる 住宅地図及び道路地図等のレイヤ情報を表示できる 表示する地図は拡大・縮小表示ができる 地図上をクリックする等によりその地点を災害地点として設定できる 地図上検索から災害地点を決定できる 【災害点地図表示】自動出動ディスプレイでの地点決定操作により災害点を中心とした住宅地図等を地図等検索用ディスプレイに表示できる 【災害点地図表示】決定した地点での地図縮尺を自動及び手動で地図表示が行える 【シンボル表示】災害種別未決定時には、災害点に未決定シンボルを表示する 【シンボル表示】災害種別決定時には、災害点シンボルで災害種別が識別できる 【シンボル表示】発信地表示位置は固定（IP含む）と携帯が識別できるシンボル表示とする。災害種別で表示するシンボルを変更できる。手動でも簡易な操作で変更可能 【シンボル表示】複数シンボルが重なって表示されている場合、クリックで重なっているシンボルの表示が行える 【シンボル表示】火災時には避難行動要支援者（身障者、単身世帯高齢者等）、水利、不能水利、届出（揚煙、交通障害）のシンボルを救急時には医療機関等のシンボルを災害種別に応じて合成表示できる 【シンボル表示】災害点シンボルは、自台、他台取り扱いが識別できる 【シンボル表示】災害点シンボルは、事案終了した場合に自動で消去できる 【車両位置表示】車両位置動態管理装置等と連携し、住宅地図上に車両位置、車両動態、車両名称、車両略式名称の識別表示ができる。車種別に異なるシンボル表示ができる 【車両位置表示】災害点中心の地図上に当該事案に拘束された車両の位置を、車両シンボルと共に表示する事案カーロケが行える 【車両位置表示】指定した車両位置を中心とした地図を車両シンボルと共に表示する車両カーロケが行える 【地点直接入力】地図上の地点決定する場所でマウス操作することにより、指定した一番近い住所情報を地点情報として自動出動ディスプレイに送信できる 【地点入力】地図上の地点決定する場所でマウス操作することにより、種別ごとに指定した範囲内（半径300m等）の直近候補を表示し選択することで地点情報として自動出動ディスプレイに送信できる 【地点入力】地点入力で選択できる種別は、以下のとおりとする。 ① 対象物情報 ② 目標物情報 ③ 個人情報 【目標物入力】地図上の地点決定する場所でマウス操作することにより、種別ごとに指定した範囲内（半径300m等）の直近候補を表示し選択することで目標物情報として自動出動ディスプレイに送信できる 【目標物入力】目標物入力で選択できる種別は、以下のとおりとする。 ① 対象物情報 ② 目標物情報 ③ 個人情報 【詳細表示】地図上の地点決定する場所でマウス操作することにより、種別ごとに指定した範囲内（半径300m等）の直近候補を表示し選択することでシンボル詳細情報として支援情報ディスプレイに送信できる 【詳細表示】詳細表示で選択できる種別は、以下のとおりとする。 ① 対象物情報 ② 目標物情報 ③ 個人情報 ④ 不能水利情報 ⑤ 届出情報 ⑥ 危険物情報 【地図拡大縮小】地図縮尺は全部で10段階のレベルを持ち、縮尺に応じた地図に自動及び手動で切替が行える 【地図拡大縮小】各階層（レベル）単位での表示スケール設定により、自動的にレイヤ合成削除が行える 【中心点拡大】地図上の任意のポイントを選択すると、選択したポイントを中心に地図を１段階拡大表示ができる

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
			【中心点縮小】地図上の任意のポイントを選択すると、選択したポイントを中心に地図を１段階縮小表示ができる 【2点ズーム】地図上で拡大範囲の始点と終点を選択することで拡大表示ができる 【スクロール】地図上の任意の場所をクリックすることで、その方向にスクロールする。その際、中心点から離れるほどスクロール速度が高速になる 【ドラッグスクロール】地図上の任意の場所で、ドラッグ操作でスクロールできる 【中心表示スクロール】地図上の任意の場所で中心表示する場所をクリックすると選択したポイントを中心に地図をスクロールする 【レイヤ合成】地図種別階層一覧から表示するレイヤの設定変更が行える 【レイヤ合成】デフォルト値（初期値）へ戻すことも容易に行える 【レイヤ合成】ハザードマップを重ねて表示することができる 【簡易参照】地図上の参照したいシンボルをクリックすることで、シンボルの簡易情報が表示できる 【しおり】現在表示している地図に必要なコメントを付加して、しおりとして登録が行える 【しおり】しおり登録した地図は、一覧から再表示することができる 【しおり】しおり登録した地図は、一覧から削除することができる 【地図切替え】現在表示している地図とは異なる地図を切り替えて表示できる。取り扱える地図種別は以下のとおりとする ①住宅地図 ②広域地図 ③航空地図 【分割切替表示、スクロール】２分割、３分割、４分割の表示が行える 【分割切替表示、スクロール】地図分割後のスクロールは、各地図が同一地点を中心とした連携スクロールが行える。分割画面がそれぞれの地図を表示できる単独スクロールも行える 【事案中心表示】画面スクロール後でも、災害点の地図を再表示できる 【距離方位表示】地図上の任意のポイントから、災害点までの方位、距離が表示できる 【スケール表示】地図上の任意のポイントを中心としたスケール表示が行える 【縮尺レベルメータ表示】現在表示している地図縮尺に合わせた縮尺レベルメータを１０段階のゲージを設けて表示できる 【面積計測】地図上で計測するポイントを指定し始点と終点が囲まれた面積を計測表示できる 【距離計測】地図上で計測するポイントを指定する度に計測結果を表示できる 【届出検索】届出の情報を種別ごとに検索一覧表示でき、届出情報を選択することで地図表示が行える 【住所検索】住所一覧から住所情報を選択することで地図表示が行える 【目標物検索】目標物一覧から目標物情報を選択することで地図表示が行える 【地図帳検索】地図帳ページ位置情報を入力することで地図表示が行える 【区域限定検索】地図上の任意のポイントから設定半径内の目標物、住所、水利データの表示が行える 【絶対座標、緯度経度検索】絶対座標又は緯度経度を入力することで地図表示が行える 【UTM座標表示機能】緯度経度情報をUTM座標に変換し表示できる 【ドクターヘリポート検索】ドクターヘリヘリポートを災害地点よりルート検索し直近順に表示できる。災害地点の管轄消防区域及び全域で検索可能とする 【表示中の印刷】表示している地図の印刷ができる
			通信事業者から提供された位置情報により、通報者の現在地の周辺地図が表示できる 検索決定した災害地点を中心とした地図をディスプレイ上に表示できる １１９番受付時に統合型位置情報通知装置に対し所在地情報等の照会ができる。取り込む情報としては、以下のとおりとする ① 照会番号 ② 電話番号 ③ カナ名称 ④ 氏名 ⑤ 住所 ⑥ 方書 ⑦ 電話種別 位置情報は、事案地点情報として自動的に取り込むことができる 方書情報を災害点追記情報として任意に取り込むことができる 自動出動指定装置が停止している場合でも、自動出動ディスプレイから統合型位置情報通知装置に対し所在地情報等に照会が行える １１９番受付と連動した自動照会機能を設けること。また、自動／手動の設定は環境設定により容易に変更が行える 地図等検索ディスプレイには、災害点シンボルのほか発信地シンボルを併せて表示できる 通報者が非通知設定、又は１８４設定であっても自動で強制的に番号取得が行える。その際は強制取得の履歴統計が行える 発信地連動で住所を取得した場合、災害分類確定後に、災害地点の住所を管轄する消防本部に対応する管制マニュアルを自動的に表示する 位置情報履歴の表示ができる 携帯１１９番受付時に通信事業者から通知される発信者情報（位置情報）の受信が行えること。取り込む情報は、以下のとおりとする ① 電話番号 ② 緯度経度 ③ 高度 ④ 精度 地点未決定時、受信した位置情報は事案地点情報として自動的に取り込みができる GPS捕捉時や任意での位置情報通知は指令台で受信した際に、位置情報の精度が分かる。指令センター職員の判断により手動で取り込むことができる 携帯１１９番受付と連動した自動照会機能を設ける。また、自動／手動の設定は環境設定により容易に変更が行える 事案地点情報としての住所は、測位座標から直近の番番地を検索し反映する 地図等検索ディスプレイには、災害点シンボルのほか携帯発信地シンボルを併せて表示できる。また、受信した精度に対応したエリア範囲円を表示できる 通報者が非通知設定、又は１８４設定であっても強制的に番号取得が行える。その際は強制取得の履歴統計が行える 携帯電話からの通報で、高精度のGPS情報を取得できた場合には、直近住所を自動的に反映し、災害分類確定後に、災害地点の住所を管轄する消防本部に対応する管制マニュアルを自動的に表示する 携帯電話からの通報で、おおまかな位置情報しか取得できなかった場合には、自動出動に住所を入力することにより、災害分類確定後に、災害地点の住所を管轄する消防本部に対応する管制マニュアルを自動的に表示する 位置情報履歴の表示ができる IP１１９番受付時に通信事業者から通知される発信者情報の受信が行える。取り込む情報としては、以下のとおりとする。 ① 電話番号 ② カナ名称 ③ 氏名 ④ 住所 ⑤ 方書 位置通知情報は事案地点情報として自動的に取り込むことができる。また、自動取り込みの設定は容易に変更できる 方書情報を災害点追記情報として任意に取り込むことができる IP１１９番受付と連動した自動照会機能を設けること。また、自動／手動の設定は環境設定により容易に変更が行える 地図等検索ディスプレイには、災害点シンボルのほか発信地シンボルを併せて表示できる 通報者が非通知設定、又は１８４設定であっても強制的に番号取得が行える。その際は強制取得の履歴統計が行える 位置情報履歴の表示ができる
			位置情報履歴の表示ができる
			GoogleMap表示機能

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
		付近情報表示機能	災害地点付近の届出情報、指令目標物を表示できる ＜本資料では以下例示として記載＞ 届出情報：水利障害、煙火届出、道路障害、催物届出、火災と紛らわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為等 指令目標物：方位、距離、名称等
		災害地点追記入力機能	災害地点の情報が未登録又は不足の場合、目標物、対象物等の付帯情報や地点に関する情報の追記入力等によって災害地点を決定できる 事案情報の地点、対象物名称、目標物名称に追記文字を入力し、指令音声、指令書に反映することができる。イ 追記情報として、以下の項目が入力できる ① 通報者氏名 ② 通報者電話番号 ③ 通報者性別 ④ 受付者（指令センター職員） ⑤ 受信記録用メモ欄 3段程度
		災害地点情報の更新機能	災害地点の情報及び追記情報の更新ができる
18	地点修正・決定	地点修正・決定機能	災害地点を修正でき、修正した災害地点を決定できる 号／枝の地点決定時、該当する住所に対象物が存在する場合、事案地点情報の対象物名称として自動的に取り込む。複数存在する場合は、対象物一覧を表示させて選択できる 事案地点情報として自動取り込みした対象物名称をワンタッチ操作で取り消しが行える。決定した対象物情報を容易な操作で支援情報ディスプレイに表示できる。その際、災害点住所は取り消さない 災害地点を決定することにより、管轄消防本部を自動的に設定することができる 地点が高速道路上である場合には、応援協定に対応する 地点決定画面や目標物、個人情報等の検索画面は容易に切り替えできる ドクターヘリ離着陸地点及びドクターカードockingポイントの決定の支援を行えること。例えば、地点からのヘリポートまでのポンプ車及び救急車の到達時間（合算）及びヘリポートの運用性等を点数化し、総合評価により離着陸地点を決定できることが望ましい。具体的な実現方法は協議による
19	通報履歴表示	通報履歴一覧機能	着信時に同じ通報者電話番号の過去事案一覧を表示する通報履歴一覧機能を有する。 通報者情報、通報履歴が指令台にてワンクリックで検索できる 通報履歴一覧機能に表示する災害小区分やコメントにて、頻回通報者である旨の注意喚起ができる。
20	同報判定注意喚起	同報判定警告機能	災害地点/災害種別決定時、他台で受け付けた通報と同一事案である可能性を警告表示できる 災害地点入力時、災害区分入力時の2段階の同報判定処理が行え、受付時間経過時間、災害地点間距離及び同一町丁目、災害種別による判定が行える 同報の場合、自動隊編成を行わず、同報一覧を自動的に表示し、指令センター職員に対し注意を促すことができる 同一事案でないと判明した場合、操作にて隊編成を可能とする 同報一覧画面には、事案別に覚知日時、指令番号、取扱台、管轄署所、災害種別分類、出動次数を表示する 時間及び距離の設定は、システム環境設定画面にて分単位、m単位で変更が行える
21	予告指令有無	予告指令有無確認機能	自動で予告指令を実施しない場合、予告指令の要否を通信指令員が確認できる（確認表示が自動的に表示される、ボタンが点滅する等） 予告指令の要否確認の自動表示を行う災害種別について、事前登録ができる 手動送出時に事前に設定した予告指令を行う署所等を選択できる
22	予告指令	トーン吹鳴機能	指令内容の読上げ前に指令の区分等災害種別を知らせるトーンを吹鳴できる 災害種別決定時、災害地点決定時、出動隊編成時など、予告指令送出のタイミングを指定できる トーンの種別を指定できる 予告及び指令トーン（音声情報前の注意喚起）は、9種別に送出できる
		予告指令（自動音声）機能	選択した署所等に対し自動音声による予告指令ができる 予告指令出力先は、災害分類ごとに、全署所、方面署所、若しくは該当署所に対して、送出設定できる 予告指令のスピーカ系統は災害種別及び昼夜間の条件により自動選択が行える 予告指令の設定は消防本部ごと、種別ごとに掛け合わせ設定できる 119番通話中であっても、予告指令を自動、又は手動で行える 予告指令は、災害分類に応じ自動、手動の設定が行える。予告有無はデータシートにて容易に変更が行える 自動出動指定装置と連動し、災害分類、災害地区決定後、自動、又は手動にて音声合成予告指令を送出できる ①火災予告指令・・・「〇〇市〇〇町〇〇村火災受信中」 ②救急予告指令・・・「〇〇市〇〇町〇〇村救急受信中」 ③救助予告指令・・・「〇〇市〇〇町〇〇村救助受信中」 ④その他予告指令・・・「〇〇市〇〇町〇〇村災害受信中」 署所への音声指令と同時に、無線による指令も行うことができる。自動出動指定装置と連動し、チャンネルを自動選択し無線にて予告指令が行える 無線への同時送出を行うかを、災害種別ごとに事前登録できる 災害種別決定時、災害地点決定時、出動隊編成時等、予告指令送出のタイミングを指定できる
		予告指令（肉声）機能	自動予告指令の手続きを解除した場合でも、操作により肉声による予告指令ができる 署所への音声指令と同時に、無線による指令も行うことができる 本指令前までの間の任意のタイミングで予告指令を送出できる
		予告指令再送・取消・抑止機能	予告指令の取り消し指令ができる 任意の操作により次の予告指令が抑止できる 予告指令設定を行わない種別の場合にはボタンを非活性とする
		録音機能	通信指令員の各種通話内容は、自動又は手動操作により録音、再生ができる 通話内容の録音時に、同時に時刻（月・日・時・分・秒）を記録できる
		署所連携機能	署所において、指令台からの予告指令を受令できる 指令の受令中に、指令台に対する緊急通報ができる 署所端末装置から緊急呼び出しを行った場合の着信は、目視・音声により指令台に表示し、共通受付ボタン等のワンタッチ操作で着信順に受付できる トーン及び予告指令を庁舎内に送出できる
23	無線統制	無線統制機能	消防救急デジタル無線の全チャンネルを收容し、無線交信の統制ができる。以下のすべてのチャンネルの無線機制御が行える ・活動波・・・11波（常送波4波、非常送波7波） ・共通波・・・主運用波1波、統制波3波 指令台に收容したチャンネルごとに個別に無線への送受信、通話ができる 任意のチャンネルを選択して発信、着信通話ができる グループ化したチャンネル群及び任意に選択したチャンネル群への一斉送信ができる 無線着信が分かるように表示ができる。応答操作ができる 各チャンネルの送受信状態をランプで表示できる 活動波は、簡易な操作にて同時捕捉ができる 無線指令は、活動波、共通波に送信できる。災害分類により予め設定された無線連動チャンネルを自動的に選択する 無線連動設定は変更可能である 指令回線が断線状態になった場合、無線バックアップ機能により自動切替にて指令を行うことができる 指令センターがダウンした場合の無線の対策として、無線遠隔制御装置を設置した本部では、活動波及び共通波のチャンネルの遠隔無線制御を本部ごとで行える 指令台に設けた任意のチャンネルを選択してハンドセット又はブレストから発信、着信通話ができる

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
			交信内容について、録音装置による録音及び各種録音制御ができる 無線回線に対し、指令トーン信号を送出できる 無線回線に対し、「定型文言メッセージ」（「了解」、「しばらく待て」等）を送出できる（代理応答） 無線若しくは携帯電話網により、車載端末へ文字情報を追加送信できる 音量レベルの表示ができる
		無線モニタ設定機能	指令台のスピーカで、全チャネルをモニタでき、音量調節できること。ハウリング防止機能を有する
		有無線接続機能	無線と有線（119番回線・専用線・局線・内線）を簡易な操作で接続し、移動局と通報者、又は関係機関等の接続、久留米市役所庁舎基地局を配して計画している共通波の運用交信ができるとともに、扱者の割込みができる
		セレコール接続	特定の消防車両等に対して無線交信ができる
24	警防計画編成・出動計画編成	出動隊編成機能	地域、対象物及び災害分類の出動計画に対する警防計画がある場合は、対応する警防計画に基づいた出動隊の自動編成ができる 災害地点及び災害種別（大中小分類）を決定することにより、対応する出動計画に基づいた出動隊の自動編成ができる
			災害地点への到着予想時間の比較により、自動的に直近隊編成ができる 災害点及び災害分類が決定した時点で第一出動隊を自動編成する。編成時は、選別車両の一覧と併せて、走行経路の距離及び走行可能速度から算出した想定所要時間も表示できる 編成車両は、経路探索ノードファイルを参照した直近順の車両を選別する 経路探索サーバが停止している場合でも、各自動出動ディスプレイにてローカルファイルを参照し運用に支障なく隊編成が行える 自動隊編成後でも地点や災害分類の変更が行え、再編成することで出動車両の編成が行える 第一から第四までの高次出動編成が行える 出動次数を設定、設定変更ができる 動態情報から判別された出動不能の車両や、出動中及び出動予定の車両について、選別対象車両から除外できる 他の指令台にて選別中（選別拘束）、他の災害事案に出動し事案登録されている（事案登録）若しくは兼務車両が他の指令台で選別中（兼務拘束）である場合は、車両選別対象から除外する 設定により、各署所の管轄外の災害の場合には、署所ごとに消防力を温存するために特定の車種、台数を繰り上げ選別の対象から除外できる 災害点に警防計画が存在する場合、警防計画名称を表示し任務表示をした隊編成を行う 時間帯により出動隊編成の変更ができる 相互応援時の応援隊編成を自動で行える 必要に応じて出動車両の追加、削除、変更ができる 車両種別ごとに計画編成と直近隊編成を混在して編成できる 車両状況により、自動的に繰り上げ選別ができる 出動隊を決定できる
		兼務隊編成機能	専従隊及び兼務隊の自動編成に対応できる 兼務隊に対応するため、隊、人員単位で管理できること。又は車両単位で管理し制限等を設け適切に管理できる 本プログラム及び車両動態（位置）管理、出動計画等により自動編成ができる 編成車両以外の車両が出動した場合に、該当事案に容易な操作で追加取り込みができる 各署所の指令端末装置にて、出動状況に応じた（リアルタイム）運用管理ができる 各署所の指令端末装置にて、待機隊若しくは待機人員管理（隊数や人員数の増減）を容易な操作でできる。又は選択可能な車両の制限管理等を容易な操作でできる 署所の待機隊又は待機人員がいなくなる場合には、当該署所に出動指令を行えない状態に自動でできる 救急に対応した隊については、救急救命士の有無の入力ができる 救急救命士のいない救急隊が第1出動となるCPA等の事案操作時に、同時に直近の救急救命士のいる救急隊を自動編成できる
			出動対象車両名を警防計画の出動次数ごとに表示できる 直近編成に基づく出動編成の場合、1次～高次出動編成に対応した出動隊を編成できる 出動車両が不足している場合、不足している車両名や車種等の表示ができる 各出動隊の活動状況及び事案の進行状況の確認が行える。状況表示項目は、以下のとおりとする。 ① 代車運用の有無 ② 指令書の出力状況 ③ 車両運用端末装置への指令状況 ④ 指令回線の状況
			移動待機編成（配置転換）の配転先署所名称が表示できる
			事案経過として以下の内容が管理できる ・受付時刻 ・覚知時刻 ・指令時刻 ・出動時刻 ・現着時刻 ・作業（搬送）開始時刻 ・作業終了（収容）時刻 ・引揚時刻 ・帰署時刻 ・鎮圧時刻 ・鎮火時刻 ・救出完了時刻 ・災害案内通知時刻 ・順次指令連絡時刻 ・誤報通知時刻 ・メール発信時刻 ・ホームページ通知時刻
			指令無線連動の捕捉チャンネルが表示できる
		車両動態時刻設定	動態を設定することで設定時の時刻を自動反映できる。なお、手入力での時刻設定も可能とする 動態設定項目は、以下のとおりとする。また、庁外での出動可能動態や庁外での出動不能動態についても設定できることとする。（出動可能動態：引揚可能、病院待機、業務可能等、出動不能動態：引揚不能、業務不能、整備等） ① 共通 ・田動・現着・田揚可能・田揚不能・業務可能・帰署 ② 消防車 ・鎮圧・鎮火・放水開始・放水終了 ③ 救助車 ・救助開始・救助完了・検索開始・検索終了 ④ 救急車 ・患者収容・搬送開始・病院到着・病院待機・転送病院発・転送病院着
			帰署途上にある車両に指令を行う場合は、前事案の帰署時刻に指令時刻を自動的に反映する
			事案の災害点を中心に地図表示を行い、接続事案の活動車両位置を地図上へロケーション表示が行える 車両位置遷移は、ポーリング及び動態設定時に行う
		出動隊再編成機能（次数変更）	災害の次数を変更できる 次数変更に合わせて、新たな出動隊編成ができる
		出動隊再編成機能（個別変更）	車両編成の画面では車両の追加、削除、変更ができる 出動指令後、地点や災害分類が変更になった場合に、出動済みの車両に加えて不足車両を追加編成できる 車種指定の繰上げ追加が行える 指令済みの車両が未出動となった場合に、車両活動状況から削除することで出動隊の活動管理からの除外ができる
			編成中の場合には、計画隊編成車両から任意の車両を削除して指令が行える
			故障や点検の車両があった場合、事前に代車設定ができ、隊編成時自動的に代車車両が選択される
			署所において無人状態になった場合、該当署所の車両（出動車両以外）においては、隊編成されない
			ワンタッチ隊追加ボタンで直近隊を追加できる
			自動隊編成と併せて移動待機車両の自動、又は手動にて選別が行えること。手動の際は待機場所への距離順検索が行える
			動態情報から、出動不能の動態を判別し、出動不能の車両を選別対象車両から除外できる

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
25	特命隊編成	特命隊編成機能	指定した車両で出動隊を編成ができる
			本部、署所、車種を限定した編成可能な該当車両一覧が表示できること。また、限定の解除を容易に行える
			動態情報から判別された出動不能の車両や、出動中及び出動予定の車両について、選別対象車両から除外できる
			車両編成の画面では車両の追加、削除、変更を行うことができる
			特命編成する車両は、車両一覧から選択することで組み込め、特命出動として指令が行える
			災害地点への到着予想時間の比較により、自動的に直近隊編成ができる
			出動隊を決定できる
26	編成解除	特命隊編成表示機能	出動対象車両名を表示できる
			車両一覧は災害点からの時間直近順に表示するとともに距離も併せて表示する
		出動隊再編成機能（個別変更）	車両編成の画面では車両の追加、削除、変更ができる
27	自動指令（音声）	トーン吹鳴機能	動態情報から、出動不能の動態を判別し、出動不能の車両を選別対象車両から除外できる
			出動隊の編成を全て解除できる
			警防計画編成の解除を行うことができる
			指令処理が行われていないすべての計画隊編成、特命隊編成、増強隊編成を解除できる
			指令内容の読上げ前に指令の区分や災害種別等を知らせるトーンを吹鳴できる
			本指令開始の操作を行うことにより、トーンの種別を自動選択できる
		自動音声指令機能	事前に設定したトーンの種別を指定できる
			指令先の署所に応じて、指令トーン、通知トーンの振分ができる
			事前指定の署所へ通知トーン及び音声合成により、災害発生の状況を知らせることができる
			自動音声により本指令ができる
			指令文案を確認できる
			本部別に指令内容を変更できる
			操作により本指令が開始され、データ指令の送信と同時に自動音声指令を送出できる
			指令対象となる署所に音声回線による一斉指令を行うことができる
			119番通話中であっても、本指令を自動で行える
			自動出動指定装置と連動し、災害分類、災害住所決定後、自動音声合成にて本指令を送出できる
			①火災本指令・・・「〇〇署管内・災害分類・災害住所・分団・ブロック・目標・方角・地図インデックス」
			②救急本指令・・・「災害分類・災害住所・ブロック・目標・方角」
			③救助本指令・・・「〇〇署管内・災害分類・災害住所・分団・ブロック・目標・方角・地図インデックス」
			④その他本指令・・・「〇〇署管内・災害分類・災害住所・分団・ブロック・目標・方角・地図インデックス」
			指令回線が重複しない限り、指令台の各席より同時指令ができる
			必要に応じて、音声開始ボタンにより、肉声の割り込み指令ができる
			音声回線による一斉指令に連動して、無線を用いた一斉指令を行うことができる
			災害種別に応じて、署所や無線回線の指令先等の自動制御ができる
			無線指令は、活動波に送信できる。災害分類により予め設定された無線連動チャネルを自動的に選択し出動指令が行える
			無線連動設定は変更可能である
			隊編成車両に応じた該当署所及び消防無線に対し指令が行える
			災害分類や無線連動有無により編成車両を読み上げることができる
			無線連動指令の場合には、無線用語を用いた音声合成指令が行える
			無線連動指令の場合には、無線基地局の選択を自動的に行える
			車両運用端末へ指令情報が通知できる。また、未受信の車両があった場合には再指令が行える。任意の設定時間による自動再指令及び手動による再指令が行える
			災害情報案内装置へ指令情報が通知できる
			順次指令装置へ指令情報が通知できる
			通報件数のカウントアップが行える
			消防メールへ指令情報が通知できる
			各種指令は、任意に設定した回数を繰り返し放送できる
			指令送信の失敗などにより受信確認（確受）を行っていない署所に対し再度指令を行うことができる（受信確認の実施を前提とした機能）
			指令後、自動的に指令回線を復旧できる
			指令復旧の操作により強制的に指令を復旧することが行える
		録音機能	通信指令員の各種通話内容は、自動又は手動操作により録音、再生ができる
			通話内容の録音時に、同時に時刻（月・日・時・分・秒）を記録できる
		署所連携機能	署所において、指令台からの本指令を受令できる
			各署所への指令は、各署所端末装置及び庁内放送アンプを自動起動して放送できる
			署所端末設備へ指令情報が通知できる
			出動指令出力先は、災害種別により、全署所、方面署所、若しくは該当署所に対し登録が行える
			指令放送と同時に、種別、警防区ごとに予め設定した署所へ連絡トーンによる災害発生の自動音声合成放送が行える
			同一署所への指令送出中の出動指令は、送出中の指令終了後に自動的に送出できる
			署所からの確受設定が指令台にて状態表示できる。また、確受設定は自動、手動の設定が行える
			指令対象署所において、確受操作がすべて実施された場合は、自動で指令復旧できる
			指令の受令中に、指令台に対して緊急通報ができる
			署所端末装置から緊急呼び出しを行った場合の着信は、目視・音声により指令台に表示し、共通受付ボタン等のワンタッチ操作で着信順に受付できる
			指令受信により指令放送制御を行える
			スピーカ系統は、10系統の制御が可能。また、自動／手動にて追加登録できる
			スピーカ系統選択について、災害分別や昼夜時間帯によって選択設定が可能
			署所（分署、出張所等）に指令が入った場合には所属する消防本部の署所端末装置にも通知する（音を鳴らす、ランプ点灯等）
			指令書の地図縮尺を職員により容易に設定変更できる
			署所端末装置の画面操作にて、指令台とのホットライン通話が可能である
			無線放送を容易な操作により、庁内放送ができる
			音声出力は、ボリューム調整ができる
			マイクを接続することにより、署所端末装置で設定しているスピーカ系統に対し放送ができる
			動態設定では、以下の操作ができる
			① 自署配下の車両動態設定が容易に入力ができる。
			② 自署配下及び他署所（所属消防本部）の車両状態を検索表示ができる。
			③ 車両動態設定項目は、車両運用端末装置で用いる「出動」「現場到着」「放水開始」「放水終了」「病院到着」等の詳細項目も設定できる。
			④ 災害活動等の車両位置を地図画面で表示確認できる。
			⑤ 他署所等に立寄った際に、本装置において立寄設定ができる。
			⑥ 代車設定の登録ができる。
			⑦ 救命士登録ができる。
			署所玄関等付近に駆け付け電話を設置することで緊急駆け付け通報を行える（一部の消防本部）。扉の解放時には、当該署所内に警報音を鳴らす。駆込通報用電話機は、オフフックにより指令センターに着信表示が行える
			駆込通報受付時には、自動的に署所位置からの通報として事案作成ができる

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
			受令機能は、トーン指令、電話機指令、放送指令のいずれも自動的に受令できる 指令回線に障害が発生した場合に、指令システムからの回線障害信号を受信し、自動的に指定された無線チャネルへ切り替えて、通常の指令と同様に指令音声放送ができるものとする。手動による任意切り替えもできる 回線障害復旧時には、自動的に指令回線制御へ切り替わる 署所端末装置の操作卓を用意できない署所については、署所端末操作卓に各種装置を据え付けた上で整備を行う 庁内の電話機から放送ができるようP B Xとの接続を考慮する 地図検索機能を有し、署所端末装置で災害地点周辺状況の把握、活動車両の動態・位置情報等の情報共有を図れる 柳川消防署の1階車庫内と東部出張所の1階廊下、甘木朝倉消防署の西部分署1階出動準備室（車庫に隣接）に設置する署所端末遠隔操作端末により、当該署所の署所端末制御装置に接続し、地図の拡大縮小等の操作が可能である
28	手動指令	肉声指令機能	自動音声によらず、肉声による本指令ができる 操作により本指令が開始され肉声指令ができる 指令回線に対し、以下の指令が行うことができる ①一斉指令・・・全署所に指令音声を送る ②群（署所別・隊別）指令・・・グループ分けにより指令音声を送る ③個別指令・・・任意に指令先を指定して指令音声を送る ④特殊指令・・・内線通話を指令音声にて送る ⑤有無線同時指令・・・有無線通話を指令音声にて送る 指令回線が重複しない限り指令台の各席より同時指令ができる 各署所への一斉、又は個別指令は、各署所端末装置及び庁内放送アンプを自動起動して放送できる 個別指令では、署所のスピーカ系統を手動で選択できる 回線接続する署所等が選択された後であっても、個別、又は一括に接続を除外することができる 音声回線による一斉指令に連動して、無線を用いた一斉指令ができる
29	自動指令（データ）	指令先選別機能	出動隊の編成に応じて、データ指令の送信先の選別ができる データ指令について、指令先や通知先を設定できる
		指令データ送信機能	データ指令の送信先の署所、車両に対して指令データを送信できる 指令を失敗した署所に再度指令ができる（受信確認の実施を前提とした機能）
30	指令状況確認	指令状況確認機能	指令台において、署所及び車両の確受応答状況を表示できる 次に掲げる指令回線の状態がタッチパネルモニタ等で確認できる ① 回線話中 ② 呼出中 ③ 応答 ④ 確受 ⑤ 回線障害 ⑥ 緊急着信 ⑦ 全応答 ⑧ 全確受 ⑨ 端末発呼 自動出動指定装置に、指令済み事案として情報登録ができる。受令端末へは指令情報を出力する 署所への音声回線について、話中である場合はその旨を表示できる 回線話中や未応答の署所においては、未指令先の一覧表示を行い再指令が行える
		署所連携機能	署所において、指令データの受信等の指令状況を確認できる 署所において、署所端末等から自本部内の全署所の事案を確認できる 署所において、署所端末等から自本部内の他隊の出場内容を確認できる
31	追加指令・支援情報送信	追加指令・支援情報送信機能	車載端末向けにメッセージを作成、送出できる 車載端末向けに画像を送信できる
32	非常指令機能	非常指令機能	指令制御装置障害時においても、署所端末への電話指令などで通常の指令業務を維持できる 指令制御装置に障害が発生し使用不能になった場合、非常用指令制御装置に切り替えることで、通常運用と変わりなく、受付から指令の動作が可能。指令制御装置から本装置への切り替えは瞬時に行える
33	訂正内容判別・処理	地点修正・決定機能 情報訂正送信機能	災害地点を修正でき、修正した災害地点を決定できる 訂正情報の送信先の車両を選択し、該当車両へ変更後の事案内容を送信できる
34	映像119	映像119受信機能	通報者端末にSMS等で映像通報用URLを送信し、通報者がURLにアクセスすることでやりとりが開始される 映像119通報の受付処理を各指令台でできる GPS機能によって通報場所を特定し、システムの地図上に表示可能である ライブ映像の他、チャットによるやりとりも可能である 映像情報を表示盤に表示できる 通報内容は、システムに自動保存される
35	外部連携	外部連携	災害種別等に応じて、あらかじめ設定された、テレホンガイド、関係機関システムなどに対し災害に関する情報を連携できる 指令の際、あらかじめ設定された関係機関システム等と外部連携を行うかを選択できる
		順次指令送信	災害に関する順次指令（電話又はメール）や鎮圧鎮火報を、あらかじめ設定した連絡先（消防団員、消防職員等）へ送信できる 順次指令の送信履歴を記録できる 通知先は、最大10,000件登録できる 通知先はグループ分けができ、最大1,000グループ登録できる 電話呼び出しは、1度の処理で最大5,000件まで災害情報を自動伝達できる 追加登録・削除等については、容易にできる 救急ワークステーションへの順次指令は指令台での操作により隊員の携帯電話に指令が発信可能である 本機能に記した機能が効果的に実現可能なものであれば良いので、提案すること。 ・コストを鑑み、消防メール配信装置と連携・統合した構成とする事も可とする。 ・災害輻輳時においても、各拠点の職員に対し迅速に順次指令が完了するように工夫すること。 ・順次指令は、容易かつ簡潔な操作で可能とし、運用者の負担を軽減する仕組みを導入すること。
		消防メール配信 (消防メール配信)	指令センターにて受付、指令を行った事案について、発生、鎮圧、誤報等の情報を職員、消防団、市民及び報道機関に電子メールで送信できる 指令に連動し、発生、鎮圧、誤報等の情報を通知できる 災害分類によって、送信可否が設定できる 通知する内容は、7消防本部ごとに市民向け、職員向け、団員向け及び報道機関向けを、それぞれ違った内容とすることができる。災害分類等は一般市民向けの文言に変換して通知できる 消防職員、消防団員向けに災害点の地図情報を通知できる。メールには発災場所を地図表示させるか、メール文にURLを表示して周辺地図にリンクさせる 職員向けのメールには、各職員の参集への応諾を指令センター及び7消防本部側で一覧形式で確認できる機能を設ける メール送信画面から任意の文字を入力し、その情報を通知できる 指令センターの他、各消防本部の予め設定された端末（支援情報システム端末）より、消防メール配信を行える 送信あて先として、グループ等を指定する事ができる メールを送信した履歴を管理し、必要に応じて確認できる

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
		(メールアドレス登録・管理)	メールに写真を添付して送付できる 連続して送信が失敗しているものについては自動的に送信あて先アドレスを消去できると共に7消防本部ごとに履歴を一覧表示できる 送信あて先アドレスを、職員、消防団等のグループとして管理できる 送信あて先アドレスは、インターネット上に登録画面を公開し、登録、変更、削除の操作ができる 送信あて先アドレスは、一般用、職員用、消防団用とそれぞれ別に設けておき、一般用のみホームページからリンクがとれる 外部システム(インターネット)と連携するメールアドレスを管理するサーバは、セキュリティを保てる環境である。また、メールアドレスを管理するサーバは、指令台と連携できる
		消防業務システム連動	事案情報、対象物、危険物、水利、届出情報、鎮圧、鎮火時刻等について、消防業務システムと連携できる
36	口頭指導	口頭指導の記録	所定の入力欄に口頭指導の結果入力が行える
37	事案・車両動態等管理	事案管理機能	事案に出動した車両の動態情報を一括管理できる 各出動車両の活動状況について、事案ごとに時刻管理ができる 共同指令センターで作成される事案情報を、出動する構成消防本部が参照できる 通信指令員、通報者情報、通報内容等の事案詳細情報を管理できる 本指令をかけた車両に代わり別の車両が出動した場合、事案に登録した出動車両を変更できる 過去の事案情報からその事案情報を利用して別事案を作成できる 任意のタイミングで手動で事案を終了できる
		事案検索機能	過去の事案情報を保持し、受付日時、指令番号等で検索できる 当日を含む過去1週間の事案一覧及び本部ごとの表示ができる。日付検索で表示できる 一覧表示された事案を指定選択することで過去事案に接続し事案処理が行える 火災事案一覧、救急事案一覧、又は火災、救急、救助、警戒、その他の災害種別に絞り込んだ事案一覧を表示できる。また、検索条件を設定し、事案詳細画面に遷移した後も、検索条件を保持できること 問合せ通報等の未指令事案であっても、同様に未指令事案一覧を表示できる 自台で処理した一つ前の事案はワンタッチ操作で再接続ができる 災害住所又は地域名での検索ができる
		事案管制機能	受付中、活動中の事案をディスプレイに一覧表示できる 事案対応中、他の指令台で対応する事案に切り替えて表示できる 本指令から出動までに一定時間経過した場合、警告できる 事案を指定し、出動している全車両若しくは特定の車両の位置情報を地図画面上に表示できる 出動中の車両の車載端末に対してテキストメッセージ、画像を送ることができる 車載端末に対して送信したテキストメッセージ等が正常に送信完了したことを指令台で確認できる
		車両情報管理機能	車載端末や署所端末から登録された動態、活動状況を管理できる 全車両の車載端末について、最新の動態情報を指令台で表示できる 車載端末に代わって動態情報を入力できる 既に入力された動態情報について、編集ができる 各車両の活動状況の履歴が一覧表示できる 自本部内における発生中事案の災害地点や出動車両の動態及び位置情報を構成消防本部又は管轄署所での署所端末等で表示できる 車両動態位置管理装置から各車両に対してポーリングを行い、車両動態及び位置データ等を収集できる。一斉、群別に発信でき、ポーリング間隔は任意に変更できる 指令やポーリング若しくは定期等のタイミングで時刻補正ができる 車両運用端末で登録操作した動態情報を受信後、受信応答を送信できる
38	非火災報	経過終了報（非火災）機能	非火災であった場合に、その旨をシステムに登録できる 非火災であることを登録すると、合成音声又は肉声で非火災報を各署所、車両に送出できる
39	鎮圧確認	鎮圧報機能	鎮圧したことをシステムに登録できる 合成音声又は肉声で鎮圧報を各署所、車両に送出できる
40	鎮火報	鎮火報機能	合成音声又は肉声で鎮火報を各署所、車両に送出できる
41	搬送先通知	車両への搬送先通知機能	車載端末に対して、テキストメッセージで搬送先を通知できる
42	事案終了	事案終了処理機能	すべての隊が帰署、他事案に転戦した場合や事案終了操作等によって、事案を終了できる 同報判定（同一事案に対して複数入電した場合、別事案として出動指令を行わないよう注意喚起すること）等をうけ、事案の継続や終了処理ができる 事案情報から消防業務システム等へ活動記録に関するデータを連携できる 待受けの操作で取り扱い事案の終了が行える 処理済みの操作で事案処理を完結し、その後の入力情報は支援情報システムに連携しない 編成中の車両がある場合には、事案終了が行えない。また、車両拘束中である旨のメッセージ表示を行う 指令中の場合には、事案終了が行えない 複数本部から出動がある災害については、支援情報システム連携時に、本部ごとの報告事案を自動作成できる
43	活動記録	経過終了報	車両運用端末からの動態設定、又は指令台からの操作で鎮圧時刻の取り込みが行える。また、指令台操作にて、全署所（設定可能）への放送及び災害案内、順次指令装置等にも連動し鎮圧報の案内が行える 車両運用端末からの動態設定、又は指令台からの操作で救助完了時刻の取り込みが行える。また、指令台操作にて、その際に全署所（設定可能）への救助完了報の放送が行える 指令台からの誤報ボタンの操作で誤報通知時刻の取り込みが行える。また、指令台操作にて、その際に全署所（設定可能）への放送及び災害案内、順次指令装置等にも連動し誤報の案内が行える。本部ごとに設定ができる
		病院交渉経過入力	交渉経過情報の項目は、以下のとおりとする ① 交渉開始時間 ② 交渉相手氏名 ③ 交渉終了時刻 ④ 拒否理由 ⑤ 病院名 交渉経過情報は、支援情報システムへの連携が行える 医療機関の検索は、標榜科目を特定することで災害点からの直近順で医療機関を検索表示できる 医療機関の検索は、車両位置からの直近順で医療機関を検索表示できる
		救急活動記録入力	現在活動中の救急活動一覧が表示できる 救急活動記録としての印刷が行える 救急活動記録情報として以下の情報は、事案情報から自動取り込みを行う ① 指令番号 ② 災害分類 ③ 管轄署所 ④ 地図帳頁位置 ⑤ 出動車両名称 ⑥ 覚知日時 ⑦ 覚知種別 ⑧ 受付時刻 ⑨ 予告指令時刻 ⑩ 指令時刻 ⑪ 発生場所（災害点） ⑫ 受付者 ⑬ 収容先 救急活動記録情報として以下の情報は、動態設定から自動取り込みを行う ① 出動時刻 ② 現着時刻 ③ 収容時刻 ④ 現発時刻 ⑤ 病着時刻 ⑥ 転送病発時刻 ⑦ 転送病着時刻 ⑧ 引揚時刻 ⑨ 帰署時刻 ⑩ 指令員による口頭指導情報（心肺停止情報、応急処置者、気道確保、人工呼吸の口頭指導の有無等） 救急活動記録情報として以下の情報は、手入力が行える ① 傷病者氏名 ② 選択理由 ③ 転送理由 ④ 性別 ⑤ 年齢 ⑥ メモ ⑦ 収容先
		活動時刻記録	活動記録としての印刷が行える 活動記録情報として以下の情報は、管理できる ① 指令番号 ② 災害分類 ③ 管轄署所 ④ 地図帳頁位置 ⑤ 出動車両名称 ⑥ 覚知日時 ⑦ 覚知種別 ⑧ 受付時刻 ⑨ 受付種別 ⑩ 予告指令時刻 ⑪ 指令時刻 ⑫ 受付台番号 ⑬ 受付者 ⑭ 発生場所（災害点） ⑮ 対象物 ⑯ 目標物 ⑰ 地域属性

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
			活動記録情報として以下の情報は、動態設定から自動取り込みを行う ① 出動時刻 ② 現着時刻 ③ 放水開始時刻 ④ 放水終了時刻 ⑤ 引揚時刻 ⑥ 救助開始時刻 ⑦ 救助完了時刻 ⑧ 帰署時刻
			活動記録情報として以下の情報は、手入力が行える ① 通報者 ② 通報者電話番号 ③ メモ
		関係機関連絡状況入力	災害分類により関係機関への連絡がある場合に、連絡状況一覧画面の表示が行える 連絡状況画面には以下の項目を表示できるとともに連絡有無の状況が管理できる ① 連絡先 ② 昼夜間休日電話番号（発信ボタン） ③ 連絡時刻 ④ 対応者 ⑤ 取扱操作者 ⑥ 連絡有無
			連絡先は災害分類ごとに３０件以上、全体で５００件以上登録可能とする。表示項目に連絡要件説明欄、入力項目に備考欄がある 本部ごとに設定ができる
44	指令台モード切替	システムモード切替機能	指令台にシステムモードの選択画面が表示でき、選択入力によりシステムモードの切替えができる システムモード切替状況を全ての指令台でモニタできる
		台分割モード切替機能	指令台を分割することで、通信指令員を増強できる 台分割モード切替状況を他の指令台でモニタできる
			モードの切り替えは、他の指令台に影響なく単独で切り替えが行える 事案取扱い中においても、指令台運用のモード切替ができる
45	公衆迂回（署落とし）対応機能	署落とし１１９受付機能	１１９番回線断線時等の障害時において、緊急通報の迂回により、各消防署及び各消防本部へ１１９番着信先変更（署落とし）された場合受信できること。
46	訓練機能	出動・指令訓練機能	出動指令訓練モードにより架空の事案による訓練ができ、その際、車両運用端末装置への指令等では「訓練モード」であることを可視及び可聴により明示できる 実働車両に影響しない訓練や研修が可能である テスト事案は各指令台のディスプレイ或いは通信盤面から起動できる。 訓練先署所を選択して操作が行える 指令音声には、トーンの後に訓練と分かる文言を送出する。また、指令書においても訓練指令書として分かる文字を記載する 災害件数のカウントを行わないこと。無線連動する際は「訓練」を読み上げる。その他の機器と連携しない。（シャッター・照明等は除く）
		操作訓練機能	操作訓練モードへ切替えができ、操作訓練中に１１９通報の入電受付を行った場合には、自動的に操作訓練状態が解除され、事案を作成できる 出動指令は指令台のみモニタ指令となる 通報件数のカウントアップは、行わない 外部装置との連携は、行わない
			訓練中に１１９番通報の受付を行った場合は、自動的に操作訓練モードが解除される
47	データメンテナンス・統計	データメンテナンス機能	自動出動指定装置や地図等検索装置等で利用する住所、目標物の基本情報の修正ができる 地図等検索装置にて地図表示に必要な地図図形へ修正ができる 出動隊編成で使用する川や線路等の通行不能エリアの修正ができる 出動隊編成で使用する道路ネットワークデータの修正ができる 経路探索装置で取り扱う経路情報のデータは、指令センター、構成消防本部などでメンテナンスできる 構成消防本部及び管轄署所にて地図データを修正できる
		(データエントリ処理)	データ入力において、固有名詞や固有数値以外の部分は、プルダウンリストやポップアップウィンドウ等の簡易入力方式を採用し、操作者の入力負担を極力軽減する。あらかじめ決定した入力フォーマットでＣＳＶ等を一括登録可能とする
			データ選択時には、容易に複数の項目からデータを検索し、簡易一覧表示（コード、名称等）からデータ処理画面へ移行できる 簡易一覧表示画面から該当データのＣＳＶ等の出力処理が行える 組織・機関入力・編集処理が行える 住所入力・編集処理が行える。指令台からも編集可能とする 指令台にて追加された、新規対象物等が車両ＡＶＭに反映される 指令連携入力・編集処理が行える コード入力・編集処理が行える イメージ図処理が行える データエントリ処理で更新した更新系マスタデータを、各業務が参照する参照系マスタデータに反映することが行えること
		(タッチパネル編集) (音声合成・音声辞書メンテナンス)	地図データ修正装置に接続し、スキャナ等から読み込ませた住宅地図等の各種地図、現場支援の為の建築図面・資料図等のイメージ情報を電子化し登録できる 指令台タッチパネルの一部を編集できる 音声合成メンテナンスを７消防本部ごとに行える
		(順次指令用データ処理) (住民基本台帳データ処理)	音声辞書メンテナンスを７消防本部ごとに行える 順次指令用の通知先編集やグループ編集が行える 外部記憶媒体から住民基本台帳データを取込み、セットアップし、各指令台等への配信処理が行える
		(避難行動要支援者情報データ処理)	媒体にて避難行動要支援者情報の取り込みができ、それらのデータを自動出動指定装置及び地図等検索装置等で活用できる
		(セットアップ処理（コンバート処理）) (指令・支援データ配信処理)	データエントリ処理を行ったデータのセットアップ処理が行える。また、セットアップ処理時にデータのエラーチェック機能を有する セットアップ処理完了データ、タッチパネル編集データ、音声合成・音声辞書メンテナンスデータ、順次指令用データ等、指令・支援データの配信処理が行える 自動出動指定装置、指揮台、無線統制台、指令台、音声合成装置、順次指令装置等の待機系へデータ配信できる データ配信処理を行った指令台等のデータ系統を、一括切り替えできる
		(データ切り替え処理) (地図用データ最適化処理)	地図用データをレイヤ合成等の技術により、地名、建物形状、建物名称、地番等の編集が行える
		(地図用データ配信処理) (各種統計、指令データ等履歴の検索・編集・出力処理)	文字列編集・図形編集・シンボル編集・警防区イメージ編集が行える 最適化処理を行った地図用データの配信処理が行える。配信結果を表示し、失敗の場合は原因を表示する 各種統計出力処理が行える
		(テストモード運用)	指令データ等履歴の検索・編集・出力処理が行える 指令台テストモード運用機能を有し、変更したデータの運用テストをデータメンテナンス装置上で行える
		バックアップ機能	指定された一部対象装置のバックアップデータを取得できる 取得したバックアップデータを保管できる
		統計出力機能	自動出動指定装置で生成される情報を、期間指定の上統計データとしてＣＳＶ形式等で出力できる 本部ごとに統計表示できる 指令統計に反映し帳票出力等が行える

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
		気象観測機能	天気・風向・風速・実効湿度等の各種気象情報を自動観測できる 各観測装置は、気象庁検定付品とする 測定範囲は、以下のとおりとする。 風向 空方位（36方位8ビット光エンコーダ方式） 風速 □～90m/s（光パルス式60パルス／回転） 温度 □50～+50℃（白金測温抵抗体式） 湿度 □～100％（静電容量方式若しくは毛髪－差動トランス方式） 雨量 □5mm／パルス（転倒ます型） 気圧 800～1,060hpa（シリコン静電容量絶対圧方式） 気象情報表示装置から、気象庁が発表している注意報・警報を最大6件入力、表示、保存ができる
		観測データの表示機能	各観測データをグラフ等で表示でき、表示する際には一定のサンプリング間隔で表示できる 観測データは、指令システムへ反映される 専用のソフトをインストールすることなく、ネットワーク上のP Cから気象データの表示や操作ができる 災害通報受信時は、当該消防本部の気象情報を指令書に反映する 観測データはクライアント端末上からブラウザを利用して表示、閲覧ができる 雨量情報については、雨量計ごとに現在雨量・時報・日報・月報・年報・指定時間報として閲覧できる 観測データは、1分ごとに自動更新するとともに前データと比較を行い、上昇、下降傾向を表示させる。また、観測データは10年以上気象WEBサーバ内に保存可能
		印刷機能	指定された項目を指定された言語（日本語と数字等）で印刷できる 観測データを基に、日報・月報・年報の作成及び印刷ができる 気象データのプリントアウト項目として、以下の項目が出力できる a) 平均風速・平均風向 b) 瞬間最大風速・その他の風向 c) 気温（現在、平均・最高・最低） d) 湿度（現在の相対・実効、相対；平均・最高・最低、実行；最高・最低） e) 雨量（時間積算、10分間最大積算、日積算、積算日数） f) 気圧（現在の現地・海面、及び最高・最低） g) 日報・月報での最高・最低の起時及び起日、起月 h) 風向頻度 i) 月日時分
		観測データ管理機能	作成した日報等は市販の表計算ソフト（MS－Excel等）で読み込み可能な形式のファイルデータとして保存できる ファイルデータを記憶媒体へ自動保存できる ファイルデータの読み込み及び編集ができる 時刻を自動校正できる 気象データは、気象情報表示装置にて5年以上の気象観測データを蓄積する 気象観測装置にて観測する情報（天候、気温、湿度、風向、風速、気圧等）を支援系システムの災害報告作成時に引用できる 気象情報表示装置上からCSV等のファイルデータがダウンロードできる 気象情報表示装置上から各種帳票、グラフの情報出力ができる
		GISデータ管理機能	119番通報を扱う指令台以外（署所等）で消防業務システムや地図等検索装置で扱うデータ（建物/危険物/水利/使用不能道路等）を参照できる
		回線試験	指令台の内部回路及び指令制御装置間の回線試験が行える
		支援情報表示機能	各指令台に搭載し、支援情報関連の各種機能操作運用表示を行う。本部ごとに設定できる 対象物情報等必要な情報を、支援情報ディスプレイに自動表示させられる 各指令台の支援情報ディスプレイに表示させたものを、多目的表示盤へ出力できる 支援情報ディスプレイに表示させる情報は、指令センター職員で容易に編集、追加できる マニュアル7消防本部にそれぞれ対応したものを作成し、表示させることができる 通報電話番号と個人情報に入力した電話番号が一致した場合には、支援情報ディスプレイに個人情報の詳細を表示できる。 複数の個人情報がある場合には一覧表示し、選択することで詳細表示できる
		警報注意報設定	警報注意報情報の登録が構成市町村ごとに行える 登録した警報注意報情報を署所に対し音声合成にて任意に放送が行えること。なお、昼夜間でスピーカ系統の自動選択が行える 標語の登録が行える 登録を行った警報注意報及び標語文字は、支援情報表示盤に反映する
		通報件数設定	事案処理と連動して通報件数のカウントが行えること。なお、本日、昨日の件数においては、手動修正が行えること。併せて、本日、昨日以外についてもデータメンテナンスできる 火災件数、救急件数、救助件数、その他件数、119件数に対してカウントを行うこと。市町村及び本部・署所別にカウントが行える
		病院案内設定	当番医情報を事前にスケジュール登録ができ、設定時刻に自動的に切り替えることができる
		メッセージ予約機能	予め登録した任意メッセージを、登録された日時に全台のディスプレイ上に通知できる。ただし、選別中又は指令中の台には、予約メッセージ画面の表示が行われない 予約メッセージ画面の消去は、各台にて行える
		システム環境設定	指令台において、以下の環境設定が行える。 a) 同報判定時間□1～99分 b) 同報検索範囲□半径1～999m c) 不能水利検索範囲□半径1～999m d) 夜間時間帯□99:99～99:99 e) 当務切替時刻□99:99 f) 届出検索範囲□半径99km g) 位置情報自動問合せ（固定、携帯、IP）□ON/OFF
		運用パターン設定	本部・署所別に出動隊数パターンの設定が行える。署所端末装置からの設定も行える 出動隊数は救急車、消防車の乗換え運用も考慮した隊数管理が行える
48	映像監視	各種情報表示機能	地上デジタル放送等のテレビ映像を表示できる 災害件数、119番受付件数、現在時刻、気象情報を表示できる 自動出動指定装置ディスプレイ、地図等検索装置ディスプレイ等の映像情報を表示できる 共同指令センターで収集される気象情報の観測データを、構成消防本部及び管轄署所で閲覧できる
49	システム監視	システム監視	自動出動指定装置と各機器の接続状況を表示できる 各装置の装置状態を監視ができる。通信回線並びに各署所端末等すべての機器を監視する SNMP又はアプリケーションの状態チェックなどによりネットワーク経由で装置状態を監視できる 稼働状況として障害発生復旧の履歴情報が保持できる 新しい機器を導入した際にも対応できるよう、拡張性がある
		通知機能	検出した障害情報を表示するとともに、システム監視用ディスプレイへのメッセージ表示、警告灯、ブザー音によって通信指令員等に通知できる 警報ブザーは、鳴動停止の設定ができる 障害が発生した署所を確認できる システム機器稼働信号は、LANネットワーク回線及び接点回路による信号を受信できる

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
			監視対象機器に障害が発生した場合、障害機器及び機能停止等が予想される範囲を表示する。また、復旧を迅速にする為、保守員に対して必要な情報を自動収集、遠隔通知できるものである システム監視装置にて検知した障害情報は、指令台や多目的情報表示盤でも確認ができる 軽度、重度などの障害レベル情報も合わせて表示できる。微妙な電圧低下等、障害に至らない事象が多発する場合には、警報閾値を変更し、発令条件を変更できる
50	他台連絡	他台連絡機能	指令台間の相互通話ができる
		他台モニタ機能	他台の運用状況（受付通話状況・指令状況）が各指令台で相互に確認できる
			他の指令台の通話モニタができ、複数の指令台から1台の指令台の通話モニタができる
51	掲示板表示	掲示板表示機能	入力された情報（掲示情報、引継ぎ情報等のメッセージ）を、登録された日時で全台のディスプレイ上に表示できる
			初期画面では、指令員が交代しても全指令員に連絡事項が伝わるように、掲示板の表示ができる
52	表示盤機能	車両運用表示盤機能 （全車両一覧表示）	登録されている全車両を7消防本部署所単位に一覧表示し、現在の車両状態をリアルタイムに表示できる。車両の表示台数は、100車両以上の表示ができる a) 所属消防本部名称 b) 所属署所名称 c) 車両名称 d) 動態 e) 代車情報 f) 立寄り署所名称 g) 各署所出動可能動態・出動動態の表示、車種別の出動可否台数一覧表示
		(緊急車両一覧表示)	7消防本部ごと署外活動中の緊急車両を一覧表示できる。また、一覧表示できる車両数は20車両以上とし、表示車両の動態によって表示順番の並び替えができる。該当車両の動態が帰署となったタイミングで一覧から消去する a) 指令番号 b) 災害分類 c) 覚知時刻 d) 災害地点（町名） e) 車両名称 f) 動態 g) 最終搬送先病院
		支援情報表示盤機能	現在の日付、時刻を表示する 火災、救急、救助、その他ごとの通報件数及び119番受付件数をリアルタイムで表示反映できる。容易な操作で切り替えが行える 各種件数表示は、本日・本月・本年累計・昨年同日比・昨年総数について表示する 気象観測装置にて収集した気象データをリアルタイム表示すること。各本部ごとに表示できる a) 観測時刻 b) 気温 c) 風向 d) 風速 e) 最大風速 f) 気圧 g) 実効湿度 h) 相対湿度 i) 日雨量 j) 累計雨量
			発令中の警報注意報を表示できる
			事案に対して、出動指令を出した場合、火災事案を指令順に可能な限り、又は指揮台の選択による事案を、次のとおり表示できる ①災害種別 ②災害規模 ③出動区分 ④覚知時刻 ⑤出動隊の活動状況
			災害事案が終了したとき、又は指揮台の操作により表示が終了できる
			事案に対して、出動指令を出した場合、救急事案を指令順に可能な限り、又は指揮台の選択による事案を、次のとおり表示できる ①救急種別 ②出動区分 ③覚知時刻 ④出動隊の活動状況
			指令台6席の各自動出動ディスプレイ及び各地図検索ディスプレイを表示できる
		多目的情報表示盤機能	現在活動中の災害事案情報を表示する。表示する情報は、以下のとおりとし、7消防本部全域・本部ごとに表示できる a) 指令番号 b) 覚知時刻 c) 指令時刻 d) 災害地点（町名） e) 目標物 f) 災害種別 g) 災害分類 h) 出動区分 i) 車両名称 j) 動態 k) 立寄り署所名称
			現在活動中の事案シンボル、車両シンボル及び着信地点を管内全域地図上に表示する。車両位置表示は、車両からの位置情報を取得したタイミングで表示内容を更新できる
			指定した映像情報が表示できる
			テレビ映像が表示できる
			障害発生時に障害装置を表示できる
			J－A L E R Tと連携し、緊急情報表示ができる
			各指令台・無線統制台・指揮台の状況表示（着席状況・119受信状況）
			他の情報端末に接続し、情報を表示できる
			各消防本部で計測した気象情報を表示できる
			映像操作卓及び各指令台にて、映像制御装置及び多目的情報表示盤を遠隔操作できる
			救急輻輳時の視認性向上のため、救急車のみの車両一覧が表示できる。
		報道情報表示盤機能	ニュース、気象情報、その他の報道情報を表示できる
		署所情報表示盤機能	活動中災害事案情報や車両の位置情報等について、自本部と他本部の識別表示ができる 災害現場画像等においても指令センターで受信した画像が表示できる 署所端末又は支援情報端末からの映像情報を表示できる 出動車両表示盤は表示項目として動態及び名称部から構成されており、バックライトにカラーLEDを採用し、状態を表示色により判断できる
		情報処理室表示盤機能	情報処理室の職員に対し、指令台、無線統制台、指揮台及び作戦台、各卓の運用状況を表示する
		情報処理室用映像制御装置機能	情報処理室表示盤や指令室モニタ映像などの映像切替を行う
		指令台状況表示盤機能	情報処理室の職員に対し、指令台、無線統制台、指揮台及び作戦台、各卓の運用状況を表示する
		事務室表示盤機能	事務室の職員に対し、指令台、無線統制台、指揮台及び作戦台、各卓の運用状況を表示する。

機能一覧																							
	機能分類	機能	概要																				
		事務室用映像制御装置機能	事務室表示盤や指令室モニタ映像などの映像切替を行う																				
		待機室表示盤機能	待機室の職員に対し、指令台、無線統制台、指揮台及び作戦台、各卓の運用状況を表示する。																				
		多目的ホール表示盤機能	多目的ホールの職員に対し、指令台、無線統制台、指揮台及び作戦台、各卓の運用状況を表示する。																				
		多目的ホール用映像制御装置機能	情報処理室表示盤や指令室モニタ映像などの映像切替を行う																				
53	指令電送装置機能	指令情報出力装置機能	指令台指令操作と連動して自動出動指定装置からの出動指令及び地図等検索装置からの災害地点の情報等を、各署所に設置される指令情報出力装置へ電送する 出動指令情報は、自動出動指定装置から各署所の指令電送出力装置へ電送ができること。指令書（又は事案終了書）及び地図情報を片面A 4 版用紙1 枚に印刷出力できる。指令書に印刷される地図の倍率は設定変更できる 指令センター職員の出動指令操作後、出動指令書と災害点地図を1 枚あたり1 5 秒以内に出力できる 指令書の項目 <table> <tr> <td>・災害種別</td><td>・災害分類</td><td>・災害次数</td><td>・入電時刻</td></tr> <tr> <td>・覚知時刻</td><td>・指令時刻</td><td>・出動場所</td><td>・通報者氏名</td></tr> <tr> <td>・通報者電話番号</td><td>・目標物</td><td>・覚知種別</td><td>・住宅地図ページ</td></tr> <tr> <td>・気象情報</td><td>・距離</td><td>・方位</td><td>・メモ</td></tr> <tr> <td>・届出情報</td><td>・出動署所</td><td>・出動車両</td><td>・災害点地図</td></tr> </table> 指令受信情報を署所に表示ができる 災害種別ごとに、指令書の枚数を任意に追加できる 必要に応じて、指令書の再出力を簡易に行える 本装置にて、隊の運用（パターン）管理が行える 事案終了後には事案終了書を印刷できる 地図検索機能を有する 過去事案の情報検索が行える 各本部で登録している気象情報や警報注意報発令情報を表示できる 出動指令情報の出力は日本語又は英数カナ文字等で行える 署所の指令電送出力装置に対して同報ができる 簡単な設定により、指令台の状態（災害点の位置、縮尺）に関係なく、常に災害点を中心にした固定の縮尺の地図付き出動指令書が出力できる 災害地点を中心とせずに、印刷することができる 予め指定された署所に対して、事案終了書を出力できる 指令連動して、シャッターや照明等の外部機器を制御する為の信号を出力できる	・災害種別	・災害分類	・災害次数	・入電時刻	・覚知時刻	・指令時刻	・出動場所	・通報者氏名	・通報者電話番号	・目標物	・覚知種別	・住宅地図ページ	・気象情報	・距離	・方位	・メモ	・届出情報	・出動署所	・出動車両	・災害点地図
・災害種別	・災害分類	・災害次数	・入電時刻																				
・覚知時刻	・指令時刻	・出動場所	・通報者氏名																				
・通報者電話番号	・目標物	・覚知種別	・住宅地図ページ																				
・気象情報	・距離	・方位	・メモ																				
・届出情報	・出動署所	・出動車両	・災害点地図																				
54	音声合成装置機能	音声合成装置機能	災害事案情報等に基づき、音声合成変換技術を用いて以下に示す目的で利用する音声の作成ができる ①指令用音声合成（出動指令） ②無線用音声合成（無線代理応答等） ③順次指令用音声合成 ④災害・病院案内用音声合成 災害事案情報等に基づき、災害種別・災害地点・出動車両等の情報を自動的に編集し、指令及び案内メッセージ等に利用する音声の作成を行う 指令処理は、自動出動指定装置から災害事案情報を受け取り、指令台と連動することにより、指令電送装置、署所端末装置等を介して出動対象署所へ指令情報等を送出する 移動車両にあつては、無線により指令情報等を送出する 災害状況等案内装置、順次指令装置に対する連携制御機能を有する 音声は規則合成方式とし、自然な読み上げが可能とする 自動出動指定装置からの各種指令情報を受信し、予告指令、出動指令及び災害状況等自動案内装置、順次指令装置に対応した音声文章に編集し、これを連動できる 音声合成装置を指令台席単位で備え、通報が輻輳した場合にも、適切な対応ができる 合成する音声の発声速度、ボリューム、イントネーション、ピッチ等の選択設定ができる 地名、氏名等の読み登録やアクセントのカスタマイズ等ユーザー独自の単語辞書作成ができる 無線用指令音声装置にて、音声合成指令の輻輳を回避できる。無線用指令音声装置は、指令が輻輳した場合には、無線使用空き状態を判断して順番に指令音声流れるように制御を行う 通報受付を継続しながら、予告指令、出動指令が可能であり、事案取消の場合には、自動取消し放送ができる																				
55	車両運用端末装置機能	車両運用端末装置機能	指定する各消防車両等に搭載して、車両のGPS位置情報、動態情報を車両動態位置管理装置に送受信し、指令センター及び他車両で共有管理できるものである。また、道路地図、住宅地図の表示及びナビゲーション機能を有するものである。また、病院情報、警防情報等の各種情報検索機能を有し、消防活動等の支援情報を伝送表示できるものである 消防防災施設整備費補助金交付要綱 車両運用端末装置Ⅲ型に準拠した機能を有する 道路地図、住宅地図表示・検索・誘導機能がある 動態設定は32動態以上とし、ディスプレイの画面を直接タッチすることにより動態設定ができる。なお、設定された動態は、パケット通信サービス網等を介して送出できる。この時、車両の位置情報についても同時に送出できる 基地局より送られてきたアンサーバック信号を受信表示できる。不感地帯等で伝送できなかった動態及び押下時刻を再送信できる不伝達動態伝送機能を有する 液晶表示部の輝度調整が行える 【出動指令表示機能】 a) 車両動態位置管理装置から送信された災害情報（災害種別、災害区分、災害住所、目標物名、地図ページ、座標、事案番号）を受信し、液晶表示部に表示できる b) 待機中等電源オフの状態で指令送信が行われた場合でも、電源オンだけで管理装置に災害情報を自動照会し受信・表示できる 本署及び署所には無線LANによる電送受令を可能とし、無線LAN到達エリア内ではパケット通信網を介すことなく無線LANによる指令情報の伝達が行え、パケット通信料の低減が図れるよう考慮されている 自動出動指定装置と連動し、無線LANの到達エリアであるなしに係わらず、公衆パケット通信を通じて災害地点情報を伝送受令でき、災害地点を中心とした地図を表示できる 本署及び署所における待機時に、メンテナンスデータを、無線LANを介して受信し、保有データのメンテナンスが行える 指令情報の災害地点を目的地とした経路検索が自動で行えること。また、目的地までの距離と予定到着時刻を表示できる 指令受信時は、自車位置と災害点を画面内に表示でき、災害点に近づくごとに縮尺が自動拡大される機能を有する 32動態の動態画面とは別に、次に押下する動態ボタンを1 つナビ画面上に配備し、押下後は固定パターンで次の動態ボタンに変わる 【地図表示機能】道路地図及び住宅地図を表示できる a) 道路地図・住宅地図とも画面上部を北固定、進行方向どちらにも設定できる b) 災害地点が近づくとも自動的に住宅地図に切り換わる c) 自車位置中心表示・災害地点付近表示が切換えられる d) 地図の拡大縮小（地図種自動切換）、スクロールが可能である e) 昼夜で表示色を自動切換えできる。 f) 自車位置と災害地点の2 点間表示及び災害地点付近図等2 画面分割表示ができる																				

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
			【住所検索機能】 a) 住所データ（町、丁目）の入力により、該当地点を検索できる b) 検索情報は道路地図範囲の住所データとし、受注者にて準備する
			【電話番号検索機能】 電話番号による検索ができる
			【目標物検索機能】 大分類、中分類より、該当データを一覧表示し、選択することにより該当目標物の地点を表示できる
			【緯度経度情報機能】 緯度経度情報を常時表示できる。自車中心表示の時は自車位置を、災害地点中心表示の時は災害地点の位置を表示できる 緯度経度の入力により該当地点の地図を表示する。緯度経度は、日本測地系、世界測地系の両方に対応できる
			【病院情報機能】 a) 直近病院検索 現在の車両位置から直近順に病院を検索できる。 b) 広域病院検索 管外病院への搬送を目的に、受注者にて準備した病院情報を検索できる。 c) 検索した病院を中心とした地図が表示できる d) 表示した地図を目的地にすることで、経路検索ができる e) 他車両搬送病院情報表示機能 他の車両の搬送先病院及び搬送予定病院が表示できる f) 自車の搬送先病院を指令台に送信できる g) 搬送拒否情報の履歴を登録でき、自動出動指定装置及び他車両に反映できる h) 現在の車両位置から直近順にD r へり離発着場を検索できる
			【自車位置表示】 a) G P Sによる測位情報、車速センサとジャイロによる自走航法、マップマッチングにより自車位置を検出し、表示できる b) ジャイロにより車両の方向を表示できる c) マップマッチングされた自車位置及び、走行方向及び速度を指令センターへ送信できる d) 自車位置を修正できる
			【車速パルス自動学習機能】 タイヤ摩耗や交換によるタイヤ外径変化を検出する車速パルス自動学習機能を常時行い、自車位置精度を向上させる
			【シンボル表示機能】 システムが保有する以下のシンボルマークを地図上に表示できる a) 水利シンボルの表示（シンボル下部に水利番号を表示できる） b) 災害点シンボルの表示 c) 届出シンボル表示（通行障害等） d) 他車両位置シンボルの表示 e) 支援情報シンボルの表示
			【同心円表示機能】 災害地点を中心とした同心円（スケール）表示ができる
			【支援情報機能】 a) 支援情報表示 地図上の防火対象物や危険物施設のシンボルマークを選択することにより、該当シンボルに属する文字情報や配置図面等の画像情報を表示できる。画像表示は、拡大・縮小・スクロール・全体表示・横幅基準表示等ができる。また画像はカラー表示とし、アンチエイリアシング処理により鮮明な表示ができる b) 支援情報検索 各支援情報を分類検索により検索、表示できる
			【水利予約機能】 a) 水利確保の競合をふせぐため、水利シンボルを選択し予約することで本部や他車両に該当水利が予約済であることを通知できる。予約の解除機能を有する
			【経路検索機能】 a) 指令時自動経路検索 指令時に自動で経路検索できる。また自動経路検索のオンオフが設定できる b) 自動再探査 走行中にルートを外れても、その場所をスタート地点として最適ルートを自動探査できる c) 音声合成・子画面表示により、交差点案内が可能である d) 任意に経由地や目的地を指定した経路検索ができる e) 水利予約をした際には、災害地点では無く予約した水利まで経路検索ができる f) ルート情報については受注者が細道まで含んだ市販道路データ（DRMA）を準備することとし、職員の調査・作成作業は不要である。準備するノード数は、最適なルート案内に最低限必要な1都道府県当たり10万本以上とする g) 支援情報システムに入力された届出情報（道路工事届出等）の通行障害情報と連携した経路順探査が行える
			事前に登録したメッセージを画面上から選択することで、指令センターにメッセージを送信できる。指令センター受信時には、職員が認識できるよう着信音や画面表示等を行う
			指令台よりメッセージ受信できる。受信時は、着信音等で知らせる
			動態履歴・指令履歴・メッセージ履歴を保存・照会できる
			気象情報を表示する
			距離や面積の計測ができる
			【データ保守機能】 オンラインにより、シンボルマーク、支援情報、目標物検索情報、病院情報等を更新できる。指令センターに有線LANで接続された確認用車両運用端末装置を1式設置し、修正の事前確認がおこなえる
			【傷病者情報入力機能】 救急車両等から傷病者情報を入力でき、入力された情報は自動出動指定装置・支援情報システムと連携し情報が反映される。また、入力方法はメニュー形式による選択入力及び仮想キーボードによるカナ漢字入力ができる方式とし、自動出動指定装置と同等の内容とする
			管内車両の出動情報表示機能（自/他隊の事案対応情報等含む）
			管内車両の出動情報表示は、各車両の所属する消防署が先頭に表示される
			車両運用端末装置に道路障害が反映される
			障害情報の詳細表示機能（道障、煙障、他障など、詳細な内容を見ることができる）
	車外設定端末装置機能	車両運用端末装置を介して動態情報を管理装置に送信し、指令センター及び他車両で共有できる	
		本体設定の動態項目のうち、6動態を設定できる	
		車両動態項目を鉤設定入力かつLEDにて設定項目を表示することができる	

機能一覧			
	機能分類	機能	概要
56	救急タブレット機能	共通機能	容易に持ち運びができる様にタブレットタイプの端末とすること。
			入力タッチペン又は指操作によるタッチスクリーン方式とし、手書き文字認識機能を備えること。また、文字入力はローマ字、カナ入力ができ、フリック入力、フルキーボード入力が可能であること。
			万が一の紛失に備え、遠隔操作によるデータ削除が行えること。
			モバイルプリンタを使用し、救急事案管理業務で扱うデータの印刷ができること。
			カメラ起動ボタンを設け、タブレットのカメラを起動できること。
			申請書類等（手書き書類を含む）をスキャンしたデータや、救急タブレットで撮影した保険証や免許証の画像データ等から、OCR技術により必要なテキスト情報を新消防業務システムへの反映ができるなど、 報告書作成事務の効率化等、受注者は消防職員の負担軽減を図るための対策を講じ、発注者と協議の上、課題解決に向けた最適な機能を搭載すること
			指令情報及び災害地点地図の表示(他事案含む)を行えること。
			自隊の動態及び位置情報表示を行えること。
		救急活動記録票（A票）機能	【救急活動記録票（A票）機能】 a) 消防業務システムにおける救急事案管理機能と同様の項目を入力でき、入力した情報は消防業務システムに登録されること。 b) 人体図イメージを用いた情報入力ができること。傷病箇所入力は該当箇所をチェックボックス等により容易に入力可能であること。 c) 入力効率化のため、SAMPLE情報（主訴・症状、アレルギー、内服、既往歴、最終飲食時刻、受傷機転）の入力箇所を集約した画面レイアウトとすること。接触時の状況と初期評価の入力箇所も集約すること。その他、入力項目の詳細は協議による。 d) 所属本部名や出動先住所、事故種別等の基本情報は指令情報から自動反映されること。なお、事故種別は編集可能なこと。 e) 記載者欄は、予め登録された職員リストから選択できること。 f) 医師署名欄を設け、手書きでサインを入力でき、救急活動記録票に登録できること。 g) 印刷時又はPDF保存時に、個人情報の出力・非出力を選択できること。
			CPA傷病者活動記録・救命処置録（ウツタイン様式）（B票）機能
			【CPA傷病者活動記録・救命処置録（ウツタイン様式）（B票）機能】 a) 傷病者への接触から到着までの処置状況や経過等を時系列で入力できること。 b) 救急隊処置内容を容易な操作で入力できること。入力項目の詳細は協議による。 c) 所属本部名や出動先住所、事故種別等の基本情報はA票の入力内容が自動反映されること。 d) 記載者欄は、予め登録された職員リストから選択できること。 e) 印刷時又はPDF保存時に、個人情報の出力・非出力を選択できること。
			気管挿管実施チェックシート（C票）機能
			【気管挿管実施チェックシート（C票）機能】 a) 傷病者への気管挿管実施に関するチェック項目に容易な操作で入力できること。チェック項目の詳細は協議による。 b) 所属本部名や出動先住所、事故種別等の基本情報はA票の入力内容が自動反映されること。 c) 救急救命士からの指示要請事項は、B票の入力内容を転記できること。 d) 記載者欄は、予め登録された職員リストから選択できること。 e) 印刷時又はPDF保存時に、個人情報の出力・非出力を選択できること。
		静脈路確保・薬剤投与チェックシート（D票）機能	【静脈路確保・薬剤投与チェックシート（D票）機能】 a) アドレナリン投与、心肺機能停止前の静脈路確保及び輸液、血糖測定及びブドウ糖溶液投与にに関するチェック項目に容易な操作で入力できること。チェック項目の詳細は協議による。 b) 所属本部名や出動先住所、事故種別等の基本情報はA票の入力内容が自動反映されること。 c) 救急救命士からの指示要請事項は、B票の入力内容を転記できること。 d) 記載者欄は、予め登録された職員リストから選択できること。 e) 印刷時又はPDF保存時に、個人情報の出力・非出力を選択できること。
			57
			指揮タブレット機能
			共通機能
			防塵防水対応かつ堅牢性に優れたタブレットタイプの端末とすること。 入力はタッチペン又は指操作によるタッチスクリーン方式とし、手書き文字認識機能を備えること。また、文字入力はローマ字、カナ入力ができ、フリック入力、フルキーボード入力が可能であること。 万が一の紛失に備え、遠隔操作によるデータ削除が行えること。 モバイルプリンタを使用し、現場活動に必要な図面等の印刷ができること。 カメラ起動ボタンを設け、タブレットのカメラを起動できること。
		指揮タブレット機能	消防業務システムに登録されている、水利、防火対象物、危険物施設、警防計画、活動マニュアル等の各種支援情報を容易な操作で閲覧できること。 指令情報及び災害地点地図の表示(他事案含む)を行えること。 他隊の動態及び位置情報表示を行えること。 大規模災害対応支援システムの表示項目（災害情報一覧表示、被害状況一覧表示、気象情報等）が表示できること。 隊員が撮影した現場映像や要救助者映像等の各種画像情報を受信し表示できること。 タブレット付属のカメラ機能を有し、画像及び動画を撮影できること。 撮影した画像及び動画を指令センターに送信できること。また、タブレット本体に保存することもできること。
			58
			経路順探査装置機能
			経路順探査装置機能
			自動出動指定装置及び自動出動ディスプレイから、算出基準となる各対象の緯度経度情報を送信し、経路計算し直近順位情報の返信が行える 直近順位計算時間は、位置計算対象50箇所（署所・車両）で1．5秒以内とする 経路演算に関しては、速度、一方通行等の道路属性も考慮した到着順位（時間）とする 新規路線開通、道路速度変更、道路廃止等のデータメンテナンスが可能であること。また、その作業は消防側で容易に行える データメンテナンスする際、場所の特定ができるよう関係する地図情報も合わせて表示できる オンラインで経路計算した経路内容について、地図等に視覚的に検証できる機能を有する 支援情報システムに入力された届出情報（道路工事届出等）の通行障害情報と連携した経路順探査が行える 【経路探索ノードデータメンテナンス機能】 a) 道路情報のノードやリンクの編集、道路属性の編集などの機能を有すること。さらに、修正したデータベースを経路探索装置に複写する機能を有する b) 地図表示機能を有し、拡大・縮小・ドラッグスクロール、距離計算、面積計算ができる c) ノード・リンク情報の追加、削除、移動、属性編集ができる d) 2点間経路探索機能で、指定した災害地点に対し、指定車両位置からの最短経路の検索ができる e) 編集したノード・リンク情報を経路探索装置に反映できる
	情報処理室機能	作戦台	指令台と同等の機能を保有し、大規模災害時の再指令用や指令台操作の練習機として使用する 通報輻輳時などの際に、受付事案を大規模災害対応支援システムに転送可能とするモード切替の仕組みを有する。この設定は本部単位及び署単位で有効化できる
			情報処理室用署所端末装置
			各署所に設置の署所端末装置と同等の機能を有する
			支援情報システム端末（事務室・多目的ホールにも設置）
			情報処理室にて支援情報システムの業務を行うためのものである
			災害時活動管理システムにログインし、指令台から転送された各種事案情報等の確認が行える
			60
			その他機能
			タッチパネル操作
			119番着信受付～位置情報通知～災害分類決定～隊編成～出動指令、一連の基本操作がタッチパネルモニタのみでもできる

筑後地域消防指令センター
高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線
システム更新整備業務委託

調達仕様書

別紙2 「新消防指令システムに求める装置要件」

令和7年3月

久留米広域市町村圏事務組合

別紙２ 「新消防指令システムに求める装置要件」
(機器一覧・数量表)

機器名		総数量	消防指令センター	久留米広域消防本部	久留米消防署	東出張所	南出張所	西出張所	善導寺出張所	救急WS（聖マリア）	三井消防署	三井出張所	三井出張所	浮羽消防署	浮羽出張所	三猪消防署	大川消防署	大牟田市消防本部	大牟田市消防署	勝立出張所	柳川市消防本部	柳川消防署	東部出張所	八女消防本部	八女消防署	立花分署	上陽分署	八女東消防署	星野分署	矢部分署	広川消防署	筑後市消防本部	筑後市消防署	甘木・朝倉消防本部	甘木・朝倉消防署	東部分署	西部分署	朝倉出張所	東出張所	みやま市消防本部	みやま市消防署	南部出張所		
	(4) 署所用無停電電源装置	36	式	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1		
14	避雷設備																																											
	(1) 高速回線避雷ユニット（電源用・本部用）	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(2) 高速回線避雷ユニット（電源用・署所用）	35	式	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1		
	(3) 高速回線避雷ユニット（信号用・本部用）	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(4) 高速回線避雷ユニット（信号用・署所用）	35	式	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1		
15	統合型位置情報通知装置	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	駆けつけ通報装置	30	式	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1		
17	FAX119受信装置	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	NET119受信装置																																											
	(1) 通報監視端末	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(2) ディスプレイ	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	映像通報119受信装置	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	システム監視装置	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	大規模災害対応支援システム																																											
	(1) 情報管理サーバ	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	情報処理室設備																																											
	(1) 作戦台																																											
	ア 作戦台筐体	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	イ 通信制御装置	3	式	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ウ 通信盤面	3	式	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	エ タッチパネルモニタ	3	式	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	オ 手書き入力装置	3	式	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	カ ネットワーク端末及び切替器	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 情報処理室表示盤（65インチ相当）	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) 指令台状況表示盤（24インチ相当）	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(4) 情報処理室用映像制御装置	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(5) 支援情報システム端末	4	式	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(6) 情報処理室用署所端末装置	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	事務室設備																																											
	(1) 事務室表示盤（65インチ相当）	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 事務室表示盤（24インチ相当）	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) 事務室用映像制御装置	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(4) 支援情報システム端末	2	式	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(5) カラー複合機	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	待機室表示盤（24インチ相当）	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	多目的ホール用設備																																											
	(1) 多目的ホール表示盤（65インチ相当）	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 多目的ホールプロジェクター	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) 多目的ホール用映像制御装置	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(4) 支援情報システム端末	1	式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	警防活動用機器																																											
	(1) 指揮タブレット端末（タフブック12インチ相当）	11	式	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	(2) 指揮タブレット用モバイルプリンタ	15	式	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	3	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	救急活動用機器																																											
	(1) 救急活動用タブレット端末（タフブック12インチ相当）	19	式	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 救急活動用タブレット端末（タフブック10.1インチ相当）	6	式	0	0	0	0	0																																				

第 0 共通事項

ア 全般		
	(1) 構造・設置	・必要に応じてラックに搭載すること ・落下やケーブル類の抜けがないように対策を施すこと
	(2) 構成	・サーバ構成は、受注者で動作保証かつ安定稼働できる条件のもと、仮想化技術等を活用して物理サーバ数を削減すること
	(3) 仕様	・本仕様に記載しているCPU、メモリ、ディスク等の性能や容量は参考仕様であり、システム構築時点で受注者にて動作保証ができています最新スペックとし、稼働後にシステムとして必要となる性能・容量を満たすこと ・OSやミドルウェア、ソフトウェア等は、システム構築時点で受注者にて動作保証ができています最新バージョンとすること

第 1-1 指令台

ア	指令台筐体	
	外形寸法	W:2,400mm程度、D:1,200mm程度、H:900mm程度
	構造	地図情報、自動出動情報、支援情報、多目的情報の各ディスプレイを可動式アームにて設置できること
イ	通信制御装置	
	C P U	
	クロック数	2. 5 G H z 以上
	コア数	6 以上
	主記憶装置	8 G B 以上
	ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
ウ	通信盤面	
	構造	独立した可動可能な通信盤面（ボタン数40個以上）を持つ構造とすること
エ	タッチパネルモニタ	
	表示画面	カラー液晶ディスプレイ
	サイズ	21インチ程度
	その他	自動出動ディスプレイ画面での代用も可とする
オ	手書き入力装置	
	読取方式	電磁誘導方式
	表示サイズ	21インチ程度
	その他	自動出動ディスプレイ画面での代用も可とする
カ	インターネット端末及び切替器	
	C P U	
	クロック数	2. 5 G H z 以上
	コア数	6 以上
	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
	O S	Windows11相当
	形状	デスクトップ
	ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint)
	その他	マウス、キーボード等の入力デバイス U S B 3. 0、L A N、映像出力等の入出力インタフェース
キ	無線通話装置	
		発注者と協議の上、必要な物を納入すること。

第 1-2 自動出動指定装置

ア	制御処理装置	
	C P U	
	クロック数	2. 8 G H z 以上
	コア数	4 以上
	メモリ	1 6 G B 以上
	ディスク容量	3 0 0 G B (RAID1) 以上
	O S	UNIX、Linux、WindowsServer 相当
	形状	ラックマウント
	ディスプレイ	1 7 インチ相当以上 (他サーバ装置と共用可)
	その他	二重化構成 マウス、キーボード等の入力デバイス U S B 3. 0、L A N、映像出力等の入出力インタフェース
イ	自動出動ディスプレイ	
	C P U	
	クロック数	2. 5 G H z 以上
	コア数	6 以上
	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
	O S	Windows11相当
	形状	デスクトップ
	ディスプレイ	2 1 インチ相当以上、タッチディスプレイ
	最大表示画素数	1 9 2 0 × 1 0 8 0 以上
	表示色	1 6 7 7 万色 以上
	その他	マウス・キーボード・タッチペン等の入力デバイス U S B 3. 0、L A N、映像出力等の入出力インタフェース
ウ	データメンテナンス装置	
	C P U	
	クロック数	2. 5 G H z 以上
	コア数	6 以上
	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	5 0 0 G B (SSD RAID1) 以上
	O S	Windows11相当
	光学ドライブ	D V D スーパーマルチ
	形状	デスクトップ
	ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint、Access)
	ディスプレイ	2 1 インチ相当以上
	最大表示画素数	1 9 2 0 × 1 0 8 0 以上
	表示色	1 6 7 7 万色 以上
	その他	マウス・キーボード等の入力デバイス U S B 3. 0、L A N、映像出力等の入出力インタフェース

第 1-3 地図等検索装置

ア	地図等検索装置	
	C P U	
	クロック数	2. 5 G H z 以上
	コア数	6 以上
	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
	O S	Windows11相当
	形状	デスクトップ
	その他	マウス、キーボード、タッチペン等の入力デバイス U S B 3. 0、L A N、映像出力等の入出力インタフェース
イ	地図等検索ディスプレイ	
	ディスプレイ	2 1 インチ相当以上、タッチディスプレイ
	最大表示画素数	1 9 2 0 × 1 0 8 0 以上
	表示色	1 6 7 7 万色 以上

第 1-4 支援情報表示装置

ア	支援情報表示装置	
	C P U	
	クロック数	2. 5 G H z 以上
	コア数	6 以上
	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
	O S	Windows11相当
	形状	デスクトップ
	その他	マウス、キーボード、タッチペン等の入力デバイス U S B 3. 0、L A N、映像出力等の入出力インタフェース
イ	支援情報ディスプレイ	
	ディスプレイ	2 1 インチ相当以上、タッチディスプレイ
	最大表示画素数	1 9 2 0 × 1 0 8 0 以上
	表示色	1 6 7 7 万色 以上

第 1-5 長時間録音装置

ア	多チャンネル長時間録音装置	
	録音時間	15,000時間以上
	録音方式	ハードディスク方式(RAID)
	収容回線数(最大)	96チャンネル以上
	形状	ラック搭載
	外部保存	録音データの外部保存機能(ブルーレイ等)
イ	ダビング用録音デッキ	
	録音方式	ICレコーダー方式
	録音時間	最大100時間以上
ウ	通話録音(メモ録音)	
	録音方式	WAVE形式、SSD保存
	録音時間	1通話30分以上
	録音件数	20件以上
	形状	専用装置、または他装置への組み込み可(ただし、高速頭出し再生ができること)

第 1-6 非常用指令設備

ア	非常用指令設備	
	構造	指令制御装置と同等の構成とすること。
	その他	・ 指令制御装置とは別に 1 1 9 番回線専用トランクを有すること。 ・ 各種回線を収容し、デジタル方式で回線交換ができること。 ・ 1 1 9 番回線、指令回線、加入回線、専用回線、無線回線等との接続処理ができること。 ・ 通報受付、指令台への表示、署所等への指令、関係機関との連絡等処理することができること。 ・ 自動出動指定装置や位置情報通知装置等との連動制御ができること。 ・ 完全二重化構成により、障害時やシステム改修時であっても無停止運用ができること。 ・ 携帯電話および I P 電話の転送送受信時において、U U I 機能で対応できること。

第 1-7 指令制御装置

ア 指令制御装置	
構成	通話路、制御部、電源部等を含め、全て現用／予備の二重化構成とすること
制御方式	蓄積プログラム制御方式
処理方式	分散制御方式
通話路方式	P C M時分割方式またはI P制御方式（R T P）
1 1 9 応答方式	順次応答、または選択応答（選択できること）
1 1 9 回線形式	光 I P 回線
電源	直流－4 8 V
その他	・ 1 1 9 番回線専用トランクを有すること。 ・ 各種回線を収容し、デジタル方式で回線交換ができること。 ・ 1 1 9 番回線、指令回線、加入回線、専用回線、無線回線等との接続処理ができること。 ・ 通報受付、指令台への表示、署所等への指令、関係機関との連絡等を処理することができること。 ・ 自動出動指定装置や統合型位置情報通知装置等との連動制御ができること。 ・ 完全二重化構成により、障害時やシステム改修時であっても無停止運用ができること。 ・ 制御部は、自己・相互診断機能を有し、障害時には自動切替ができること。 ・ システム監視装置と連動し、障害時の警報表示ができること。 ・ 携帯電話およびI P 電話の転送送受信時において、U U I 機能で対応できること。 ・ 本装置は、携帯電話・I P 電話による1 1 9 番通報の転送処理機能を有すること。 ・ N T T の P S T N（Public Switched Telephone Network）マイグレーションに伴うI P 回線に対応できること
イ 保守コンソール	
C P U	
クロック数	1．2 G H z 以上
コア数	2 以上
メモリ	8 G B 以上
ディスク容量	2 5 0 G B 以上
O S	Windows11 相当
形状	ノート型
表示画面	1 5 インチ相当以上

第 1-8 携帯電話・I P 電話受信転送装置

ア	携帯電話・I P 電話受信転送装置	
	構造	指令制御装置への組み込み型を可とする

第 1-9 プリンタ

ア	プリンタ	
	形式	デスクトップタイプ
	読み取り解像度	1 2 0 0 d p i × 1 2 0 0 d p i (原稿台)
	対応用紙サイズ	A 3、A 4
	印刷方式	レーザー方式
	印刷速度	片面印刷：30ページ/分 (A4・モノクロ) 両面印刷：20ページ/分 (A4・モノクロ)
	自動両面印刷	対応
	インターフェース	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T
	給紙方式	MPトレイ，用紙カセット，増設一段カセットユニット

第 1-10 カラー複合機

ア	カラー複合機	
	形式	デスクトップタイプ、フロアタイプ
	カラー対応	フルカラー
	読み取り解像度	600dpi×600dpi以上
	対応用紙サイズ	A3、A4
	書き込み解像度	1200dpi×1200dpi (写真) 600dpi×600dpi (文字/地図)
	印刷速度	片面印刷：30ページ/分 (A4・モノクロ) 両面印刷：20ページ/分 (A4・モノクロ) 片面印刷：5ページ/分 (A4・カラー) 両面印刷：5ページ/分 (A4・カラー)
	スキャナ読み取り解像度	600dpi×600dpi以上
	スキャナ読み取り速度	0.360msec/line以下(600dpi)モノクロ 0.720msec/line以下(600dpi)カラー
	FAX	
	通信回線	一般加入電話回線網 (PSTN)
	通信モード	SuperG3、G3
	インターフェース	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T

第 1-11 署所端末装置

ア	端末制御装置	
	インタフェース	L A Nまたは接点
	スピーカ系統	1 0 系統、昼夜間系統制御ができること
	その他	署所端末装置と指令情報出力装置を総合し、要求仕様を満たしていれば構成は問わない
イ	無線受令機	
	受信周波数帯	基地局通信 2 7 3 ～ 2 7 5 M H z のうち発注者の指定する周波数、移動局間直接通信 2 6 4 ～ 2 6 6 M H z のうち発注者の指定する周波数
	アクセス方式	S C P C 方式
	無線変調方式	$\pi / 4$ シフトQ P S K
	電波型式	G 1 E / G 1 D
	音声符号化方式	三菱C E L P 方式
	その他	バックアップ指令を受信するために必要な、空中線もしくは、空中線の分配器等を備えること。空中線等の既設流用の可否については、署所ごとの現状を確認の上、発注者と協議し決定すること。
ウ	署所端末遠隔操作端末	
	C P U	
	クロック数	2 G H z 以上
	コア数	4 以上
	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
	O S	Windows11相当
	形状	デスクトップ
	ディスプレイ	2 1 インチ相当以上
	その他	設置環境から、防塵性を考慮すること。
エ	分配器+モニタ (42インチ相当)	
	表示画面	4 2 インチ相当
	その他	署所端末遠隔操作端末での操作に連動し画面表示がされること

第 1-12 119番非常受付電話装置

ア	119番非常受付電話装置	
	仕様	要求仕様を満足を選定すること。仕様は事業者の標準仕様とする。

第 2 指揮台

ア	指令台筐体	
	外形寸法	W:2,400mm程度、D:1,200mm程度、H:900mm程度
	構造	地図情報、自動出動情報、支援情報、多目的情報の各ディスプレイを可動式アームにて設置できること
イ	通信制御装置	
	C P U	
	クロック数	2. 5 G H z 以上
	コア数	6 以上
	主記憶装置	8 G B 以上
	ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
ウ	通信盤面	
	構造	独立した可動可能な通信盤面（ボタン数40個以上）を持つ構造とすること
エ	タッチパネルモニタ	
	表示画面	カラー液晶ディスプレイ
	サイズ	21インチ相当以上
	その他	自動出動ディスプレイ画面での代用も可とする
オ	手書き入力装置	
	読取方式	電磁誘導方式
	表示サイズ	21インチ程度
	その他	自動出動ディスプレイ画面での代用も可とする
カ	インターネット端末及び切替器	
	C P U	
	クロック数	2. 5 G H z 以上
	コア数	6 以上
	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
	O S	Windows11相当
	形状	デスクトップ
	ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint)
	その他	マウス、キーボード等の入力デバイス U S B 3. 0、L A N、映像出力等の入出力インタフェース
キ	無線通話装置	
		発注者と協議の上、必要な物を納入すること。

第 3 無線統制台

ア	指令台筐体	
	外形寸法	W:2,400mm程度、D:1,200mm程度、H:900mm程度
	構造	地図情報、自動出動情報、支援情報、多目的情報の各ディスプレイを可動式アームにて設置できること
イ	通信制御装置	
	C P U	
	クロック数	2.5GHz以上
	コア数	6以上
	主記憶装置	8GB以上
	ディスク容量	256GB(SSD RAID1)以上
ウ	通信盤面	
	構造	独立した可動可能な通信盤面（ボタン数40個以上）を持つ構造とすること
エ	タッチパネルモニタ	
	表示画面	カラー液晶ディスプレイ
	サイズ	21インチ相当以上
	その他	自動出動ディスプレイ画面での代用も可とする
オ	手書き入力装置	
	読取方式	電磁誘導方式
	表示サイズ	21インチ程度
	その他	自動出動ディスプレイ画面での代用も可とする
カ	インターネット端末及び切替器	
	C P U	
	クロック数	2.5GHz以上
	コア数	6以上
	メモリ	8GB以上
	ディスク容量	256GB(SSD RAID1)以上
	O S	Windows11相当
	形状	デスクトップ
	ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint)
	その他	マウス、キーボード等の入力デバイス USB3.0、LAN、映像出力等の入出力インタフェース
キ	無線通話装置	
		発注者と協議の上、必要な物を納入すること。

第 3 章

第 4 表示盤

ア	車両運用表示盤	
	方式	液晶方式
	画面サイズ	150～180型液晶ディスプレイ（50～60型・9面マルチ構成）
	解像度	1 9 2 0 × 1 0 8 0 以上（単面）
	表示色カラー	1,670万色以上
	コントラスト	1,200 : 1以上
	輝度	400cd/m ² 以上
	映像入力	HDMI×1以上、DVI×1以上、DP×1以上
	その他	マルチパネルを支持する架台を含む。
イ	支援情報表示盤	
	構造	車両運用表示盤と同等
ウ	多目的情報表示装置	
	構造	車両運用表示盤と同等
エ	報道情報表示盤	
	表示画面	50～60インチ相当
	最大表示画素数	1 9 2 0 × 1 0 8 0 以上
	インターフェース	HDMIなど
	設置方法	天吊り
オ	映像制御装置	
	スイッチャ	入力40回路、出力60回路以上
	映像分配器	HDMI、DVI、RGB
	ハードディスクレコーダ	HDD（1TB以上）、BD、DVD
	増幅器	入力ソース内の音声を出力できること
	映像操作装置	デスクトップ型 CPU : Core (TM) i5-12500相当以上 メモリ : 8GB以上 OS : Windows11相当 ディスプレイ : 22インチ相当以上 入力用デバイス装置を備えること
カ	署所情報表示盤	
	（ア）42インチ相当（PC+モニタ）	
	表示画面	42インチ相当
	解像度	1 9 2 0 × 1 0 8 0 以上
	その他	モニタの画面操作が可能であること
	（イ）42インチ相当（分配器+モニタ）	
	表示画面	42インチ相当
	解像度	1 9 2 0 × 1 0 8 0 以上
	その他	モニタの画面操作は不要。映像入力端子を有すること
	（ウ）55インチ相当（PC+モニタ）	
	表示画面	55インチ相当
	解像度	1 9 2 0 × 1 0 8 0 以上
	その他	モニタの画面操作が可能であること
	（エ）55インチ相当（分配器+モニタ）	
	表示画面	55インチ相当
	解像度	1 9 2 0 × 1 0 8 0 以上
	その他	モニタの画面操作は不要。映像入力端子を有すること。 八女消防本部納入分は、新庁舎の建設を計画中のため、本事業の整備時には、新設機器を現庁舎に設置し、新庁舎完成後、移設設置作業を別事業（八女消防本部）で実施することがある
	（オ）65インチ相当（柳川）	
	表示画面	65インチ相当
	解像度	1 9 2 0 × 1 0 8 0 以上
	その他	キャスト付き自立式

	(カ) 65インチ相当 (八女)	
	表示画面	65インチ相当
	解像度	1920×1080以上
	その他	4台の内訳は、キャスター付自立式(分配器+モニタ)×1、壁掛け式(分配器+モニタ)×3。なお、八女消防本部は新庁舎の建設を計画中のため、本事業の整備時には、新設機器を現庁舎に設置し、新庁舎完成後、移設設置作業を別事業(八女消防本部)で実施することがある
	(キ) 映像制御遠隔操作機 (八女)	
	CPU	
	クロック数	1.2GHz以上
	コア数	6コア以上
	メモリ	8GB以上
	ディスク容量	256GB(SSD)以上
	OS	Windows11 Pro相当
	ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint) エンドポイントセキュリティソフト Adobe Acrobat Reader最新版
	光学ドライブ	スーパーマルチドライブ
	形状	ノート型
	ディスプレイ	15.6インチ相当以上、解像度:1920×1080以上
	インターフェース	マウス等の入力デバイス USB、Bluetooth、LAN、WiFi、映像出力等の入出力 インターフェース
	その他	八女消防本部は新庁舎の建設を計画中のため、本事業の整備時には、新設機器を現庁舎に設置し、新庁舎完成後、移設設置作業を別事業(八女消防本部)で実施することがある

第 5 指令電送装置

ア	指令情報送信装置	
	インターフェイス	L A N／W A N
	回線種別	広域イーサネット対応
	セキュリティ	ファイヤウォール、ユーザ／パスワード認証等
	冗長機能	V R R P、レイヤ 3 セッション監視
	Q o S	帯域制御等
イ	指令情報出力装置	
	制御処理装置	デスクトップ型 C P U：C o r e（TM）i 5－1 2 5 0 0 相当以上 メモリ：8 G B 以上 O S：Windows11相当 ディスプレイ：2 1 インチ相当以上 入力用デバイス装置を備えること
	プリンタ	プリンタ方式：電子写真プロセス（モノクロ） 解像度：1 2 0 0 d p i × 1 2 0 0 d p i 以上 プリント速度：A 4 片面 3 2 枚／分以上 対応サイズ：A 3 〜ハガキ 印刷：両面印刷可
	その他	署所端末装置と指令情報出力装置を総合し、要求仕様を満たしていれば構成は問わない

第 6 気象情報収集装置

ア	気象WEBサーバ装置	
	CPU	
	クロック数	2GHz以上
	コア数	6以上
	メモリ	8GB以上
	ディスク容量	300GB (RAID1以上)
	OS	UNIX、Linux、WindowsServer相当
	形状	ラックマウント
	ディスプレイ	17インチ相当以上（他サーバ装置と共用可）
	その他	気象情報の帳票出力を行えること マウス、キーボード等の入力デバイス USB3.0、LAN、映像出力等の入出力インタフェース 仮想サーバ等により他装置との共有も可
イ	気象情報収集装置	
	（ア）風向風速発信器	
	型式	樹脂製風車型
	風速検出	光エンコーダ式
	風向検出	光アブソリュート型エンコーダ
	サンプリング	0.25秒
	測定範囲	風速：1～90m/s 風向：0～360° 全方位
	耐風速	110m/s
	起動風速	0.5m/s以下
	精度	風速：10m/s ±0.3m/s、風向：3°以下
	（イ）温度発信器	
	検出方式	Pt100Ω at 0° 測温抵抗体4線式
	精度	±0.15℃
	測定範囲	-50℃～+50℃
	（ウ）湿度発信器	
	精度	±5%
	応答時間	12秒以下 程度
	測定範囲	0%～100%
	（エ）通風シェルター	
	通風方式	シロッコファンによる強制通風方式
	通風速度	4～7m/s 程度
	使用条件	-20℃～+50℃
	（オ）雨量発信器	
	検出方式	転倒升/リードスイッチ検出方式
	受水口径	200mm
	出力	0.5mm/P（メーク接点）
	精度	雨量強度20mm/h未満田0.5mm以下 雨量強度20mm/h以上田3%以下
	測定方法	0～100mmの繰り返し
	（カ）気圧発信器	
	検出方式	シリコン静電容量式絶対圧センサ
	測定範囲	800～1060hPa
	精度	±0.3hPa
	測定範囲頻度	3測定/秒
	（キ）現在天気計	

	センサー部	レーザダイオード方式 波長 650nm／出力 3mW／レーザクラス 2 相当 ビームサイズ (W×T) : 180×30mm 相当 計測面 : 54cm ² 相当
	計測範囲	雨水パーティクル (粒子) : 0.2～2.5mm 相当 パーティクル速度 : 0.2～20m/秒 相当
	レポート	WMO 4688/4677 (SYNOP) 4679 (METAR) 及び NWS コードテーブル
	降水中の視程	計測範囲 (NOR) 100～5000m
	レインコート	最低強度 : 0.001mm/h 霧雨 最大強度 : 1200mm/h
	外部出力	透過率 V I 値 0～100% WMO 4680 ウェザーコード 降水タイプ 区別化 霧雨・雨・ひょう・雪
	(ク) データロガー	
	入力インタフェース	風向風速 : シリアルカレントループ 気温 : Pt100Ω 湿度 : 0～1V 気圧 : 0～5V 雨量 : フォトカプラ受け
	(ケ) 支柱	
	設置	現地環境を考慮した上で設置すること
	(コ) GPS 時計装置	
		リアルタイムに時刻同期をとること
ウ	気象表示盤	
		既設流用とする。(大牟田・甘木朝倉・みやま)

第 7 災害状況等自動案内装置

ア	災害状況等自動案内装置	
	サービス	外部クラウドサービス（ドーン製）を利用
	その他	既設のドーン社テルミオ（災害状況等自動案内装置／音声合成装置）を利用した構成とすること。

第 8 順次指令装置

災害に関する順次指令（電話又はメール）や鎮圧鎮火報を、あらかじめ設定した連絡先（消防団員、消防職員等）へ送信できることを基本とし、機能仕様を効果的に実現可能なものを提案すること。

ア	順次指令装置	
	順次指令装置（電話）	光 I P 回線対応（12 回線以上）、I C 録音方式
	通知先登録数	最大 10000 件
	グループ登録数	最大 1000 件
	録音可能時間	20 分以上
	収容回線数	10 回線以上（1 台あたり）
	その他	次に示す構成とすること。【例】 1 台目・・・火災連絡用①（1 台目と 2 台目を本部で区分） 2 台目・・・火災連絡用②（1 台目と 2 台目を本部で区分） 3 台目・・・救急ワークステーション専用

クラウド型の場合

ア	順次指令装置	
	サービス	外部クラウドサービス（ドーン製）を利用
	その他	既設のドーン社テルミオ（災害状況等自動案内装置／音声合成装置）を利用した構成とすること。

第 9 消防メール配信システム

ア	消防メール配信システム	
	CPU	Intel Xeon Eシリーズ相当以上
	メモリ	8GB以上
	ディスク容量	300GB以上(RAID1以上)
	OS	UNIX、Linux、WindowsServer相当
	形状	ラックマウント
	ディスプレイ	17インチ相当以上（他サーバ装置と共用可）
	その他	マウス、キーボード等の入力デバイス USB3.0、LAN、映像出力等の入出力インタフェース 仮想サーバ等により他装置との共有も可

第 10 音声合成装置

ア 音声合成装置	
CPU	C o r e (TM) i 5 - 1 2 5 0 0 相当以上
メモリ	8 G B 以上
ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
OS	Windows11相当
形状	デスクトップ
インタフェース	マウス、キーボード等の入力デバイス U S B 3 . 0、L A N、映像出力等の入出力インタフェース
その他	本装置は、災害事案情報等に基づき、音声合成変換技術を用いて以下に示す目的で利用する音声の作成ができるものである。 ①指令用音声合成（出動指令） ②無線用音声合成（無線代理応答等） ③順次指令用音声合成（順次指令装置3台に対応し現在3台） →順次指令装置3台の要求機能を満足出来れば、対応した音声合成装置3台を集約した構成も可とする。 ④災害・病院案内用音声合成（現在7台あり、1台ずつ各本部に設置） →各本部から音声の編集を行う運用が可能であれば、これらの装置台数を集約した構成も可とする。
イ ディスプレイ	
表示画面	2 1 インチ相当以上
最大表示画素数	1 9 2 0 × 1 0 8 0 以上
表示色	1 6 7 7 万色 以上

第 11 出動車両運用管理装置

ア	管理装置	
	C P U	
	クロック数	2 G H z 以上
	コア数	6 以上
	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	3 0 0 G B 以上 (RAID1以上)
	O S	UNIX、Linux、WindowsServer相当
	形状	ラックマウント
	ディスプレイ	1 7 インチ相当以上 (他サーバ装置と共用可)
	その他	二重化構成 マウス、キーボード等の入力デバイス U S B 3 . 0、L A N、映像出力等の入出力インタフェース 仮想サーバ等により他装置との共有も可
イ	車両運用端末装置	
	Ⅲ型 (A V M・G P S・ナビ)	
	本体	防塵・防水・耐衝撃性 (IP5X、IPX4相当)
	携帯回線	5 G / L T E 相当
	無線 L A N	I E E E 8 0 2 . 1 1 準拠 (a/b/g/n/ac以上)
	電源	1 2 V 系、2 4 V 系車両に搭載できること
	表示画面	全面タッチパネル方式、1 0 インチ相当以上
	その他	U S B 3 . 0
ウ	車外設定端末装置	
	動態項目	6 動態
	動態スイッチ出力	スイッチ押下中に地気接点出力
	動態表示入力	T T L レベル (h i 入力で L E D 点灯)
エ	無線 L A N	
	通信規格	I E E E 8 0 2 . 1 1 n/ac/ax
	周波数帯	2. 4GHz帯および5GHz帯
	SSID	10以上設定可能であること。 SSIDごとにセキュリティ設定が可能であること。
	PoE	PoEによる給電が可能であること。
	形状等	壁掛け、天井設置のどちらでも設置できること。また、設置用の部材 (金具、箱等) を含むこと。

第 12 経路探索装置

ア	経路探索装置	
	C P U	
	クロック数	2 G H z 以上
	コア数	6 以上
	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	3 0 0 G B 以上 (RAID1 以上)
	O S	UNIX、Linux、WindowsServer 相当
	形状	ラックマウント
	ディスプレイ	1 7 インチ相当以上 (他サーバ装置と共用可)
	その他	マウス、キーボード等の入力デバイス U S B 3 . 0、L A N、映像出力等の入出力インタフェース 仮想サーバ等により他装置との共有も可
イ	道路網メンテナンス装置	
	C P U	
	クロック数	2 . 5 G H z 以上
	コア数	6 以上
	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
	O S	Windows11 相当
	形状	デスクトップ
	ディスプレイ	2 1 インチ相当以上
	その他	マウス、キーボード等の入力デバイス U S B 3 . 0、L A N、映像出力等の入出力インタフェース

第 13 電源設備

電源系装置の高信頼性確保に努めること。同等機器 2 台以上の構成とする等、系統別危険分散対策を施し、連続稼働に耐える信頼性を有すること。

ア 本部用直流電源装置 (48V)	
直流電源装置(48V系)	・電源部 整流方式：高力率入力型スイッチングレギュレータ 入力：3相3線式200V±10% 50/60Hz 出力電圧：DC-48V±5V 出力電流：30A相当以上 ・蓄電池 蓄電池型式：MSE型相当 蓄電池容量：停電時6時間以上の補償ができること
イ 署所用直流電源装置 (12V)	
直流電源装置(12V系)	・電源部 整流方式：スイッチング方式 入力：AC100V±10% 50/60Hz 出力電圧：DC-12V出力電流：5A相当以上 入力要領：200VA以下
ウ 本部用電源装置	
無停電電源装置(100V系)	・電源部 入力：3相3線式200V±10% 50/60Hz 出力：定格電圧交流単相3線100V 50/60Hz 定格容量：30KVA相当以上 定電圧精度：±1.0%以内 負荷力率：80% 運転方式：常時インバータ方式 冷却方式：強制風冷方式 ・蓄電池 方式：小型制御弁式鉛蓄電池（長寿命型）相当 形式：シール型鉛蓄電池（期待寿命10年以上） 蓄電池容量：非常電源にて10分以上補償できること ・設置方式 キュービクルタイプ
エ 署所用無停電電源装置	
無停電電源装置	・電源部 入力：単相2線式100V±10% 50/60Hz 出力：定格電圧交流単相3線100V 50/60Hz 定格容量：2KVA相当以上 冷却方式：強制風冷方式 ・蓄電池 方式：制御弁式鉛蓄電池（長寿命型） 形式：シール型鉛蓄電池 蓄電池容量：停電時10分以上の補償ができること

第 14 避雷設備

ア 指令センター用避雷ユニット	
規格	I S C 5 3 8 1—1 1 クラス I、II に対応した性能を有していること。
最大連続使用電圧	2 3 0 V
インパルス放電電流	2 5 k A
最大放電電流	1 0 0 k A
公称放電電流	2 5 k A
その他	劣化表示機能付き
イ 署所用高速回線避雷ユニット	
規格	I S C 5 3 8 1—1 1 クラス I、II に対応した性能を有していること。
最大連続使用電圧	2 3 0 V
インパルス放電電流	2 5 k A
最大放電電流	1 0 0 k A
公称放電電流	2 5 k A
その他	劣化表示機能付き

第 15 統合型位置情報通知装置

ア 位置情報通知装置	
CPU	Intel Xeon Eシリーズ相当以上
メモリ	8GB以上
ディスク容量	300GB以上(RAID1以上)
OS	UNIX、Linux、WindowsServer相当
形状	ラックマウント
ディスプレイ	17インチ相当以上（他サーバ装置と共用可）
その他	携帯電話事業者、IP電話事業者などとIP-VPN網を介して接続できること（2ルート化） マウス、キーボード等の入力デバイス USB3.0、LAN、映像出力等の入出力インタフェース 仮想サーバ等により他装置との共有も可

第 16 駆付け通報装置

ア	駆付け通報装置	
	駆付け通報装置	・ 駆付け電話機 ・ 駆付け通報装置収容BOX
イ	照度センサー	
	仕様	要求仕様を満足を選定すること。仕様は事業者の標準仕様とする。

第 17 FAX 119 受信装置

ア	FAX 119 受信装置	
	受信装置	レーザー普通紙記録
	通信可能機種	スーパー G 3 対応
	原稿サイズ	最大 A 4
	インタフェース	指令台に転送するための端子を具備すること

第 18 NET119受信装置

ア	NET119受信装置	
	CPU	C o r e (TM) i 5 - 1 2 5 0 0 相当以上
	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
	OS	Windows11相当
	形状	デスクトップ
	ディスプレイ	2 1 インチ相当以上
	警報灯	要求仕様を満足を選定すること。仕様は事業者の標準仕様とする。
	その他	・(株)ドーン社のASP (Application Service Provider) 方式 (NET119緊急通報システム) を採用し、初期導入費と月額利用料で運用する形態とする ・マウス、キーボード等の入力デバイス、USB 3. 0、LAN、映像出力等の入出力インタフェース

第 19 映像通報 119 受信装置

ア	映像通報 119 受信装置	
	CPU	Core (TM) i5-12500 相当以上
	メモリ	8GB 以上
	ディスク容量	256GB (SSD RAID1) 以上 ※録画保存容量含まず
	OS	Windows11 相当
	ブラウザ	Google Chrome 最新バージョン
	形状	デスクトップ
	ディスプレイ	21 インチ相当以上
	その他	・(株)ドーン社のASP (Application Service Provider) 方式 (LIVE119 映像通報システム) を採用し、初期導入費と月額利用料で運用する形態とする ・マウス、キーボード等の入力デバイス、USB 3. 0、LAN、映像出力等の入出力インタフェース

第 20 システム監視装置

ア	システム監視装置	
	C P U	C o r e (TM) i 5 - 1 2 5 0 0 相当以上
	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
	O S	Windows11相当
	形状	デスクトップ
	ディスプレイ	2 1 インチ相当以上
	障害検知	接点での障害検知が可能なこと
	パトライト	ブザー：断続音、連続音 インタフェース：L A N
	その他	マウス、キーボード等の入力デバイス U S B 3 . 0、L A N、映像出力等の入出力インタフェース
イ	パトライト	
	ブザー	断続音、連続音
	インターフェイス	有線LAN

第 21 大規模災害対応支援システム

(1)	情報管理サーバ	
	C P U	
	クロック数	3 . 0 G H z 以上
	コア数	4 コア以上
	メモリ	3 2 G B 以上
	ディスク実効容量	1 . 8 T B 以上 (R A I D 1 + 0)
	O S	Windows ServerもしくはLinux
	光学ドライブ	D V D - R O M ドライブユニット
	ソフトウェア	データベースソフト (SQL Server、Oracle等)
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	1 7 インチ相当以上 (他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インタフェース L A N インタフェース (1 0 0 / 1 0 0 0 B a s e - T)
	特記事項	・ 消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする

第 22 情報処理室設備

(1) 作戦台	
ア 作戦台筐体	
外形寸法	W:2,400mm程度、D:1,200mm程度、H:900mm程度
構造	地図情報、自動出動情報、支援情報、多目的情報の各ディスプレイを可動式アームにて設置できること
イ 通信制御装置	
CPU	
クロック数	2.5GHz以上
コア数	6以上
主記憶装置	8GB以上
ディスク容量	256GB(SSD RAID1)以上
ウ 通信盤面	
構造	独立した可動可能な通信盤面(ボタン数40個以上)を持つ構造とすること
エ タッチパネルモニタ	
表示画面	カラー液晶ディスプレイ
サイズ	21インチ程度
その他	自動出動ディスプレイ画面での代用も可とする
オ 手書き入力装置	
読取方式	電磁誘導方式
表示サイズ	21インチ程度
その他	自動出動ディスプレイ画面での代用も可とする
カ インターネット端末及び切替器	
CPU	
クロック数	2.5GHz以上
コア数	6以上
メモリ	8GB以上
ディスク容量	256GB(SSD RAID1)以上
OS	Windows11相当
形状	デスクトップ
ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint)
その他	マウス、キーボード等の入力デバイス USB3.0、LAN、映像出力等の入出力インタフェース
キ 無線通話装置	
	発注者と協議の上、必要な物を納入すること。
(2) 情報処理室表示盤(65インチ相当)	
表示画面	65インチ相当
解像度	1920×1080以上
その他	壁掛け設置型、リモコン付
(3) 指令台状況表示盤(24インチ相当)	
表示画面	24インチ相当
解像度	1920×1080以上
(4) 情報処理室用映像制御装置	
映像分配器	HDMI、DVI、RGB
増幅器	入力ソース内の音声を出力できること
映像操作装置	デスクトップ型 CPU:Core(TM)i5-12500相当以上 メモリ:8GB以上 OS:Windows11相当 ディスプレイ:22インチ相当以上 入力用デバイス装置を備えること
その他	情報処理室表示盤や指令室モニタ映像などの映像切替を行うことができること
(5) 支援情報システム端末	
CPU	Core(TM)i5-12500相当以上

	メモリ	8 G B 以上
	ディスク容量	2 5 6 G B (SSD RAID1) 以上
	O S	Windows11相当
	形状	ノート型
	ディスプレイ	2 2 インチ相当以上
(6) 情報処理室用署所端末装置		
		◆1-(11) 項の署所端末装置と5-イ 項の指令情報出力装置で構成する。

第 23 事務室設備

ア	事務室表示盤（65インチ相当）	
	表示画面	65インチ相当
	解像度	1920×1080以上
	その他	キャスター付き可動指揮自立型、リモコン付
イ	事務室表示盤（24インチ相当）	
	表示画面	24インチ相当
	解像度	1920×1080以上
ウ	事務室用映像制御装置	
	映像分配器	HDMI、DVI、RGB
	増幅器	入力ソース内の音声を出力できること
	映像操作装置	デスクトップ型 CPU：Core（TM）i5-12500相当以上 メモリ：8GB以上 OS：Windows11相当 ディスプレイ：22インチ相当以上 入力用デバイス装置を備えること
	その他	事務室表示盤や指令室モニタ映像などの映像切替を行うことができること
エ	支援情報システム端末	
	CPU	Core（TM）i5-12500相当以上
	メモリ	8GB以上
	ディスク容量	256GB(SSD RAID1)以上
	OS	Windows11相当
	形状	ノート型
	ディスプレイ	22インチ相当以上
オ	カラー複合機	
	形式	デスクトップタイプ、フロアタイプ
	カラー対応	フルカラー
	読み取り解像度	600dpi×600dpi以上
	対応用紙サイズ	A3、A4
	書き込み解像度	1200dpi×2400dpi（写真） 600dpi×600dpi（文字/地図）
	印刷速度	片面印刷：30ページ/分（A4・モノクロ） 両面印刷：20ページ/分（A4・モノクロ） 片面印刷：5ページ/分（A4・カラー） 両面印刷：5ページ/分（A4・カラー）
	スキャナ読み取り解像度	600dpi×600dpi以上
	スキャナ読み取り速度	0.360msec/line以下(600dpi)モノクロ 0.720msec/line以下(600dpi)カラー
	FAX	
	通信回線	一般加入電話回線網（PSTN）
	通信モード	SuperG3、G3
	インターフェース	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T

第 24 待機室表示盤

ア	待機室表示盤	
	表示画面	24 インチ相当
	解像度	1920×1080 以上

第 25 多目的ホール用設備

ア	多目的ホール用表示盤	
	表示画面	65インチ相当
	最大表示画素数	1, 920×1, 080ドット以上
	設置方法	キャスター付き自立式、リモコン付
イ	多目的ホールプロジェクター	
	明るさ	3, 000lm以上
	解像度	FullHD (1920×1080)
ウ	多目的ホール用映像制御装置	
	映像分配器	HDMI、DVI、RGB
	増幅器	入力ソース内の音声を出力できること
	映像操作装置	デスクトップ型 CPU: Core (TM) i5-12500相当以上 メモリ: 8GB以上 OS: Windows11相当 ディスプレイ: 22インチ相当以上 入力用デバイス装置を備えること
	その他	多目的ホール用表示盤や指令室モニタ映像などの映像切替を行うことができること
エ	支援情報システム端末	
	CPU	Core (TM) i5-12500相当以上
	メモリ	8GB以上
	ディスク容量	256GB (SSD RAID1)以上
	OS	Windows11相当
	形状	ノート型
	ディスプレイ	21インチ相当以上

第 26 警防活動用機器

(1)	指揮タブレット端末（タフブック12インチ相当）	
	C P U	
	クロック数	1. 6 G H z 以上
	コア数	1 0 コア以上
	メモリ	1 6 G B 以上
	ディスク容量	5 1 2 G B (SSD) 以上
	O S	Windows11 Pro相当
	ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint)
		エンドポイントセキュリティソフト
		Adobe Acrobat Reader最新版
	形状	デタッチャブルノート型
	ディスプレイ	1 2 インチ相当、解像度：2 1 6 0 × 1 4 4 0 以上
	無線通信機能	ワイヤレスWANモジュール内蔵（L T E） W i F i （IEEE802. 11a/b/g/n/ac/ax） B l u e t o o t h
	その他	・タフブックCF-33UEPAZAJ 相当以上（B T Oカスタマイズ） ・静電容量式マルチタッチパネル、デジタイザー ・カメラ：8 0 0 万画素以上 ・U S B、L A N、映像出力等の入出力インタフェース
(2)	指揮タブレット用モバイルプリンタ	
	プリント方式	インクジェット方式
	解像度	4, 8 0 0 × 1, 2 0 0 d p i 以上
	用紙	普通紙A 4 以上
	インタフェース	U S B、ダイレクトW i F i 対応
	電源	バッテリー駆動可（モノクロ印刷1 0 0 枚以上）

第 27 救急活動用機器

(1) 救急活動用タブレット端末（タフブック12インチ相当）		
	C P U	
	クロック数	1. 6 G H z 以上
	コア数	1 0 コア以上
	メモリ	1 6 G B 以上
	ディスク容量	5 1 2 G B (SSD) 以上
	O S	Windows11 Pro相当
	ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint)
		エンドポイントセキュリティソフト
		Adobe Acrobat Reader最新版
	形状	デタッチャブルノート型
	ディスプレイ	1 2 インチ相当、解像度：2 1 6 0 × 1 4 4 0 以上
	無線通信機能	ワイヤレスW A N モジュール内蔵 (L T E) W i F i (IEEE802. 11a/b/g/n/ac/ax) B l u e t o o t h
	その他	・タフブックCF-33UEPAZAJ 相当以上 (B T O カスタマイズ) ・静電容量式マルチタッチパネル、デジタイザー ・カメラ：8 0 0 万画素以上 ・U S B、L A N、映像出力等の入出力インタフェース
(2) 救急活動用タブレット端末（タフブック10.1インチ相当）		
	C P U	
	クロック数	1. 6 G H z 以上
	コア数	1 2 コア以上
	メモリ	1 6 G B 以上
	ディスク容量	5 1 2 B (SSD) 以上
	O S	Windows11相当
	ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint)
		エンドポイントセキュリティソフト
		Adobe Acrobat Reader最新版
	形状	タブレット型
	ディスプレイ	最大1 0. 1 インチ相当、解像度：1 9 2 0 × 1 2 0 0 以上
	無線通信機能	ワイヤレスW A N モジュール内蔵 (L T E) W i F i (IEEE802. 11a/b/g/n/ac/ax) B l u e t o o t h
	その他	・タフブックFZ-G2NBMPAJ 相当以上 ・静電容量式マルチタッチパネル、デジタイザー ・キーボードベース ・カメラ：1 2 6 0 万画素（静止画） ・U S B、L A N、映像出力等の入出力インタフェース

(3)	救急活動用タブレット端末（Surfaces相当）	
	C P U	
	クロック数	3. 0 G H z 以上
	コア数	8 コア以上
	メモリ	1 6 G B 以上
	ディスク容量	1 2 8 G B (SSD) 以上
	O S	Windows11 Pro相当
	ソフトウェア	Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint）
		エンドポイントセキュリティソフト
		Adobe Acrobat Reader最新版
	形状	2 i n 1 ノート型
	ディスプレイ	1 3 インチ相当、解像度：2 8 8 0 × 1 9 2 0 以上
	無線通信機能	5 G 対応（nano SIM） W i F i（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax） B l u e t o o t h
	その他	・法人向け5G対応Surface Pro 9 相当以上 ・入力デバイス：タッチペン（Serfaceスリムペン）、キーボード（Surface Proキーボード）、マウス ・有線LAN：Surface USB-C Travel Hub相当 ・カメラ：8 0 0 万画素以上 ・B l u e t o o t h、W i F i、U S B、映像出力等の入出力インタフェース
(4)	救急活動用タブレット用モバイルプリンタ	
	プリント方式	インクジェット方式
	解像度	4, 8 0 0 × 1, 2 0 0 d p i 以上
	用紙	普通紙A 4 以上
	インタフェース	U S B、ダイレクトW i F i 対応
	電源	バッテリー駆動可（モノクロ印刷1 0 0 枚以上）

第 28 ネットワーク関連機器

ア	ネットワーク機器	
	構造	消防本部及び署所のネットワーク機器（ルータ、スイッチ、スイッチングハブ、ファイアウォール、無線LAN）は各装置の機能を満たす範囲で任意に指定してよい。
	その他	久留米広域消防本部庁舎の各フロア(4階, 2階)の指定場所にて、支援系ネットワークに接続するための有線LANポートを設置すること。

筑後地域消防指令センター
高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線
システム更新整備業務委託

調達仕様書

別紙 3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

令和 7 年 3 月

久留米広域市町村圏事務組合

留意事項

本機能一覧は、消防庁の「消防指令システムの高度化等に向けた検討会」で示された以下の標準仕様書を参照しているものです。
各機能には、それぞれ警防業務、予防業務、総務業務、共通業務で示された機能に加えて共通機能も含まれます。

[G1-02] 「消防業務システム標準仕様書_機能一覧」

令和6年10月公開

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（警防系業務）

業務				機能		備考
#	業務分類	#	業務名	機能名	主な機能概要	
1	警防業務	1	災害（火災）事案管理	災害（火災）事案情報の入力	事案情報の入力ができること	
				災害（火災）活動報告	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・災害活動報告の入力/印刷 ・部隊活動情報の入力 ・災害活動報告書（火災等出動報告書、火災活動報告書、火災出動分団報告書等）の作成/印刷/検索/照会 ・災害日報の作成/印刷	・活動報告書には、災害地点の地図表示情報を貼り付けできること ・活動情報の入力時に、隊員の選択が自動化又は簡易化できること ・発災地の校区、高速道路区分等を入力できること（各業務共通）
				災害（火災）調査報告	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・火災調査報告基本情報の入力（基本情報、車両船舶情報、時刻情報、参考事項・発見者通報者情報、決裁担当者情報） ・火災調査報告死者情報の入力 ・火災調査報告負傷者情報の入力 ・その他火災調査報告情報の入力（気象情報、消防活動情報、火元の情報、り災前の状況、防火管理状況、り災状況、損害情報等） ・火災番号及び死者番号の自動採番/採番リストの印刷 ・火災番号の振り直し機能 ・火災調査報告（火災調査書、実況見分調査書、火災原因判定書、出火原因分析調査票等）の印刷/検索/照会 ・管理者による報告内容の決裁	・用途地域、市街地、防火地域等の入力ができ、各業務との連携機能を有すること ・入力する情報の詳細は以下 ①消防活動情報（隊別活動報告書） ②り災前の状況（火元建物等の所有者情報、居住者情報、類焼建物情報） ③防火管理状況（防火管理者、消防計画、避難訓練、消火訓練、統括防火（防災）管理、適マーク防災物品、消防設備等設置状況、住宅防火対策）・り災状況（火元建物、類焼建物情報） ④損害情報（軽微な場合の損害情報、損害情報、延焼情報） ・事案入力について以下の機能を具備すること 事案選択、事案引用、事案新規作成ができること ・決裁について以下の機能を具備すること ①本登録後に国表その他の統計情報に反映されること ②決裁解除により、決裁解除後の報告内容の修正ができること
				り災証明書発行	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・り災証明申請書の受付/入力 ・り災証明書の発行 ・り災証明書の発行状況を検索/照会/再発行	
				消防指令システムの環境設定	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・消防指令システム側の各種マスターデータを変換して使用	消防指令システムの各種マスターデータから報告書に記載する項目を消防業務システム側に取り込み、報告書の作成業務を支援するもの
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能 （統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				地図関連付け	画像、地図上に位置情報を関連付け	消防業務システム上の地図情報に対して、文字データの他に地図上に登録したシンボル位置、外観写真、消防用設備等の写真を関連付ける機能
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、新消防業務システム上で利用できること	

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（警防系業務）

業務				機能		備考
#	業務分類	#	業務名	機能名	主な機能概要	
		2	救急事案管理	救急事案情報の入力	事案情報の入力ができること	
				救急活動報告	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・救急活動報告の入力 ・救急活動報告の検索/照会 ・救急活動報告書等の印刷 ・救急救命処置録等の印刷 ・救急日報の作成/印刷 ・救急件番の自動採番/採番リストの印刷 ・救急件番の振り直し機能	・以下の救急出場、傷病者情報、ウツタイン情報を新規登録及び修正ができること ①出場情報：発生情報、時間経過、距離（車両情報の出勤～現着までの距離の反映）、出場隊、通報内容、口頭指導、口頭指導実施者、傷病者の状態、口頭指導内容、その他情報、自由項目（出場）、備考 ②傷病者情報：傷病者情報、既往症、服用薬剤、通院機関、発生場所、受傷起点、原因器物、安全装置、主な症状・状態、その他情報、備考、自由項目（傷病者）、オンラインMC、指示指導助言内容、初期観察情報、全身観察情報、主な創傷、病院到着時バイタル、応急（救急救命）処置内容、搬送機関選定情報、消防隊員の重症度・緊急度判断、初診医による重症度評価、傷病名、確定診断名、応急手当情報、転送情報 ③ウツタイン情報：心肺停止の目撃情報、バイスタンダーCPR、初期心電図波形、救急救命処置等の内容、時間経過、心肺停止の推定原因、転帰及び予後 ・活動情報の入力時に、隊員の選択が自動化又は簡易化できること ・突合結果状況等による修正候補の検索ができること（全データ、突合エラーデータ、突合確認データ（未決済）、突合確認データ（決裁済）） ・事案入力について以下の機能を具備すること 事案選択、事案引用、事案新規作成 ・活動報告書等個人情報を含む報告書の場合は、印刷項目として個人情報の有無を選択してExcelもしくはPDFで出力できること ・決裁について以下の機能を具備すること ①本登録後に国表その他の統計情報に反映されること ②決裁解除により、決裁解除後の報告内容の修正ができること ③決裁、決裁解除は複数署所、複数月数を一括して決裁できること ・活動報告書の印刷は、複数事案を指定（指定可能数は別途協議）してまとめて印刷できること
				救急情報入力携帯端末連携	消防本部職員が救急情報入力端末（例：スマートフォン、タブレット等）から入力した以下の項目を消防業務システムに連携できること。 ・搬送記録 ・救急活動記録票（人体図等への人体手書き情報等） ・収容医療機関名及び初診医師署名の手書き情報 ・救急救命処置録 救急活動記録票等個人情報を含む文書の場合は、印刷項目として個人情報の有無を選択してPDF出力できること。 事後検証票（A-3, B-3, C-3, D-3）の検索、印刷、保存（PDF）	筑後地域MC協議会の定める様式は以下のとおり ・救急活動記録票（A-1～3） ・CPA傷病者活動記録・救命処置録（ウツタイン様式）（B-1～3） ・気管挿管実施チェックシート（C-1～3） ・静脈路確保・薬剤投与チェックシート（D-1～3） 事後検証票は以下に分類し管理できること。 ・救急番号 ・A-3, B-3, C-3, D-3 ・事後検証該当・非該当
				搬送証明書発行	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・搬送証明申請書の受付/入力 ・搬送証明書の発行 ・搬送証明書の発行状況を検索/照会/再発行	
				消防指令システムの環境設定	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・消防指令システム側の各種マスターデータを変換して使用	消防指令システムの各種情報を消防業務システム側に取り込み、報告書の作成業務を支援するもの
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能（統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				地図関連付け	画像、地図上に位置情報を関連付け	消防業務システム上の地図情報に対して、文字データの他に地図上に登録したシンボル位置、外観写真、消防用設備等の写真を関連付ける機能
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、新消防業務システム上で利用できること	

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（警防系業務）

業務				機能		備考
#	業務分類	#	業務名	機能名	主な機能概要	
		3	救助事案管理	救助事案情報の入力	事案情報の入力ができること	
				救助活動報告	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・救助活動報告の入力/作成 ・救助活動報告の検索/照会 ・救助活動報告書等の印刷	・以下の事案登録ができること ①事故情報、救助人員情報、関係機関活動概要、気象状態、事故概要、活動隊情報（車両情報の出動～現着までの距離の反映含む）の登録 ②自署に加えて他署の活動内容が照会できること ③救助番号を入力時に一連番号で救助番号が自動採番されること ・活動情報の入力時に、隊員の選択が自動化又は簡易化できること ・事案入力について以下の機能具备すること 事案選択、事案引用、事案新規作成ができること ・活動報告書には、災害地点の地図表示情報を貼り付けできること ・決裁について以下の機能具备すること ①本登録後に国表その他の統計情報に反映されること ②決裁解除により、決裁解除後の報告内容の修正ができること
				消防指令システムの環境設定	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・消防指令システム側の各種マスタデータを変換して使用	消防指令システムの各種情報を消防業務システム側に取り込み、報告書の作成業務を支援すること
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能 （統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				地図関連付け	画像、地図上に位置情報を関連付け	消防業務システム上の地図情報に対して、文字データの他に地図上に登録したシンボル位置、外観写真、消防用設備等の写真を関連付ける機能
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、新消防業務システム上で利用できること	
		4	その他災害事案管理	その他災害事案情報の入力	事案情報の入力ができること	
				その他災害活動報告	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・その他災害活動報告を入力/作成/印刷 ・その他災害活動報告の検索/照会 ・その他災害活動報告書等の印刷	・以下の事案登録ができること ①その他災害事案の災害活動情報 ②隊別その他災害事案の災害活動情報 ・以下のその他災害詳細が入力できること ①その他災害概要 ②活動状況 ③出動人員 ④活動人員 ⑤通報者情報等 ・事案入力について以下の機能具备すること 事案選択、事案引用、事案新規作成ができること ・活動情報の入力時に、隊員の選択が自動化又は簡易化できること ・活動報告書には、災害地点の地図表示情報を貼り付けできること
				消防指令システムの環境設定	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・消防指令システム側の各種マスタデータを変換して使用	消防指令システムの各種情報を消防業務システム側に取り込み、報告書の作成業務を支援すること
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能 （統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				地図関連付け	画像、地図上に位置情報を関連付け	消防業務システム上の地図情報に対して、文字データの他に地図上に登録したシンボル位置、外観写真、消防用設備等の写真を関連付ける機能
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、新消防業務システム上で利用できること	

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（警防系業務）

業務				機能		備考
#	業務分類	#	業務名	機能名	主な機能概要	
		5	水利情報管理	水利台帳管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・消火栓台帳、防火水槽・防火井戸台帳、その他の水利台帳及び消防用設備等の台帳の入力 ・消防水利台帳の検索/照会/印刷 ・水利画像・地図上に位置情報を関連付け	・消火栓管理は以下の項目が入力できること 管轄署所、担当区、担当区内通番、設置場所、設置年月日、撤去年月日、最新調査日、重要度、設置区分、設置位置、接続方式、型式、接続口数、配管口径、設置方式、水利種類、車両部署、標識等 ・防火水槽・防火井戸情報管理は以下の項目が入力できること 防火水槽・防火井戸台帳の区分、管轄署所、担当区、設置場所、事業、補助金、事業費、指定水利番号、指定年月日、設置年月日、撤去年月日、最新調査日、重要度、設置区分、構造、蓋、形状、規格、設置方式、取水種別、水源、補給装置種別、車両部署、吸管距離、標識、耐震性等 ・その他の水利（自然水利）は以下の項目が入力できること 水利種別、管轄署所、担当区、設置場所、名称、管理者、連絡先電話、目標、緯度、経度、設置年月日、撤去年月日、最新調査日、設置区分、構造、吸管投入口、吸管投入口施設、車両部署、吸管距離、水利特性等 ・以下の契約・占用状況を入力できること 契約種別、地目、契約締結日、契約面積、単価、借地科、契約期間、契約者名、住所、支払先、金融機関名、口座名、貯金種別、口座番号、占用区分、占用位置、占用許可、許可年月日、占用許可面積、所有者・管理者等
				水利調査管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・検査予定日（検査周期）に基づく調査計画一覧表の印刷、水利調査結果の入力	・水利種別、管轄署所、担当区、不備水利を条件に、一覧を表示・印刷できること ・水利種別、担当区等を条件に、対象の水利が調査されているか確認できること また、それぞれの水利に対して、調査の有無を入力できること
				使用水量管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・消火栓使用水量の入力 ・消火栓使用状況の照会/印刷	
				AVMへの連携	・AVMへの情報連携ができること。	
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能 （統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				地図関連付け	画像、地図上に位置情報を関連付け	消防業務システム上の地図情報に対して、文字データの他に地図上に登録したシンボル位置、外観写真、消防用設備等の写真を関連付ける機能
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、新消防業務システム上で利用できること	
				消防業務システム内連携	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・事案管理、警防計画等への水利情報の連携	
		6	届出情報管理	届出情報管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・水利障害（水道断・減水等）、煙火届出、道路障害、催物届出、揚煙行為等の届出情報の登録 ・届出情報の検索/照会/印刷 ・Web地図システムと連動させて地図座標の設定	・各届出の登録項目は以下 ①水利障害：水利コード、期間、変動理由、地図座標等 ②煙火・揚煙行為、道路障害（道路工事）、催物、その他： 期間、場所、内容、連絡先、地図座標等 ・届出情報の一覧検索時は、届出情報を受け付けた際に申請者が認識する番号（受付番号等）でも検索できること ・道路工事届での通行止め等の内容を地図に反映させて車両管理装置でのルート検索に活用できること
				AVMへの連携	・AVMへの情報連携ができること。	
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能 （統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				地図関連付け	画像、地図上に位置情報を関連付け	消防業務システム上の地図情報に対して、文字データの他に地図上に登録したシンボル位置、外観写真、消防用設備等の写真を関連付ける機能
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、新消防業務システム上で利用できること	

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（警防系業務）

業務				機能		備考
#	業務分類	#	業務名	機能名	主な機能概要	
		7	車両管理	車両台帳管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・車両情報を基に車両台帳の作成 ・名称、所属、車検、損害賠償保険、共済保険等の管理 ・車両の点検情報（定期点検履歴等）の管理 ・車両整備記録情報（修理内容、修理履歴等）入力 ・交通事故・損傷情報の入力 ・車両台帳、車両一覧表等の印刷 ・マスターデータの各種メンテナンス	
				AVM走行距離連携	・AVM装置のGPSから取得した走行距離を使用履歴情報の走行距離に取込むことができること。	
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能 （統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				地図関連付け	画像、地図上に位置情報を関連付け	消防業務システム上の地図情報に対して、文字データの他に地図上に登録したシンボル位置、外観写真、消防用設備等の写真を関連付ける機能
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、新消防業務システム上で利用できること	
		8	講習会管理 (救命講習)	講習会管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・講習会情報の入力 ・講習会情報の検索/照会/印刷	・開催する講習会の種類、開催日時等の日程、講習会概要等の情報が7消防本部、各署所で登録、変更、参照、削除ができること ・救命講習の種類 普通救命講習（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）、上級救命講習、応急手当普及員講習
				受講者管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・受講者の入力/一括取込 ・欠席者及び不合格者の入力 ・資格取得台帳の反映 ・修了証等の印刷 ・交付台帳の印刷 ・受講者の検索/照会/再発行	・受講者名簿が市町村別に印刷できること ・修了証番号の採番ができること ・氏名、生年月日検索による修了証明証が印刷できること
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能 （統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、新消防業務システム上で利用できること	
		9	警防計画管理	指定地域警防計画	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・活動の重点・救助・避難誘導対策等の情報のほか、隊別（出動車両別）の活動計画・出動経路等の情報の登録 ・警防計画書に印刷可能な付近見取図・防御体制図の描画登録 ・水利や危険物施設の消防活動阻害物質（少量危険物、指定可燃物、毒劇物等）等の各管理情報との連携 ・登録情報の警防計画書としての照会／印刷 ・マスターデータの各種メンテナンス	詳細な入力項目については、別途協議
				個別建築物警防計画	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・防火対象物及び危険物施設管理と連携した、当該建築物に係る警防計画の作成/登録/印刷 ・マスターデータの各種メンテナンス	作成された警防計画を防火対象物情報と紐づけて管理（PDFを台帳に関連付けて保存）できること
				AVMへの連携	・AVMへの情報連携ができること。	

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（予防系業務）

業務				機能		備考
#	業務分類	#	業務名	機能名	主な機能概要	
2	予防業務	1	防火対象物管理	検査管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・消防用設備等の検査結果情報の入力 ・検査情報の検索/照会/印刷 ・消防設備検査済証の出力	・届出受付で登録された設置届と関連付けて、消防検査結果が登録できること ・確認申請及び防火対象物を検索して消防検査結果を棟単位又はテナント単位に登録できること ・消防検査時点で確定した棟の延べ面積等は、確認申請内容を変えずに検査済証に反映記録できること ・消防検査の月間年間状況を把握できる消防検査一覧表を表示、印刷できること ・消防検査登録内容は、検査済証項目、設備検査結果内容記述を登録し一覧できること。また、検査出向職員を検索登録できること ・検査済証交付のため、検査済証を作成できること ・国表に反映できること ・確認申請が提出されていない防火対象物についても検査登録により台帳作成できること。
				台帳管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・対象物台帳情報入力 ・増改築等による台帳情報の更新 ・増改築履歴情報の照会/印刷 ・台帳情報の出力	・台帳の削除は消防が指定する範囲で操作制限ができること ・敷地、棟、階、階別、テナント別に管理できること ・確認申請によらず、防火対象物が登録整備できること ・構造規模となる敷地、棟、階、設備、電気設備関係等の収容物が登録できること ・棟については、設備の設置単位である令8区画登録を含むことができること ・防火（防災）管理関係に必要な、管理権原者、防火（防災）管理者、統括防火（防災）管理者が選択/登録できること ・防火（防災）管理業務の外部委託情報の登録ができること。 ・定期点検報告、消防訓練、立入検査状況、消防用設備等点検結果報告、防火特例認定申請、表示制度に関する報告が把握できること ・防災定期点検結果報告、防災特例認定申請の報告及び自衛消防組織の設置状況が把握できること ・確認申請情報の関係付けと審査関連帳票の閲覧ができること ・台帳管理機能から立入検査情報及び届出情報の閲覧が容易にできること ・消防検査の検査結果が閲覧ができること。 ・複数管理権原対応として、テナント管理ができること ・テナント一覧は、棟の階と関係付け一覧が表示されること ・テナントの管理権原者は、敷地内全管理権原者から選択/登録できること ・防火対象物（敷地）一覧表、防火対象物（棟）一覧表が印刷できること ・自由項目の登録ができること ・台帳の分割、統合ができること ・少量危険物、指定可燃物及び消防活動阻害物質の貯蔵、取り扱い施設情報が登録できること。その際届出人、設置場所等不明な過去情報は件数のみの登録・削除の機能を有し、国表に反映できること ・消防用設備等の設置状況等の登録ができること ・防火対象物内の少量危険物、危険物施設の有無が防火対象物の登録と自動連携して各台帳参照できること ・棟複写ができること。 ・国表項目を入力できること ・図面等を登録・管理できること ・敷地、棟、テナント毎に「稼働中・休業中・廃止」状況が入力できること
				立入検査管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・立入検査計画対象物の検索、選択 ・立入検査計画書の作成、修正入力 ・立入検査チェック表・指摘表の印刷（棟単位の立入検査結果表を含む） ・立入検査結果の入力 ・結果通知書、立入検査結果報告書、改修計画書等の印刷 ・経過入力（名宛人ごとの通知書、指示書、改善計画提出期限、改善計画提出日等） ・立入検査状況の検索/照会/リスト印刷	・立入検査結果登録は、検査項目に違反事由を選択することで登録できること。また、検査出向職員を検索登録できること ・立入検査結果の不備事項がチェック表の指摘単位に指摘文、指示文が編集できること ・国表に反映できること ・敷地、棟又はテナントを対象とした立入検査結果の登録ができること ・関係者との協議経過が登録できること ・立入検査結果の入力は、不備事項、根拠条文、改善内容、改善日等が登録、管理できること ・追跡調査年月日の登録ができること ・違反処理年月日、違反処理の根拠条文、違反処理の内容等が登録できること

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（予防系業務）

業務				機能		備考
#	業務分類	#	業務名	機能名	主な機能概要	
				届出受付	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・届出申請情報の入力 ・届出申請状況の検索/照会/リスト印刷 ・即時通報等承認台帳の検索/照会/印刷 ・結果通知書等の印刷	・設置届等の法令に基づくもの、火災予防条例に基づく各種届を受け付け、署月報、年報、国表に反映できること ・防火対象物に伴う届出は、確認申請も含めて検索して登録し、同様に検索して修正できること。台帳管理項目としてあるものは全て反映できること。災害発生履歴情報を入力・管理でき、入力の際は各入力テーブルに対し、自由に設定できる項目を設けること（設定可能数は別途協議） ・防火対象物を伴わない届出は、検索なしに登録できること。また、修正時には届出種類を検索して修正できること ・申請者情報は台帳から引用できること ・検査対象外の防火対象物については、確認申請の情報に基づき使用開始届出書の受付を端緒として台帳作成できること
				建築確認申請消防同意（建築同意）	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・建築同意申請の受付入力 ・建築同意審査情報（確認申請内容及び棟審査、階審査、特例審査、設備審査、階ごとの設置設備数、防災防火対象物審査、収容人員審査）入力 ・建築同意審査書及び不同意通知書印刷 ・建築同意処理状況の照会/リスト印刷 ・建築同意届出等の処理状況の照会/リスト印刷 ・計画通知、消防通知、許可申請の受付入力 ・計画通知審査書印刷	・防火対象物を検索し確認申請情報に反映できること ・確認申請内容及び棟審査、階審査、特例審査、設備審査、棟及び階ごとの設置設備数、防災防火対象物審査、収容人員審査を登録できること ・指示の有無、指示期間を登録できること ・国表報告項目を登録できること ・決裁欄をもった審査内容報告書を印刷できること ・新規台帳となる確認申請は、各種届受付検索用の対象物を自動作成して各種届の棟検索の対象にできること。国表対象の棟とはしない区別を持たせることができること ・確認申請操作を計画通知、仮使用申請等共通して同じ画面で行え国表報告では区別できること ・台帳管理しない令別表該当外の確認申請は、台帳と連携せずに増築、改築等の審査が可能であること。 ・令別表該当外の審査では、併用住宅、専用住宅、長屋、その他が容易に選定でき、かつ、令別表第一の対象にしない機能を有すること ・確認申請した台帳管理対象物は、確認申請内容とは別に既存のまま管理され、台帳管理へ移行できること ・消防同意業務における指定確認検査機関の情報の入力・管理ができること ・既存防火対象物に係る増改築の申請情報は、検査後、台帳に反映できること
				地図情報、図表情報との関連付け	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・地図位置情報との関連付け ・文字データの他に、地図上に登録したシンボル位置、外観写真、消防用設備等の写真と関連付け	
				AVMへの連携	・AVMへの情報連携ができること	
				危険物施設管理情報との連携	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・危険物施設管理業務で登録している危険物施設情報との関連付け	
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能 （統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				地図関連付け	画像、地図上に位置情報を関連付け	消防業務システム上の地図情報に対して、文字データの他に地図上に登録したシンボル位置、外観写真、消防用設備等の写真を関連付ける機能
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、新消防業務システム上で利用できること	

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（予防系業務）

業務				機能		備考
#	業務分類	#	業務名	機能名	主な機能概要	
		2	危険物施設管理	許可申請	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・設置許可申請の受付/入力（他行政庁からの転入を含む。） ・変更許可申請の受付/入力 ・完成検査申請の入力 ・許可申請状況の検索/照会/印刷 ・各許可書及び各完成検査済証、移動タンク変更通知書等の印刷 ・許可書等の再交付処理（印刷）	・危険物の規制に関する規則に準じて登録できること ・既存設置者からの申請の場合、設置者欄を自動指定すること ・危険物施設台帳と連携できること
				完成検査前検査	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・完成検査前検査の受付/入力 ・完成検査前検査の検索/照会/印刷 ・タンク検査済証等の発行	・危険物の規制に関する規則に準じて水張検査・水圧検査の登録ができること ・設置場所が定まっていない完成検査前検査が、登録・管理できること ・危険物施設台帳と連携できること
				承認申請	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・仮使用承認申請の受付/入力/承認 ・仮貯蔵・仮取扱承認申請の受付/入力/承認 ・予防規程制度（変更）認可申請の受付/入力 ・審査後の認可書、承認書の交付 ・特定屋外タンク保安検査時期延長の入力 ・保安検査時期変更承認の入力 ・休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請の入力 ・休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請の入力 ・特例適用承認申請の入力	・危険物施設台帳と連携できること
				設置者管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・危険物保安監督者の選任届受付 ・資格確認後の受理及び登録	・保安監督者及び保安統括管理の選解任届出の登録及び選解任の履歴が管理できること ・選解任の履歴が管理できること ・危険物施設台帳と連携できること
				事業者台帳管理 施設台帳管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・事業者台帳の入力 ・事業者台帳の検索/照会/印刷（設置者法人名、設置者氏名、施設名称等の条件） ・施設台帳の入力 ・施設台帳の検索/照会/印刷（設置者法人名、設置者氏名、施設名称、貯蔵取扱区分の別、設置場所市町村、許可番号等の条件）	・危険物施設台帳管理として以下の機能を具備すること ①危険物施設に関する必要な基本情報の表示 ②危険物施設の構造設備明細の照会 ③登録済の申請・届出の経過一覧の照会 ④申請ごとの許認可証等の出力 ⑤自由項目の登録 ・図面等が登録、管理できること ・中間検査の登録ができること
				立入検査管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・立入検査計画施設の検索/照会/印刷 ・立入検査計画書の作成 ・立入検査チェック表および指摘表の印刷 ・立入検査結果の入力/結果通知書等の印刷 ・経過入力 ・立入検査状況の検索/照会/リスト印刷	・計画立入検査の起案として、候補施設の検索機能を持つこと ・立入検査結果の入力は、不備事項、根拠条文、改善内容、改善日等が登録、管理できること ・立入検査結果登録は、検査項目に違反事由を選択チェックすることで登録できること。また、検査出向職員を検索登録できること ・立入検査結果の不備事項がチェック表の指摘単位に指摘文、指示文が編集できること ・指示書、改善計画書が出力できること ・危険物施設台帳と連携できること ・無許可施設に対する立入検査結果が登録できること ・国表に反映できること ・追跡調査年月日の登録ができること ・違反処理年月日、違反処理の根拠条文、違反処理の内容等が登録できること
				届出及び申請管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・届出及び申請情報の入力 ・届出及び申請状況の検索/照会/リスト印刷	・名称・名義変更届出について以下の機能を具備すること ①名称・名義変更届出の登録ができること ②設置者に係る名称・名義変更の場合、同一設置者の危険物施設すべてに名称・名義変更履歴が自動生成され、照会できること ・その他届出については以下の機能を具備すること ①届出が義務づけられている休止届、廃止届等の各種届出を登録できること ②届出の種類は、マスタ管理より追加できること ・譲渡引渡は一部譲渡、全部譲渡の機能を持つこと ・譲渡対象施設のすべてについて、譲渡引渡の履歴が自動生成され、照会できること

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（予防系業務）

業務				機能		備考
#	業務分類	#	業務名	機能名	主な機能概要	
				手数料管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・手数料明細書の作成 ・手数料明細書及び集計表の照会/印刷	・全種別の手数料を対象とすること ※詳細は別途協議
				地図情報、図表情報との関連付け	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・地図情報との関連付け ・文字データの他に地図上に登録したシンボル位置、外観やタンク等の写真との関連付け	
				防火対象物管理情報との連携	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・防火対象物管理で登録している敷地、棟との関連付け	
				AVMへの連携	・AVMへの情報連携ができること。	
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能 （統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				地図関連付け	画像、地図上に位置情報を関連付け	消防業務システム上の地図情報に対して、文字データの他に地図上に登録したシンボル位置、外観写真、消防用設備等の写真を関連付ける機能
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、新消防業務システム上で利用できること	
		3	講習会管理 （防火・防災管理者講習）	講習会管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・講習会情報の入力 ・講習会情報の検索/照会/印刷	・開催する講習会の種類、開催日時等の日程、講習会概要等の情報が7消防本部、各署所で登録、変更、参照、削除ができること ・防火・防災管理講習の種類 甲種防火管理、乙種防火管理、防火管理再講習、防火・防災管理新規講習、防火・防災管理再講習、上級講習
				受講者管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・受講者の入力/一括取込 ・欠席者及び不合格者の入力 ・資格取得台帳の反映 ・修了証等の印刷 ・交付台帳の印刷 ・受講者の検索/照会/再発行 ・再講習（防火（防災）管理者講習）の検索、再講習登録	・受講者名簿が市町村別に印刷できること ・修了証番号の採番ができること ・氏名、生年月日検索による修了証明証が印刷できること ・再講習の対象者は資格残存期間指定により検索できること
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能 （統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧消防業務システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、現行消防業務システム上で利用できること	
		4	その他の目標物管理	その他の目標物管理	・消防活動時に必要な情報について、署所端末等からの入力により更新できること	更新対象の情報（連結送水管送水口位置や自動火災報知設備受信機位置等）については別途協議

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（総務業務・共通業務）

業務				機能		備考
#	業務分類	#	業務名	機能名	主な機能概要	
3	総務業務	1	職員管理	職員管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・職員情報（各消防本部職員の氏名、所属、階級、役職等）の入力/検索/照会/更新 ・職員台帳、消防職員個人票の作成/印刷 ・職員情報の履歴管理（任命から退職までの情報を管理） ・在籍年数、勤続年数及び年齢が自動計算できる ・表彰対象者の選定/台帳更新 ・異動情報の一括更新	
				ID・権限管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・消防職員のID及びシステム権限管理を行う職員の基本情報（職員番号、氏名、所属、資格、階級、連絡先など）の登録/管理 ・職員番号などで消防業務システム各種機能のアクセス権限を管理	
				事案管理などへの連携	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・活動報告に当たり、出動した隊員の所属・氏名に紐づく職員番号の連携	
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能 （統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧消防業務システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、現行消防業務システム上で利用できること	
		2	備品・資機材管理	資機材台帳管理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・備品・資機材台帳への基本情報の入力（主な内容は以下） ア 修理情報 イ 点検情報 ウ 配置情報 エ 薬剤・資機材情報（救急用資機材のみ） オ 免許情報（無線機のみ） ・備品・資機材台帳への資機材写真などの紐づけ ・配置（保管）場所の登録/変更 ・備品・資機材台帳の検索/照会/印刷	・備品・資機材の管理対象は以下 ①消防用資機材 ②救急用資機材 ③救助用資機材 ④震災用資機材 ⑤無線機 ⑥庁舎用備品
				その他共通機能	機能一覧（共通機能）に示す共通機能 （統計処理、Excel又はCSV出力、環境設定、任意検索、統計表作成、帳票作成、データ検証）	
				帳票取込機能	・Excel等で作成した帳票を取込み、消防業務システム上で利用できること ・旧消防業務システムで帳票作成機能を用いて作成された帳票を取込み、現行消防業務システム上で利用できること	

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（総務業務・共通業務）

業務				機能		備考
#	業務分類	#	業務名	機能名	主な機能概要	
4	共通業務	1	システム管理	権限管理	・消防業務システムの業務権限の設定	
				ログ管理	操作ログの管理	
		2	資料図・地図等管理	資料図ファイル登録	・写真や図面などの各電子ファイルを関連付けして登録 ・登録した写真などの画像データを台帳印刷に使用	
				外部システムのファイル取込	・災害現場写真などを自動的に取り込むことができること	（救急情報入力携帯端末連携）救急情報入力端末（例：スマートフォン、タブレットなど）から、救急情報の入力を行い、報告書作成のために情報連携すること
				外部のシステムのファイル取込 （手書きタブレット連携）	・タブレット端末で入力した内容（手書きメモなど）を取り込み、事案に関連付けて管理することができること	
				資料図編集	・救急事案管理システムと連携して人体図イメージ原図をベースに傷病者の傷病部位を示すイメージ図の描画ができること ・水利、避難行動要支援者、警防計画管理システムと連携して地図情報の一部分をイメージ図として取込、情報を描画できること ・防火対象物、危険物施設システムと連携して地図情報の一部分をイメージ図として取込、情報を描画できること ・予め作成された図形や記号、文字などをワンクリックで人体図イメージ上に描画 ・作成したイメージ図を各管理業務の報告書や台帳に印刷	
				地図管理	・消防指令システムと同じ住宅地図などを活用して情報管理（入出力含む） ・消防指令システムの避難行動要支援者等、警防計画、防火対象物、危険物施設、管理システムと連携してシンボル登録ができること ・申請届出管理システムと連携して道路工事、火災と紛らわしい煙、催し物開催、などの各種届出の位置（ポリゴン、シンボル）登録ができること ・イメージ編集管理システムを介して地図を画像データとして取込、転載図、付近見取り図などとして報告書、台帳印刷ができること	
				イメージ編集管理	・救急事案管理と連携して人体図イメージ原図をベースに傷病者の傷病部位を示すイメージ図の描画ができ、消防業務システムに取り込めること ・水利、避難行動要支援者、警防計画管理と連携して地図情報の一部分をイメージ図として取込、情報を描画でき、消防業務システムに取り込めること ・防火対象物、危険物施設管理と連携して地図情報の一部分をイメージ図として取込、情報を描画でき、消防業務システムに取り込めること	ベースとなるイメージ図の選択、描画、取り込みについて、一連の操作として効率的に行えることを考慮した機能実装とすること

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（共通機能）

業務			備考
#	機能名	主な機能概要	
1	統計処理	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・統計帳票（国指定含む）の作成/出力/印刷 ・各種統計帳票の自由作成 ・抽出条件により一覧表の作成/出力/印刷 ・集計処理 ・集計結果の検索/照会	1) 統計は、署所・市町村の複合条件で集計ができること 2) 火災事案管理における統計処理機能 ・突合結果シート、火災報告、死者の調査表、火災四半期報が出力できオンライン報告ができること ・突合結果状況等による修正候補の検索ができること（全データ、突合エラーデータ、突合確認データ（未決済）、突合確認データ（決裁済）） ・オンライン報告データは、個別、任意選択、一括でのデータ出力ができること ・月報（火災状況調、市町村別火災状況調、火災出動状況表）、年報（火災概況、出火件数・損害額状況、火災原因別出火件数等）が任意の条件指定で出力、印刷できること 3) 救急事案管理における統計処理機能 ・月報（市町別救急出場状況表、月別救急出場状況調、事故種別搬送人員の医療機関問合せ状況、他）、年報（署々別救急出場状況、市町村別救急出場状況医療機関別搬送人員・市町村別医療機関数、他）が任意の条件指定で出力・印刷できること ・国表集計結果は00表から33表までを印刷できること 4) 救助事案管理における統計処理機能 ・月間救助活動状況、年間救助活動状況、任意期間救助活動状況表が印刷できること ・任意期間・年度指定・四半期指定・上期下期指定、年間指定による集計処理及び、突合チェック表、国表グループ印刷、国表单表が印刷できること 5) その他災害事案管理における統計処理機能 ・国等へ報告する即報の帳票が出力できること ・出力条件に応じた事故詳報の一覧が帳票に出力できること ・災害・警戒等活動報告の宛名を選択可能とすること 6) 水利情報管理における統計処理機能 ・市町村、署所、帳票種別ごとの出力条件を設定し、統計資料用に応じた統計表が出力できること 7) 国表、統計表については、各項目の根拠となるデータをExcel又はCSVで一覧表示できること 8) 危険物施設管理における月報・年報の管理内容は別途協議
	Excel又はCSV出力	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・必要な情報を選択してExcel又はCSV形式で出力 ・Excel又はCSV形式で出力したファイルを印刷	
	環境設定	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・マスターデータの各種メンテナンス ・ログ管理	「ログ管理」とは、それぞれが紐づく機能において実装される、アクセスログ・操作ログ・セキュリティログ等を管理すること
	任意検索	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・全登録情報及び過去の履歴等の任意検索 ・任意の登録パターンの出力/印刷	・任意検索は、全ての入力項目を指定し、抽出できること 1) 防火対象物管理における任意検索機能 ・敷地照会は検索結果から印刷不要を除き防火対象物（敷地）一覧表が印刷できること ・棟照会は検索結果から印刷不要を除き防火対象物（棟）一覧表が印刷できること ・複合用途照会は検索機能により防火対象物テナント一覧表が印刷できること

別紙3 「新消防業務システムに求める機能の一覧」

機能一覧（共通機能）

業務			備考
#	機能名	主な機能概要	
	統計表作成	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・統計表の出力条件等を設定	
	帳票作成	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・帳票レイアウトを変更 ・新規帳票の作成	・7 消防本部ごとの独自帳票が作成できること
	データ検証	消防本部職員が以下の操作を実施できること。 ・データ検証条件の設定/出力	「データ検証」とは、台帳に登録されているデータに不整合等がないかを検証・確認すること

筑後地域消防指令センター
高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線
システム更新整備業務委託

調達仕様書

別紙 4 「新消防業務システムに求める装置要件」

令和 7 年 3 月

久留米広域市町村圏事務組合

別紙 4 「新消防業務システムに求める装置要件」

(機器一覽・数量表)

[illegible]

第 0 共通事項

ア 全般		
	(1) 構造・設置	・必要に応じてラックに搭載すること ・落下やケーブル類の抜けがないように対策を施すこと
	(2) 構成	・サーバ構成は、受注者で動作保証かつ安定稼働できる条件のもと、仮想化技術等を活用して物理サーバ数を削減すること
	(3) 仕様	・本仕様に記載しているCPU、メモリ、ディスク等の性能や容量は参考仕様であり、システム構築時点で受注者にて動作保証ができています最新スペックとし、稼働後にシステムとして必要となる性能・容量を満たすこと ・OSやミドルウェア、ソフトウェア等は、システム構築時点で受注者にて動作保証ができています最新バージョンとすること

第 1 支援情報Webサーバ

(1)	支援情報Webサーバ	
	CPU	
	クロック数	2.0GHz以上
	コア数	16コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク実効容量	600GB以上 (耐障害性及び早期復旧が可能なRAID構成であること)
	OS	Windows ServerもしくはLinux
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	17インチ相当以上(他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インターフェース LANインターフェース(100/1000Base-T)
	特記事項	・消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする ・信頼性確保のため現用系/待機系の冗長構成とすること

第 2 支援情報DBサーバ

(1)	支援情報DBサーバ	
	CPU	
	クロック数	3.0GHz以上
	コア数	4コア以上
	メモリ	32GB以上
	ディスク実効容量	600GB以上 (耐障害性及び早期復旧が可能なRAID構成であること)
	OS	Windows ServerもしくはLinux
	ソフトウェア	データベースソフト (SQL Server、Oracle等)
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	17インチ相当以上 (他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インタフェース LANインタフェース (100/1000Base-T)
	特記事項	・消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする ・信頼性確保のため現用系/待機系の冗長構成とすること

第 3 支援情報WebGISサーバ

(1)	支援情報WebGISサーバ	
	CPU	
	クロック数	3.0GHz以上
	コア数	4コア以上
	メモリ	32GB以上
	ディスク実効容量	600GB以上 (耐障害性及び早期復旧が可能なRAID構成であること)
	OS	Windows ServerもしくはLinux
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	17インチ相当以上(他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インターフェース LANインターフェース(100/1000Base-T)
	特記事項	・消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする ・信頼性確保のため現用系/待機系の冗長構成とすること

第 4 バックアップストレージ

(1)	バックアップストレージ	
	CPU	
	クロック数	1. 50GHz以上
	コア数	2コア以上
	メモリ	8GB以上
	ディスク実効容量	12TB以上 (耐障害性及び早期復旧が可能なRAID構成であること)
	OS	Windows Server IoT 2022 for Storage Standard
	形状	ラックマウント型
	その他	LANインタフェース (100/1000Base-T)
	特記事項	・株式会社パッファロー製 Terastation WSH5420RN32S9 相当 ・将来のデータ増加に対応できるディスク容量を実装すること

第 5 指令情報連携サーバ

(1)	指令情報連携サーバ	
	C P U	
	クロック数	3 . 0 G H z 以上
	コア数	4 コア以上
	メモリ	1 6 G B 以上
	ディスク実効容量	6 0 0 G B 以上 (耐障害性及び早期復旧が可能な R A I D 構成であること)
	O S	Windows Server もしくは Linux
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	1 7 インチ相当以上 (他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インタフェース L A N インタフェース (1 0 0 / 1 0 0 0 B a s e - T)
	特記事項	・ 消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする

第 6 ウィルス対策管理サーバ

(1)	ウィルス対策管理サーバ	
	CPU	
	クロック数	3.0GHz以上
	コア数	4コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク実効容量	300GB以上 (耐障害性及び早期復旧が可能なRAID構成であること)
	OS	Windows ServerもしくはLinux
	ソフトウェア	エンドポイントセキュリティ管理ソフト (EPP+EDR)
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	17インチ相当以上 (他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インターフェース LANインターフェース (100/1000Base-T)
	特記事項	・ 消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする

第 7 資産管理・障害管理サーバ

(1)	資産管理・障害管理サーバ	
	CPU	
	クロック数	3.0GHz以上
	コア数	4コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク実効容量	600GB以上 (耐障害性及び早期復旧が可能なRAID構成であること)
	OS	Windows ServerもしくはLinux
	ソフトウェア	IT資産管理ソフトウェア (SKYSEA Client View相当)
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	17インチ相当以上 (他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インタフェース LANインタフェース (100/1000Base-T)
	特記事項	・消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする

第 8 現場写真管理メールサーバ

(1)	現場写真管理メールサーバ	
	CPU	
	クロック数	3.0GHz以上
	コア数	4コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク実効容量	600GB以上 (耐障害性及び早期復旧が可能なRAID構成であること)
	OS	Windows Server
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	17インチ相当以上(他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インターフェース LANインターフェース(100/1000Base-T)
	特記事項	・消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする

第 9 図面文書管理サーバ

(1)	図面文書管理サーバ	
	CPU	
	クロック数	3.0GHz以上
	コア数	4コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク実効容量	1.8TB以上 (耐障害性及び早期復旧が可能なRAID構成であること)
	OS	Windows Server
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	17インチ相当以上(他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インタフェース LANインタフェース(100/1000Base-T)
	特記事項	・消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする

第 10 外字管理サーバ

(1)	外字管理サーバ	
	C P U	
	クロック数	3 . 0 G H z 以上
	コア数	4 コア以上
	メモリ	1 6 G B 以上
	ディスク実効容量	3 0 0 G B 以上 (耐障害性及び早期復旧が可能な R A I D 構成であること)
	O S	Windows ServerもしくはLinux
	ソフトウェア	文字管理ソフトウェア (外字編集、資源配布)
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	1 7 インチ相当以上 (他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インタフェース L A N インタフェース (1 0 0 / 1 0 0 0 B a s e - T)
	特記事項	・ 消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする

第 11 パッチ配信サーバ

(1)	パッチ配信サーバ	
	CPU	
	クロック数	2.0GHz以上
	コア数	4コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク実効容量	300GB以上 (耐障害性及び早期復旧が可能なRAID構成であること)
	OS	WindowsServer相当
	パッチ配信機能	Windows Server Update Services相当
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	17インチ相当以上(他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インターフェース LANインターフェース(100/1000Base-T)
	特記事項	・消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする ・WSUSについては、Microsoft社の製品仕様に合わせて構成すること

第 12 クライアント端末

(1)	ノート型	
	CPU	
	クロック数	1. 2GHz以上
	コア数	6コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク容量	256GB(SSD)以上
	OS	Windows11 Pro相当
	ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint) エンドポイントセキュリティソフト Adobe Acrobat Reader最新版 Docuworks9.1
	光学ドライブ	スーパーマルチドライブ
	形状	ノート型
	ディスプレイ	15.6インチ相当以上、解像度：1920×1080以上
	その他	マウス等の入力デバイス USB、Bluetooth、LAN、Wi-Fi、映像出力等の入出力インタフェース
(2)	タブレット型 (Surface相当)	
	CPU	
	クロック数	1. 6GHz以上
	コア数	10コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク容量	256GB(SSD)以上
	OS	Windows11 Pro相当
	ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint) エンドポイントセキュリティソフト Adobe Acrobat Reader最新版 Docuworks9.1
	形状	2in1ノート型
	ディスプレイ	13インチ相当、解像度：2880×1920以上
	その他	・法人向けSurface Pro 9 相当以上 ・入力デバイス：タッチペン (Surfaceスリムペン)、キーボード (Surface Proキーボード)、マウス ・有線LAN：Surface USB-C Travel Hub相当 ・Bluetooth、Wi-Fi、USB、映像出力等の入出力インタフェース
(3)	タブレット型 (タフブック12インチ相当)	
	CPU	
	クロック数	1. 6GHz以上
	コア数	10コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク容量	512GB(SSD)以上
	OS	Windows11 Pro相当
	ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint) エンドポイントセキュリティソフト Adobe Acrobat Reader最新版
	形状	デタッチャブルノート型
	ディスプレイ	12インチ相当、解像度：2160×1440以上
	その他	・タフブックCF-33UEPAZAJ 相当以上 ・静電容量式マルチタッチパネル、デジタイザー ・カメラ：800万画素 ・Bluetooth、Wi-Fi、LAN、USB、映像出力等の入出力インタフェース

(4)	タブレット型（タフブック10.1インチ相当）	
	CPU	
	クロック数	1.6GHz以上
	コア数	12コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク容量	512B(SSD)以上
	OS	Windows11相当
	ソフトウェア	Microsoft Office (Word、Excel、PowerPoint)
		エンドポイントセキュリティソフト
		Adobe Acrobat Reader最新版
	形状	タブレット型
	ディスプレイ	最大10.1インチ相当、解像度：1920×1200以上
	その他	・タフブックFZ-G2NMBXAJ 相当以上 ・静電容量式マルチタッチパネル、デジタイザー ・キーボードベース ・カメラ：1260万画素（静止画） ・Bluetooth、Wi-Fi、LAN、USB、映像出力等の入出力インタフェース

第 13 プリンタ

(1)	モノクロプリンタ	
	印刷方式	半導体レーザー＋乾式電子写真方式
	プリント解像度	1, 200×1, 200dpi 対応
	印刷速度 (A4 片面)	32 枚／分以上
	印刷速度 (A4 両面)	26 枚／分以上
	用紙サイズ	最大A3
	給紙容量	250 枚以上
	形状	デスクトップ型
	インターフェース	LAN、USB
	その他	増設トレイ (250 枚以上)

第 14 スキャナ

(1)	スキャナ (A3)	
	形式	卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナ
	走査方式	読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り 自動両面原稿移動読み取り (ADF 読み取り時)
	光学解像度	600dpi
	読み取り解像度	50～9,600dpi
	最大原稿サイズ	A3
	出力フォーマット	JPEG、TIFF、BMP、PDF
	インターフェース	USB、LAN (10/100/1000Base-T)
	オートドキュメントフィーダー	両面、最大A3・200枚
	その他	EPSON DS-70000相当
(2)	スキャナ (A1)	
	形式	シートスルー型
	読み取り幅	610mm以上
	最大原稿厚	0.8mm以上
	光学解像度	600dpi以上
	読み取り解像度	200～600dpi以上
	機能	自動原稿サイズ検知、自動アライメント
	出力フォーマット	JPEG、TIFF、PDF
	インターフェース	USB、LAN (10/100/1000Base-T)

第 15 複合機

(1)	A 3 カラー複合機	
	形状	デスクトップ／コンソールタイプ
	メモリ	4 GB 以上
	ストレージ容量	128 GB 以上
	カラー対応	フルカラー
	解像度	読み取り 600×600 dpi 以上 書き込み 1,200×2,400 dpi 以上
	用紙サイズ	最大 A3
	連続複写速度	A4 カラー：19 枚／分、A4 モノクロ：19 枚／分以上
	給紙方式	標準トレイ：600 枚×2 トレイ以上、手差しトレイ
	出力トレイ容量	400 枚（A4 横）以上

第 16 その他サーバ

(1)	ディレクトリサーバ／タイムサーバ	
	CPU	
	クロック数	3.0GHz以上
	コア数	4コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク実効容量	600GB以上 (耐障害性及び早期復旧が可能なRAID構成であること)
	OS	Windows Server
	光学ドライブ	DVD-ROMドライブユニット
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	17インチ相当以上(他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インタフェース LANインタフェース(100/1000Base-T)
	特記事項	・消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする ・Windows ServerのActive Directory機能、タイムサーバ機能
(2)	ファイルサーバ	
	CPU	
	クロック数	3.0GHz以上
	コア数	4コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク実効容量	600GB以上 (耐障害性及び早期復旧が可能なRAID構成であること)
	OS	Windows Server
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	17インチ相当以上(他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インタフェース LANインタフェース(100/1000Base-T)
	特記事項	・消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする ・Windows Serverのファイルサーバ機能
(3)	災害情報公開サーバ	
	CPU	
	クロック数	3.0GHz以上
	コア数	4コア以上
	メモリ	16GB以上
	ディスク実効容量	600GB以上 (耐障害性及び早期復旧が可能なRAID構成であること)
	OS	Windows ServerもしくはLinux
	光学ドライブ	DVD-ROMドライブユニット
	ソフトウェア	
	形状	ラックマウント型
	ディスプレイ	17インチ相当以上(他サーバとの共用を可とする)
	その他	マウス・キーボード等の入力インタフェース LANインタフェース(100/1000Base-T)
	特記事項	・消防業務システムを実現するためのサーバ構成については、受注者の標準仕様とする

第 18 ネットワーク関連機器

(1)	基幹L3-SW	
	インタフェース	10/100/1000Base-T×24以上
	スイッチング性能	208Gbps以上
	フォワーディングレート	154.76Mbps以上
	MACアドレス学習数	32,000以上
	IPv4ルート数	32,000以上
	VLAN数	4,096以上
	高信頼性機能	ホットスタンバイ、リンクアグリゲーション
	電源	ホットスワップ対応
	管理機能	SNMPエージェント機能
	形状	ラックマウント型
(2)	L2-SW	
	インタフェース	10/100/1000Base-T ※ポート数は設置機器の構成による
	MACアドレス学習数	8,000以上
	VLAN機能	タグVLAN、ポートVLAN
	レイヤ2冗長機能	リンクアグリゲーション、STP
	管理機能	SNMPエージェント機能
(3)	VPN接続用ルータ	
	LANインタフェース	10/100/1000Base-T×8以上
	WANインタフェース	10/100/1000Base-T×2以上
	ルーティング機能	Static、RIP、OSPF、BGP
	VLAN機能	タグVLAN、ポートVLAN
	QoS機能	帯域制御、優先制御
	セキュリティ機能	認証、ファイアウォール（IPフィルタリング等）
	管理機能	SNMPエージェント機能
	高信頼性機能	VRRP
(4)	ファイアウォール	
	ルーティング機能	Static、RIP、OSPF、BGP
	ファイアウォール性能（全二重）	2.0Gbps以上
	同時セッション数	200,000以上
	IPS	アノマリ型
	帯域制御機能	3.5Gbps以上
	インタフェース	10/100/1000Base-T
	管理機能	SNMPエージェント機能
	高信頼性機能	ホットスタンバイ、LAN二重化
	形状	ラックマウント型

(5)	ドメインネームシステム (DNS)	
	CPU	
	クロック数	2GHz以上
	コア数	6以上
	メモリ	8GB以上
	ディスク	300GB (RAID1) 以上
	OS	WindowsServer相当
	形状	ラックマウント (仮想化による他サーバ装置との統合可)
	ディスプレイ	17インチ相当以上 (他サーバ装置との共用を可とする)
	その他	マウス、キーボード等の入力デバイス USB3.0、LAN、映像出力等の入出力インタフェース 冗長構成とすること 仮想サーバ等による他サーバとの共用も可
留意事項		・ネットワーク関連機器 (ルータ、スイッチ、ファイアウォール等) については、上記を参考として本システムを構成するサーバや指令センター、各本部、各署所における各種機器の構成に合わせて、受注者の標準仕様とする機器で構成すること ・指令系ネットワークとその他ネットワークは分離されていること ・インターネットと接続するネットワークは、DMZを設けてセキュリティを確保するとともに、誤送信の防止や脆弱性をついた攻撃を防ぐ対策を施すこと

筑後地域消防指令センター
高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線
システム更新整備業務委託

調達仕様書

別紙 5 「新消防業務システムに求める帳票の一覧」

令和 7 年 3 月

久留米広域市町村圏事務組合

別紙５ 「新消防業務システムに求める帳票の一覧」

帳票一覧（警防系業務）※各本部比較

項番	業務	帳票名（統一）	久留米広域消防本部	大牟田市 消防本部	柳川市 消防本部	甘木・朝倉 消防本部	筑後市 消防本部	八女 消防本部	みやま市 消防本部	備考
警- 1	1 災害事案管理（火災調査）	火災調査書 1	統一	独自 全32表 ※別項参照	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：内部向け0003 火災調査報告書 ※標準仕様書レイアウト定義対象
		火災調査書 2	統一		統一	統一	統一	統一	統一	同上
		火災調査書 3	--		統一	統一	統一	統一	統一	同上
		火災調査書 4	--		統一	統一	統一	統一	統一	同上
		火災出動時の見分書	独自		統一	統一	統一	統一	統一	
		質問調査	統一		統一	統一	統一	統一	統一	
		実況見分調査	独自		統一	統一	統一	統一	統一	
		写真説明表	独自		統一	統一	統一	統一	統一	
		陰画・画像データ等保存表	独自		統一	統一	統一	統一	統一	
		火災原因判定書	独自		統一	統一	統一	統一	統一	
		簡易火災原因判定書 1	独自		統一	統一	統一	統一	統一	
		簡易火災原因判定書 2	独自		統一	統一	統一	統一	統一	
		死者調査書	統一		統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：内部向け0004 死者調査表 ※標準仕様書レイアウト定義対象
		罹災（り災）証明書	独自		統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0008 罹災証明書
		罹災（り災）届出提出証明書	独自		統一	統一	統一	統一	統一	
		罹災（り災）証明書等受付簿	独自		統一	統一	統一	統一	統一	
		委任状	--		--	--	--	--	--	
警- 2	1 災害事案管理（火災）	火災等出動報告書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
		火災活動報告書	独自	独自 火災防ぎよ報告書	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：内部向け0001 火災活動報告書 ※標準仕様書レイアウト定義対象
		火災出動人員報告書	独自	独自	統一	統一	統一	統一	統一	
		火災出動分団報告書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
		火災出動非番勤務者報告書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	

	6		活動一覧表	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	7		明略表	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
警-3	1	火災統計	火災四半期報								国オンライン報告にて出力
警-4	1	救急事案管理	救急活動報告書	独自	独自 救急報告書	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：内部向け0007 救急出場報告書 ※標準仕様書レイアウト定義対象
	2		救急活動報告書（傷病者）	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3		特定行為実施事案一覧	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	4		救急搬送証明書	独自	独自	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0010 救急搬送証明書 ※標準仕様書レイアウト定義対象
	5		救急救命処置録	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：内部向け0008 救急救命処置録 ※標準仕様書レイアウト定義対象
警-5	1	救急・救助・その他統計									指令台で統計表作成
警-6	1	災害事案管理（救助）	救助活動報告書	独自	独自 ※別項参照	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：内部向け0012 救助活動報告書 ※標準仕様書レイアウト定義対象
	2		被救助者（負傷者）一覧	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
警-7	1	その他報告書	災害・警戒等活動報告書	独自	独自 ※別項参照	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：内部向け0014 その他災害事案報告書 ※標準仕様書レイアウト定義対象
	2		ペット・野生動物等の救助要請	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3		その他報告書	統一	独自 ※別項参照	統一	統一	統一	統一	統一	
警-8	1	水利管理	水利台帳（消火栓）	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：内部向け0015 水利台帳（消火栓） ※標準仕様書レイアウト定義対象
	2		水利原簿（消火栓）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3		水利台帳（消火栓以外）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：内部向け0016, 0017 水利台帳（防火水槽）、 水利台帳（その他） ※標準仕様書レイアウト定義対象
	4		水利原簿（防火水槽）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	5		水利原簿（その他水利）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	6		水利変動一覧表	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	

	7		消防水利一覧表	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	8		地水利調査結果報告	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	9		地水利調査結果報告（調査結果一覧）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	10		水利現況報告	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
警-9	1	車両管理	車両台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：内部向け0018 車両台帳 ※オプション機能 ※標準仕様書レイアウト定義対象
	2		運行日誌	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3		運行月報	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	4		運行年報	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
警-10	1	災害即報（国）	第1号様式（火災）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0001 火災等即時報告
	2		第2号様式（特定の事故）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0002 特定の事故即時報告
	3		第3号様式（救急・救助事故）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0003 救急・救助事故・武力攻撃 災害等即時報告
	4		第4号様式（その1）（災害概況即報）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0011 災害概況即時報告
	5		第4号様式（その2）（被害状況即報）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0011 災害概況即時報告
警-11	1	災害速報（市町村）	火災速報（市町村）	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	2		火災速報（消防内部）	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3		災害報告（消防内部）	独自 災害報告（火災・救 急・救助・その他）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	

(別項) 大牟田市消防本部独自様式

項番	業務	帳票名 (大牟田市消防本部)	備考
大警-1	災害事案管理 (火災調査)	様式第1号 鑑定依頼書	
		様式第2号 質問調書	
		様式第3号 火災出場時における見分調書	
		様式第4号 建物り災申告書	
		様式第5号 建物収容物り災申告書	
		様式第6号 車両・船舶・航空機り災申告書	
		様式第7号 林野・その他の物件り災申告書	
		様式第8号 り災証明申請書	
		様式第9号 り災証明	
		様式第10号 資料提出承諾書	
		様式第11号 資料提出命令書	
		様式第12号 資料保管書	
		様式第13号 保管票	
		様式第14号 保管品台帳	
		様式第15号 火災調査関係事項照会書	
		様式第16号 火災速報	
		様式第17号 火災調査票その2	
		様式第18号 火災調査書	
		様式第19号 書類目録	
		様式第20号 現場見分調書	
		様式第21号 現場写真書その1	
		様式第21号 現場写真書その2	
		様式第22号 出火原因判定書	

	24		様式第23号 鑑識試験結果書	
	25		様式第24号 延焼状況等調書	
	26		様式第25号 避難状況等調書	
	27		様式第26号 火災損害調書	
	28		様式第27号 建物損害明細書	
	29		様式第28号 収容物損害明細書	
	30		様式第29号 車両・船舶・航空機損害明細書	
	31		様式第30号 林野・その他の物件損害明細書	
	32		様式第31号 死傷者調査書	
	33		様式第32号 危険物施設等調	
大警-6	1	災害事案管理（救助）	救助活動報告書（全隊）	標準仕様：内部向け0012 救助活動報告書 ※標準仕様書レイアウト定義対象
	2		救助活動報告書（隊別）	標準仕様：内部向け0013 隊別救助活動状況報告書 ※標準仕様書レイアウト定義対象
大警-7	1	その他報告書	分隊活動報告書	
	2		分隊活動報告書（救命救護）	

別紙5 「新消防業務システムに求める帳票の一覧」

帳票一覧（予防系業務）※各本部比較

項番		業務	帳票名（統一）	久留米広域消防本部	大牟田市消防本部	柳川市消防本部	甘木・朝倉消防本部	筑後市消防本部	八女消防本部	みやま市消防本部	備考
予-1	1	防火対象物管理 (建築同意・許可)	建築受付簿	・計画通知処理簿	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	2		建築物同意審査書（表・裏）	統一	統一	・同意審査書（建築物） ・同意審査書 棟情報	・同意審査書（単体） ・同意審査書（複数棟別・鑑）	統一	統一	・同意審査書（建築物） ・同意審査書 棟情報 ・同意審査書 審査事項/ 通知書情報 ・同意審査書 通知書情報/ 指導事項 ・同意審査書 消防用設備 状況	
	3		通知書（表・裏）	独自	統一	独自	・通知書（93条） ・通知書（43条） ・通知書（43条以外）	統一	統一	独自	標準仕様：外部向け0035 消防同意通知書
	4		計画通知審査書（表・裏）	統一	統一	統一	・計画通知審査書（単体） ・計画通知審査書（複数棟別・鑑）	統一	統一	統一	
	5		意見通知書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	6		建築同意送付状	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
予-2	1	防火対象物管理 (査察・台帳)	事業所原簿	・防火対象物（敷地台帳） ※届出履歴を含む	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	2		防火対象物棟別台帳	・防火対象物（棟台帳） ※届出履歴を含む	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3		防火対象物複合用途台帳	・防火対象物 (テナント台帳)	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	4		防火対象物階別台帳	・防火対象物 (設置単位台帳)	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	5		指定可燃物台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	6		障害物質台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	7		少量危険物台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	8		検査・査察業務等経過表 (その1)	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	9		検査・査察業務等経過表 (その2)	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	10	防火対象物管理 (立入検査)	立入検査結果通知書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0034 立入検査結果通知書
	11		指示書	・立入検査結果通知書 (報告書決裁欄有り)	統一	統一	統一	統一	統一	・立入検査結果報告書	
	12		改修（計画）報告書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	・改善（結果・計画） 報告書 ・催告書	
予-3	1	防火対象物管理 (届出・申請)	消防法令適合通知書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0019 消防法令適合通知書
	2		消防法令適合通知書不交付通知書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3		旅行関係者からの照会に対する 回答書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0020 旅行関係者からの照会に対する 回答書
	4		消防用設備等・特殊消防用設備 等検査済証	・消防用設備等（特殊消防用 設備等）の設置証明書	統一	統一	・消防用設備検査済証 (単体) ・消防用設備検査済証 (複数棟) ・消防用設備検査済証 (増築)	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0012 消防用設備等・特殊消防用設備 等検査済証
	5		防火対象物届出一覧表	・設備等又は特殊消防用設備 等の着工届出処理簿	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	6		防火対象物届出一覧表	・設備等又は特殊消防用設備 等の設置届出処理簿	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	7		--	・意見書	--	--	--	--	--	--	
	8		--	--	--	・検査結果通知書	--	--	--	--	
	9		--	--	--	・工事整備対象設備等着工届 審査書	--	--	--	--	

項番		業務	帳票名（統一）	久留米広域消防本部	大牟田市 消防本部	柳川市 消防本部	甘木・朝倉 消防本部	筑後市 消防本部	八女 消防本部	みやま市 消防本部	備考
	10		--	--	--	・工事整備対象設備等着工着 届通知書	--	--	--	--	
予- 4	1	防火対象物管理 (特例認定)	防火認定通知書	・防火対象物点検報告特例認 定に関する通知書	統一	・防火対象物特例（認定・不 認定）通知書	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0017 ・認定・不認定通知書
	2		特例認定取消書	・防火対象物点検報告特例認 定取消書	統一	独自	統一	統一	統一	統一	
	3		--	・防火対象物点検報告特例認 定通知証明書	--	・防火対象物点検報告特例認 定証明書	--	--	--	--	
	4		防災認定通知書	・防災管理点検報告特例認定 に関する通知書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	5		防災管理点検報告特例認定通知 証明書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	6		--	・防災管理点検報告特例認定 取消書	--	--	--	--	--	--	標準仕様：外部向け0018 ・特例認定取消書
	7		--	--	--	・表示基準適合通知書 ・表示基準不適合通知書 ・表示マーク返還請求書 ・表示制度対象外施設 通知書	--	--	--	--	標準仕様：外部向け 0013, 0014, 0015, 0016 ・表示基準適合通知書 ・表示基準不適合通知書 ・表示マーク返還請求書 ・表示制度対象外施設通知書
予- 5	1	防火対象物管理 (統計)	建築同意（同意通知別）用途別 集計表	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	2		建築同意（署別・工別）用途別 集計表	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3		階層別建築申請処理状況	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	4		面積別建築申請処理状況	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	5		消防用設備等届出及び検査実施 件数	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
予- 6	1	危険物管理 (査察・台帳)	危険物事業所原簿	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	2		危険物事業所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3		危険物移送取扱所構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	4		危険物移動タンク貯蔵所構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	5		危険物一般取扱所構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	6		危険物屋外タンク貯蔵所構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	7		危険物屋外貯蔵所構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	8		危険物屋内タンク貯蔵所構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	9		危険物屋内貯蔵所構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	10		危険物簡易タンク貯蔵所構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	11		危険物給油取扱所構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	12		危険物第 1 種販売取扱所構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	13		危険物製造所構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	14		危険物地下タンク貯蔵所構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	15		危険物一般取扱所 2 0 号屋内タンク 構造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	16		危険物給油取扱所 専用タンク構造 明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	17		危険物給油取扱所 廃油タンク構造 明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	18		危険物給油取扱所 簡易タンク構造 明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	19		危険物製造所 2 0 号屋内タンク構 造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	20		危険物製造所 2 0 号地下タンク構 造明細	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	

項番		業務	帳票名（統一）	久留米広域消防本部	大牟田市消防本部	柳川市消防本部	甘木・朝倉消防本部	筑後市消防本部	八女消防本部	みやまし消防本部	備考
	21		危険物移送取扱所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	22		危険物移動タンク貯蔵所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	23		危険物一般取扱所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	24		危険物屋外タンク貯蔵所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	25		危険物屋外貯蔵所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	26		危険物屋内タンク貯蔵所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	27		危険物屋内貯蔵所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	28		危険物簡易タンク貯蔵所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	29		危険物給油取扱所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	30		危険物製造所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	31		危険物地下タンク貯蔵所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	32		危険物販売取扱所台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	33		少量危険物台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	※防火対象物管理
	34		指定可燃物台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	※防火対象物管理
	35		阻害物質台帳	・圧縮アセチレンガス等台帳	統一	統一	統一	統一	統一	統一	※防火対象物管理
	36		指示書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
予- 7	37	危険物管理 （立入検査）	立入検査結果通知書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	38		立入検査結果通知書 （報告書決裁欄あり）	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	39		改修（計画）報告書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	1	危険物管理 （各種申請・届出）	許可書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	2		不許可通知書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3		変更許可通知書	・移動タンク貯蔵所変更許可通知書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	4		完成検査前検査適合通知書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	5		完成検査前検査不適合通知書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	6		完成検査不適合通知書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	7		危険物仮貯蔵・仮取扱承認書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	8		危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	9		危険物仮貯蔵・仮取扱承認取消通知書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	10		危険物製造所等仮使用承認書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	11		危険物製造所等仮使用不承認通知書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	12		危険物製造所等仮使用承認取消通知書	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	13		認可証（予防規程）	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	14		不認可通知書（予防規程）	独自	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	15		保安検査時期変更・延長承認書	・保安検査時期延長承認書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	16		保安検査時期変更承認書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	

項番		業務	帳票名（統一）	久留米広域消防本部	大牟田市 消防本部	柳川市 消防本部	甘木・朝倉 消防本部	筑後市 消防本部	八女 消防本部	みやまし 消防本部	備考
	17		少量危険物等タンク検査済証	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	18		少量危険物等タンク検査不適合 通知書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	19		休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの 点検期間延長承認書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	20		休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの 点検期間延長不承認通知書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	21		休止中の地下埋設配管の漏れの点検 期間延長承認書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	22		休止中の地下埋設配管の漏れの点検 期間延長不承認通知書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	23		許可等証明書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
予-8	1	危険物管理 （統計・一覧表）	製造所等許可・検査状況表	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	2		危険物手数料事務処理状況	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3		製造物等許可・検査手数料徴収明細 書	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	4		事業所別危険物施設一覧表	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	5		届出・申請一覧表	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	6		危険物事務処理状況	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	7		危険物施設一覧表	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	8		危険物施設の各種届出状況	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	9		危険物施設の設置、変更の許認可及 び検査状況	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
予-9	1	講習会管理	甲種防火管理新規講習受付者 一覧表	・甲種防火管理新規講習受講 者一覧表	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	2		甲種防火管理再講習受付者一覧表	・甲種防火管理再講習受講者 一覧表	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3		講習会修了証明書 （普通救命講習Ⅰ）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	4		講習会修了証明書 （普通救命講習Ⅱ）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	5		講習会修了証明書 （普通救命講習Ⅲ）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	6		講習会修了証明書 （上級救命講習）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	7		講習会修了証明書（応急手当 指導員認定証・消防職）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	8		講習会修了証明書（応急手当 指導員認定証・消防職以外）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	9		講習会修了証明書 （応急手当普及員認定証）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	10		講習会修了証明書（甲種）	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	11		普通救命講習Ⅰ修了証	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0041 ・普通救命講習修了証
	12		普通救命講習Ⅱ修了証	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0041 ・普通救命講習修了証
	13		普通救命講習Ⅲ修了証	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0041 ・普通救命講習修了証
	14		救命入門コース参加証	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	標準仕様：外部向け0043 ・救命入門コース参加証
	15		救命講習受講一覧表 ※救命に関する一覧表のレイアウト 同じ	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	16		応急手当指導員名簿	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	17		応急手当普及員名簿	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	

別紙5 「新消防業務システムに求める帳票の一覧」

帳票一覧（総務系業務）

項番	業務	帳票名（統一）	久留米広域消防本部	大牟田市消防本部	柳川市消防本部	甘木・朝倉消防本部	筑後市消防本部	八女消防本部	みやまし消防本部	備考
総-1	1 資機材管理	資機材台帳 1	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	2	資機材台帳 2	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	3	資機材台帳 3	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
総-2	1 職員管理	職員台帳 1	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	
	2	職員台帳 2	統一	統一	統一	統一	統一	統一	統一	

別紙5 「新消防業務システムに求める帳票の一覧」

標準仕様書との対比（消防業務システム標準仕様書_外部向け帳票一覧）

帳票ID	帳票名称	関連する機能ID	対応する機能区分		標準仕様書におけるレイアウト定義対象 ^{*1}	本調達仕様の定義	利用帳票のレイアウトなど ^{*2*3}
			標準機能	オプション機能			
0001	火災等即時報告	ST-0003	○			警-10 災害即報（国）	火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日消防災第267号消防庁長官）第1号様式
0002	特定の事故即時報告	ST-0003	○				火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日消防災第267号消防庁長官）第2号様式
0003	災害確定報告	ST-0003 ST-0011 ST-0014	○				災害報告取扱要領（昭和45年4月10日消防防第246号消防庁長官）第1号様式
0004	災害中間年報	ST-0003 ST-0011 ST-0014	○				災害報告取扱要領（昭和45年4月10日消防防第246号消防庁長官）第2号様式
0005	災害年報	ST-0003 ST-0011 ST-0014	○				災害報告取扱要領（昭和45年4月10日消防防第246号消防庁長官）第3号様式
0006	資料提出命令書	ST-0003 ST-0011 ST-0014 ST-0022	○				標準火災調査書類作成マニュアル（消防庁予防課 令和4年8月）様式8
0007	報告徴収書	ST-0003 ST-0011 ST-0014 ST-0022	○				標準火災調査書類作成マニュアル（消防庁予防課 令和4年8月）様式9
0008	罹災証明書	ST-0005	○				罹災証明書の様式の統一化について（令和2年3月30日府政防第737号）別紙
0009	救急・救助事故・武力攻撃災害等即時報告	ST-0002 ST-0011	○				火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日消防災第267号消防庁長官）第3号様式
0010	救急搬送証明書	ST-0009	○		○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_01救急搬送証明書
0011	災害概況即時報告	ST-0014	○				火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日消防災第267号消防庁長官）第4号様式
0012	消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証	ST-0022	○				消防法施行規則第31条の3別記様式第1号の2の3の2
0013	表示基準適合通知書	ST-0022	○				防火対象物に係る表示制度の実施細目等について（通知）（平成25年10月31日消防予第419号）別記様式第2号
0014	表示基準不適合通知書	ST-0022	○				防火対象物に係る表示制度の実施細目等について（通知）（平成25年10月31日消防予第419号）別記様式第3号
0015	表示マーク返還請求書	ST-0022	○				防火対象物に係る表示制度の実施細目等について（通知）（平成25年10月31日消防予第419号）別記様式第5号
0016	表示制度対象外施設通知書	ST-0022	○				防火対象物に係る表示制度の実施細目等について（通知）（平成25年10月31日消防予第419号）別記様式第7号
0017	認定・不認定通知書	ST-0022	○				消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の3に定める特例認定に係る運用について（平成24年1月27日消防予第14号）別記様式1
0018	特例認定取消書	ST-0022	○				消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の3に定める特例認定に係る運用について（平成24年1月27日消防予第14号）別記様式2
0019	消防法令適合通知書	ST-0022	○				・防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の運用について（平成26年3月7日消防予第60号）別記様式第2 ・住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について（平成29年12月26日消防予第389号）別記様式第2
0020	旅行関係者からの照会に対する回答書	ST-0022	○				防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の運用について（平成26年3月7日消防予第60号）別記様式第4
0021	公表通知書	ST-0022	○				違反対象物に係る公表制度における運用について（通知）（平成25年12月19日消防予第487号）公表通知書（例）
0022	立入検査指導書	ST-0022	○				立入検査標準マニュアル（消防庁予防課 令和4年11月）様式例8
0023	警告書	ST-0022	○				違反処理標準マニュアル（消防庁予防課 令和4年11月）各種書式作成例⑤、⑥
0024	命令書	ST-0022	○				違反処理標準マニュアル（消防庁予防課 令和4年11月）各種書式作成例⑧～⑩
0025	告発書	ST-0022	○				違反処理標準マニュアル（消防庁予防課 令和4年11月）各種書式作成例⑪、⑫
0026	過料事件通知書	ST-0022	○				違反処理標準マニュアル（消防庁予防課 令和4年11月）各種書式作成例⑬
0027	勧告書	ST-0022	○				違反処理標準マニュアル（消防庁予防課 令和4年11月）各種書式作成例⑭、⑮
0028	完成検査済証	ST-0027	○				危険物の規制に関する規則様式第10、11
0029	タンク検査済証	ST-0028	○				危険物の規制に関する規則様式第14
0030	保安検査済証	ST-0028	○				危険物の規制に関する規則様式第30
0031	特定防災施設等検査済証	ST-0028	○				石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令様式第4
0032	資料提出命令書	ST-0022 ST-0032	○				立入検査標準マニュアル（消防庁予防課 令和4年11月）様式例1
0033	報告徴収書	ST-0022 ST-0032	○				立入検査標準マニュアル（消防庁予防課 令和4年11月）様式例2
0034	立入検査結果通知書	ST-0022 ST-0032	○				・立入検査標準マニュアル（消防庁予防課 令和4年11月）様式例6 ・危険物輸送車両の立入検査実施要綱（全国消防長会 令和3年5月改訂）第1号様式 ・危険物輸送車両の立入検査実施要綱（全国消防長会 令和3年5月改訂）第2号様式
0035	消防同意通知書	ST-0025	○				消防同意等の電子化に向けたシステム導入対応マニュアル（令和5年2月改訂版） 図「消防同意通知書イメージ」
0036	消防不同意通知書	ST-0025	○				消防同意等の電子化に向けたシステム導入対応マニュアル（令和5年2月改訂版） 図「消防不同意通知書イメージ」
0037	危険物取扱者違反処理報告書	ST-0033	○				危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について（平成12年3月24日消防防第35号 一部改正）様式第1
0038	消防設備士違反処理報告書	ST-0033	○				消防設備士免状の返納命令に関する運用について（平成12年3月24日消防予第67号）別記様式第1
0039	違反事項通知書	ST-0033	○				・危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について（平成12年3月24日消防防第35号 一部改正）様式第2 ・消防設備士免状の返納命令に関する運用について（平成12年3月24日消防予第67号）別記様式第2
0040	修了証	ST-0038	○				・防火管理新規・再講習：消防法施行規則別記様式第1号（第2条の3関係） ・防災管理新規・再講習：消防法施行規則別記様式第13号（第51条の7関係） ・自衛消防業務新規・再講習：消防法施行規則別記様式第1号の2の2の3の2（第4条の2の14関係）
0041	普通救命講習修了証	ST-0038	○				応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱（平成5年3月30日消防救第41号 都道府県知事あて消防庁次長、平成23年8月31日改正）別紙様式1～1の3、別記様式2～2の3
0042	上級救命講習修了証	ST-0038	○				応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱（平成5年3月30日消防救第41号 都道府県知事あて消防庁次長、平成23年8月31日改正）別紙様式3
0043	救命入門コース参加証	ST-0038	○				応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱（平成5年3月30日消防救第41号 都道府県知事あて消防庁次長、平成23年8月31日改正）別紙様式4
0044	輸入検査合格証	OP-0058		○			冷凍保安規則様式第19
0045	高圧ガス製造許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_02高圧ガス製造許可書
0046	高圧ガス製造施設等変更許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_03高圧ガス製造施設等変更許可書
0047	第一種貯蔵所設置許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_04第一種貯蔵所設置許可書
0048	第一種貯蔵所位置等変更許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_05第一種貯蔵所位置等変更許可書
0049	特別充てん許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_06特別充てん許可書
0050	容器検査所登録票	OP-0058		○			・容器保安規則様式第7 ・国際相互承認に係る容器保安規則様式第4
0051	容器規格適合通知書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_07容器規格適合通知書
0052	液化石油ガス販売事業登録通知書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_08液化石油ガス販売事業登録通知書
0053	保安機関認定書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_09保安機関認定書
0054	一般消費者等の数の増加認可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_10一般消費者等の数の増加認可書
0055	保安業務規程制定・変更認可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_11保安業務規程制定・変更認可書
0056	液化石油ガス販売事業者認定書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_12液化石油ガス販売事業者認定書
0057	貯蔵施設等設置許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_13貯蔵施設等設置許可書
0058	充てん設備設置許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_14充てん設備設置許可書
0059	火薬類製造営業許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_15火薬類製造営業許可書
0060	火薬類製造施設等変更許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_16火薬類製造施設等変更許可書
0061	火薬庫の所有又は占有の免除許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_17火薬庫の所有又は占有の免除許可書
0062	火薬庫設置・移転・変更許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_18火薬庫設置・移転・変更許可書
0063	火薬類販売営業許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_19火薬類販売営業許可書
0064	火薬類輸入許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_20火薬類輸入許可書
0065	火薬類消費許可証	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_21火薬類消費許可証
0066	火薬類廃棄許可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_22火薬類廃棄許可書
0067	危害予防規程制定・変更認可書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_23危害予防規程制定・変更認可書
0068	火薬庫外火薬類貯蔵場所指示書	OP-0058		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_24火薬庫外火薬類貯蔵場所指示書
0069	火薬類譲渡・譲受許可証	OP-0058		○	○		火取法施行規則様式第11
0070	保安教育計画を定めるべき者の指定書	OP-0059		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_25保安教育計画を定めるべき者の指定書
0071	保安教育計画（計画変更）認可書	OP-0059		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_26保安教育計画（計画変更）認可書
0072	保安教育計画を定めるべき者の指定取消書	OP-0059		○	○		標準仕様書「帳票レイアウト・諸元表」_27保安教育計画を定めるべき者の指定取消書
0073	製造施設完成検査証	OP-0059		○			・一般高圧ガス保安規則様式第15 ・コンピナート等保安規則様式第6 ・冷凍保安規則様式第8
0074	保安検査証	OP-0059		○			・一般高圧ガス保安規則様式第39 ・コンピナート等保安規則様式第18 ・冷凍保安規則様式第24 ・火取法施行規則様式第19
0075	貯蔵施設等完成検査証	OP-0059		○			液石法施行規則様式32
0076	充てん設備完成検査証	OP-0059		○			液石法施行規則様式39
0077	充てん設備保安検査証	OP-0059		○			液石法施行規則様式45
0078	第一種貯蔵所完成検査証	OP-0059		○			一般高圧ガス保安規則様式第16
0079	完成検査証	OP-0059		○			火取法施行規則様式第15

^{*1}：本帳票一覧においては、全国的に使用される可能性が高いものや、各消防本部において業務用途・内容が共通するもの等の条件で選定した。そのため、業務および機能で使用するすべての帳票を定義しているものではない。なお、一覧にない帳票のレイアウト・諸元表等については、消防本部および事業者にて個別に協議いただきたい。

^{*2}：利用帳票のレイアウト等は既に定められているものについてはそれを利用することとし、定められていないものについては本仕様書にて策定

^{*3}：【略称】火取法：火薬類取締法、液石法：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

別紙5 「新消防業務システムに求める帳票の一覧」

(参考) 消防業務システム標準仕様書_内部向け帳票一覧

帳票ID	帳票名称	関連する機能ID	対応する機能区分		標準仕様書におけるレイアウト定義対象 ^{※1}	備考
			標準機能	オプション機能		
0001	火災活動報告書	ST-0002	○		○	
0002	隊別火災活動報告書	ST-0002	○		○	
0003	火災調査報告書	ST-0003	○		○	
0004	死者調査表	ST-0003	○		○	
0005	火災による負傷者の状況調査表	ST-0003	○		○	
0006	原因別火災発生状況	ST-0004	○		○	
0007	救急出場報告書	ST-0007	○		○	
0008	救急救命処置録	ST-0007	○		○	
		ST-0008				
0009	救急活動記録票	ST-0007	○		○	
0010	救急月報	ST-0007	○		○	
0011	検証票	ST-0008	○		○	
0012	救助活動報告書	ST-0011	○		○	
0013	隊別救助活動状況報告書	ST-0011	○		○	
0014	その他災害事案報告書	ST-0014	○		○	
0015	水利台帳（消火栓）	ST-0016	○		○	
		ST-0018				
0016	水利台帳（防火水槽）	ST-0016	○		○	
0017	水利台帳（その他）	ST-0016	○		○	
0018	車両台帳	OP-0027		○	○	
0019	車両修理仕様書	OP-0027		○	○	
0020	車両日報	OP-0030		○	○	
0021	備品台帳	OP-0033		○	○	
0022	救急資器材（消耗品）消費台帳	OP-0033		○	○	
0023	高度救急資器材（消耗品）消費台帳	OP-0033		○	○	
0024	月別救急資器材（消耗品）消費台帳	OP-0033		○	○	
0025	月別高度救急資器材（消耗品）消費台帳	OP-0034		○	○	
0026	立入検査結果報告書	ST-0020	○		○	
0027	防火対象物台帳	ST-0021	○	○	○	
		OP-0043				
0028	防火対象物台帳 敷地情報	ST-0021	○	○	○	
		OP-0043				
0029	防火対象物台帳 関係者情報	ST-0021	○	○	○	
		OP-0043				
0030	防火対象物台帳 消防訓練	ST-0021	○	○	○	
		OP-0043				
0031	防火対象物台帳 消防用設備等状況	ST-0021	○	○	○	
		OP-0043				
0032	防火対象物台帳 設備点検報告状況	ST-0020	○	○	○	
		ST-0021				
		OP-0043				
0033	防火対象物台帳 届出関係	ST-0021	○	○	○	
		ST-0024				
		OP-0043				
0034	防火対象物台帳 特殊施設状況	ST-0021	○	○	○	
		OP-0043				
0035	防火対象物台帳 査察状況	ST-0021	○	○	○	
		ST-0022				
		OP-0043				
0036	防火対象物台帳 棟情報	ST-0021	○	○	○	
		OP-0043				
0037	防火対象物台帳 階別情報	ST-0021	○	○	○	
		OP-0043				
0038	防火対象物台帳 テナント台帳	ST-0021	○	○	○	
		OP-0043				
0039	特例認定検査チェックリスト（防火）	ST-0021	○		○	
		ST-0023				
0040	特例認定検査チェックリスト（防災）	ST-0021	○		○	
		ST-0023				
0041	違反調査報告書	ST-0023	○		○	
0042	違反事項是正報告書	ST-0023	○		○	
0043	届出受理原簿	ST-0024	○		○	
0044	届出処理簿	ST-0024	○		○	
0045	火災予防条例各種届出書受付台帳	ST-0024	○	○	○	
		OP-0020				
0046	設備点検報告届出受付台帳	ST-0020	○		○	
		ST-0024				
0047	確認申請書等処理簿	ST-0025	○		○	
0048	危険物施設台帳	ST-0031	○		○	
0049	危険物施設台帳 販売取扱所	ST-0031	○		○	
0050	危険物施設台帳 一般取扱所	ST-0031	○		○	
0051	危険物施設台帳 移送取扱所	ST-0031	○		○	
0052	危険物施設台帳 給油取扱所	ST-0031	○		○	
0053	危険物施設台帳 屋外貯蔵所	ST-0031	○		○	
0054	危険物施設台帳 移動タンク貯蔵所	ST-0031	○		○	
0055	危険物施設台帳 簡易タンク貯蔵所	ST-0031	○		○	
0056	危険物施設台帳 地下タンク貯蔵所	ST-0031	○		○	
0057	危険物施設台帳 屋内タンク貯蔵所	ST-0031	○		○	
0058	危険物施設台帳 屋外タンク貯蔵所	ST-0031	○		○	
0059	危険物施設台帳 屋内貯蔵所	ST-0031	○		○	
0060	危険物施設台帳 製造所	ST-0031	○		○	
0061	危険物施設台帳 タンク台帳/保安監督者状況	ST-0031	○		○	
		ST-0030				
0062	危険物施設台帳 届出・申請状況	ST-0031	○		○	
		ST-0034				
0063	危険物施設台帳 経過履歴	ST-0031	○		○	
0064	危険物施設台帳 点検検査・査察状況	ST-0031	○		○	
		ST-0032				
0065	少量危険物台帳	ST-0031	○		○	
0066	指定可燃物台帳	ST-0031	○		○	
0067	圧縮アセチレンガス等台帳	ST-0031	○		○	
0068	特例台帳	ST-0031	○		○	
		ST-0021				

（参考）消防業務システム標準仕様書_内部向け帳票一覧

帳票ID	帳票名称	関連する機能ID	対応する機能区分		標準仕様書におけるレイアウト定義対象※1	備考
			標準機能	オプション機能		
0069	違反処理等経過表	ST-0033	○		○	
0070	少量危険物等届出書受付台帳	ST-0034 OP-0042	○	○	○	
0071	危険物施設届出受付台帳	ST-0034	○		○	
0072	危険物申請手数料	ST-0035	○		○	
0073	受講者台帳	ST-0038	○		○	
0074	修了証交付台帳	ST-0038	○		○	
0075	救急救命講習会開催報告書	ST-0039	○		○	
0076	防火・防災管理者選任（解任）届出書受付台帳	ST-0042 ST-0041	○		○	
0077	高压ガス関係事務処理状況	OP-0059		○	○	
0078	事業所概要（高压・液石・火薬）	OP-0061		○	○	
0079	液化石油ガス販売事業者登録簿	OP-0061		○	○	
0080	液化石油ガス販売事業者台帳	OP-0061		○	○	
0081	特定液化石油ガス設備工事事業者台帳	OP-0061		○	○	
0082	製造施設情報	OP-0061		○	○	
0083	貯蔵所情報	OP-0061		○	○	
0084	特定高压ガス消費者情報	OP-0061		○	○	
0085	販売所情報	OP-0061		○	○	
0086	容器検査所情報	OP-0061		○	○	
0087	施設の変更経過表	OP-0061		○	○	
0088	保安機関台帳	OP-0061		○	○	
0089	充填設備一覧	OP-0061		○	○	
0090	要援護者台帳	OP-0068		○	○	
0091	職員台帳	ST-0043	○		○	
0092	団員台帳	OP-0083		○	○	
0093	団員経歴台帳	OP-0083		○	○	
0094	消防団員表彰候補者・受賞者一覧	OP-0083		○	○	
0095	消防団員個人別調書	OP-0083		○	○	
0096	退職報償金支払請求内訳書	OP-0083		○	○	
0097	消防団災害等出動実績集計報告書（明細）	OP-0084		○	○	
0098	消防団管理業務出動実績集計報告書（明細）	OP-0084		○	○	
0099	被服調査集計表	OP-0090		○	○	

*1：本帳票一覧においては、全国的に使用される可能性が高いものや、各消防本部において業務用途・内容が共通するもの等の条件で選定した。そのため、業務および機能で使用するすべての帳票を定義しているものではない。なお、一覧にない帳票のレイアウト・諸元表等については、消防本部および事業者にて個別に協議いただきたい。

筑後地域消防指令センター
高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線
システム更新整備業務委託

調達仕様書

別紙6 「新消防業務システムに求めるデータ項目の一覧」

令和7年3月

久留米広域市町村圏事務組合

留意事項

本データ項目一覧は、消防庁の「消防指令システムの高度化等に向けた検討会」で示される以下の標準仕様書を参照しているものであり、将来的な移行を円滑にするためにも、新消防業務システムに実装するデータ項目及びコード一覧については、可能な限り標準仕様書に準拠することが望ましい。

[G2-02] 「消防業務システムの標準移行データ仕様_データ項目一覧表」

[G2-03] 「消防業務システムの標準移行データ仕様_コード構成表・一覧表」

別紙6 「新消防業務システムに求めるデータ項目の一覧」

1) データ項目一覧

No.	対象	台帳	データ項目名称	項目説明	サンプル値	備考
1	救急事案	救急事案台帳	覚知年月	覚知した年月	R05/10	
2	救急事案	救急事案台帳	署所コード	署所コード	111	
3	救急事案	救急事案台帳	出場番号	出場番号	111111	
4	救急事案	救急事案台帳	救急隊コード	救急隊コード	111	
5	救急事案	救急事案台帳	覚知年月日	覚知した年月	R05/10/12	
6	救急事案	救急事案台帳	覚知曜日	覚知した曜日	1	
7	救急事案	救急事案台帳	活動種類	活動種類	111	
8	救急事案	救急事案台帳	事故種別コード	事故種別コード	11	
9	救急事案	救急事案台帳	覚知時間	覚知した時間	11:00	
10	救急事案	救急事案台帳	現場到着時間	現場に到着した時間	11:00	
11	救急事案	救急事案台帳	嘱託医人数	嘱託医人数	11	
12	救急事案	救急事案台帳	その他医師人数	その他医師人数	11	
13	救急事案	救急事案台帳	救急救命士搭乗	救急救命士搭乗	1	
14	救急事案	救急事案台帳	指令時間	指令時間	11:00	
15	救急事案	救急事案台帳	Drへリ・カー要請	Drへリ・カー要請	1	
16	救急事案	救急事案台帳	Drへリ・カー要請種別	Drへリ・カー要請種別	1111	
17	救急事案	救急事案台帳	他隊連携_主	他隊連携_主	1111	
18	救急事案	救急事案台帳	他隊連携_副	他隊連携_副	1111	
19	救急事案	救護者台帳	覚知年月	覚知した年月	R05/10	
20	救急事案	救護者台帳	署所コード	署所コード	111	
21	救急事案	救護者台帳	出場番号	出場番号	111111	
22	救急事案	救護者台帳	救護者No.	救護者No.	111	
23	救急事案	救護者台帳	事故種別コード	事故種別コード	11	
24	救急事案	救護者台帳	性別	性別	1	
25	救急事案	救護者台帳	年令	年令	111	
26	救急事案	救護者台帳	年令分類	年令分類	1	
27	救急事案	救護者台帳	居住分類	居住分類	111	
28	救急事案	救護者台帳	医療機関種別コード	医療機関種別コード	111	
29	救急事案	救護者台帳	傷病程度コード	傷病程度コード	1	
30	救急事案	救護者台帳	傷病分類_大分類	傷病分類_大分類	111	
31	救急事案	救護者台帳	傷病分類_中分類	傷病分類_中分類	111	
32	救急事案	救護者台帳	傷病分類_小分類	傷病分類_小分類	111	
33	救急事案	救護者台帳	救急蘇生コード	救急蘇生コード	11	
34	救急事案	救護者台帳	市民応急処置コード	市民応急処置コード	1111	
35	救急事案	救護者台帳	搬送開始時間	搬送を開始した時間	11:00	
36	救急事案	救護者台帳	病院到着時間	病院へ到着した時間	11:00	
37	救急事案	救護者台帳	医師引渡時間	医師へ引渡した時間	11:00	
38	救急事案	救護者台帳	転送回数	転送回数	11	
39	救急事案	救護者台帳	発生場所分類_大分類	発生場所分類_大分類	111	
40	救急事案	救護者台帳	発生場所分類_中分類	発生場所分類_中分類	111	
41	救急事案	救護者台帳	発生場所分類_小分類	発生場所分類_小分類	111	
42	救急事案	救護者台帳	救命士搭乗有無	救命士搭乗有無	1	
43	救急事案	救護者台帳	場所区分	場所区分	11	
44	救急事案	救護者台帳	搬送区分	搬送区分	11	
45	救急事案	救護者台帳	照会回数	照会回数	1111	
46	救急事案	救護者台帳	接触時刻	接触した時刻	11:00	
47	救急事案	救護者台帳	車内収容時刻	車内に収容した時刻	11:00	
48	救急事案	救護者台帳	搬送開始年月日	搬送を開始した年月日	R05/10/12	
49	救急事案	救護者台帳	病院到着年月日	病院に到着した年月日	R05/10/12	
50	救急事案	救護者台帳	医師引渡年月日	医師へ引渡した年月日	R05/10/12	
51	救急事案	救護者台帳	救命センター区分	救命センター区分	111111	
52	救急事案	救護者台帳	周産期	周産期	11	
53	救急事案	救護者台帳	接触年月日	接触した年月日	R05/10/12	
54	救急事案	救護者台帳	車内収容年月日	車内に収容した年月日	R05/10/12	
55	救急事案	救護者台帳	発生階層	発生階層	1111	
56	救急事案	救護者台帳	発生階数	発生階数	111	
57	救急事案	救護者台帳	搬送機関コード	搬送機関コード	XXXXXXXXXX	
58	救急事案	救護者台帳	救急隊判断緊急度	救急隊判断緊急度	1111	
59	救急事案	応急処置台帳	覚知年月	覚知した年月	R05/10	
60	救急事案	応急処置台帳	署所コード	署所コード	111	
61	救急事案	応急処置台帳	出場番号	出場番号	111111	
62	救急事案	応急処置台帳	救護者No.	救護者No.	111	
63	救急事案	応急処置台帳	応急処置コード	応急処置コード	1111	
64	救急事案	転送台帳	覚知年月	覚知した年月	R05/10	
65	救急事案	転送台帳	署所コード	署所コード	111	
66	救急事案	転送台帳	出場番号	出場番号	111111	
67	救急事案	転送台帳	転送番号	転送番号	11	
68	救急事案	転送台帳	医療機関種別コード	医療機関種別コード	111	
69	救急事案	転送台帳	転送理由	転送理由	1	
70	救急事案	心肺停止台帳	覚知年月	覚知した年月	R05/10	
71	救急事案	心肺停止台帳	署所コード	署所コード	111	
72	救急事案	心肺停止台帳	出場番号	出場番号	111111	
73	救急事案	心肺停止台帳	救護者No.	救護者No.	111	
74	救急事案	心肺停止台帳	登録状態	登録状態	1	
75	救急事案	心肺停止台帳	発生年月日	発生年月日	2023/10/12	
76	救急事案	心肺停止台帳	事例No.	事例No.	XXXXXXXXXXXX	
77	救急事案	心肺停止台帳	性別	性別	1	
78	救急事案	心肺停止台帳	年令	年令	111	
79	救急事案	心肺停止台帳	救急救命士搭乗	救急救命士搭乗	1	
80	救急事案	心肺停止台帳	目撃有無	目撃有無	1	
81	救急事案	心肺停止台帳	目撃時刻	目撃した時刻	11:00:00	
82	救急事案	心肺停止台帳	目撃者	目撃者	1	
83	救急事案	心肺停止台帳	CPR等有無	CPR等有無	1	
84	救急事案	心肺停止台帳	胸骨圧迫	胸骨圧迫	1	
85	救急事案	心肺停止台帳	人工呼吸	人工呼吸	1	
86	救急事案	心肺停止台帳	AED	AED	1	
87	救急事案	心肺停止台帳	バイスタンダー-CPR確定・推定	バイスタンダー-CPR確定・推定	1	
88	救急事案	心肺停止台帳	バイスタンダー-CPR開始時刻	バイスタンダー-CPRを開始した時刻	11:00:00	
89	救急事案	心肺停止台帳	口頭指示有無	口頭指示有無	1	
90	救急事案	心肺停止台帳	初期波形種別	初期波形種別	11	
91	救急事案	心肺停止台帳	初期波形コメント	初期波形コメント	XXXXXXXXXXXXX	
92	救急事案	心肺停止台帳	除細動	除細動	1	
93	救急事案	心肺停止台帳	除細動実施者・救命士	除細動実施者・救命士	1	
94	救急事案	心肺停止台帳	除細動実施者・救急隊員	除細動実施者・救急隊員	1	
95	救急事案	心肺停止台帳	除細動実施者・消防隊員	除細動実施者・消防隊員	1	
96	救急事案	心肺停止台帳	除細動実施者・その他	除細動実施者・その他	1	
97	救急事案	心肺停止台帳	除細動相性	除細動相性	1	
98	救急事案	心肺停止台帳	初期除細動実施時刻	初期除細動を実施した時刻	11:00:00	
99	救急事案	心肺停止台帳	除細動施行回数	除細動施行回数	11	
100	救急事案	心肺停止台帳	気道確保	気道確保	1	
101	救急事案	心肺停止台帳	特定行為器具使用	特定行為器具使用	1	
102	救急事案	心肺停止台帳	特定行為器具種別	特定行為器具種別	1	
103	救急事案	心肺停止台帳	静脈路確保	静脈路確保	1	

104	救急事案	心肺停止台帳	薬剤投与1	薬剤投与1	1	
105	救急事案	心肺停止台帳	薬剤投与時刻1	薬剤を投与した時刻1	11:00:00	
106	救急事案	心肺停止台帳	投与回数1	投与回数1	11	
107	救急事案	心肺停止台帳	覚知した時間	覚知した時間	11:00:00	
108	救急事案	心肺停止台帳	現着時間	現着した時間	11:00:00	
109	救急事案	心肺停止台帳	接触時間	接触した時間	11:00:00	
110	救急事案	心肺停止台帳	CPR開始時刻	CPRを開始した時刻	11:00:00	
111	救急事案	心肺停止台帳	病院収容時間	病院へ収容した時間	11:00:00	
112	救急事案	心肺停止台帳	心原性	心原性	1	
113	救急事案	心肺停止台帳	心原性種別	心原性種別	1	
114	救急事案	心肺停止台帳	非心原性種別	非心原性種別	11	
115	救急事案	心肺停止台帳	その他コメント	その他コメント	XXXXXXXXXXXX	
116	救急事案	心肺停止台帳	心拍再開	心拍再開	1	
117	救急事案	心肺停止台帳	初期心拍再開時刻	初期心拍再開時刻	11:00:00	
118	救急事案	心肺停止台帳	一ヶ月予後回答	一ヶ月予後回答	1	
119	救急事案	心肺停止台帳	一ヶ月生存	一ヶ月生存	1	
120	救急事案	心肺停止台帳	脳機能がコリー	脳機能がコリー	1	
121	救急事案	心肺停止台帳	全機能がコリー	全機能がコリー	1	
122	救急事案	心肺停止台帳	医師乗車区分	医師乗車区分	1	
123	救急事案	心肺停止台帳	医師二次救命処置	医師二次救命処置	1	
124	救急事案	心肺停止台帳	※	※	XXXXXXXXXXXX	
125	救急事案	心肺停止台帳	AED施行回数	AED施行回数	11	
126	救急事案	心肺停止台帳	バイスタンダー-AED確定・推定	バイスタンダー-AED確定・推定	1	
127	救急事案	心肺停止台帳	バイスタンダー-AED実施年月日	バイスタンダー-AEDを実施した年月日	2023/10/12	
128	救急事案	心肺停止台帳	バイスタンダー-AED実施時刻	バイスタンダー-AEDを実施した時刻	11:00:00	
129	救急事案	心肺停止台帳	車内収容年月日	車内に収容した年月日	2023/10/12	
130	救急事案	心肺停止台帳	車内収容時刻	車内に収容した時刻	11:00	
131	救急事案	心肺停止台帳	現場出発年月日	現場を出発した年月日	2023/10/12	
132	救急事案	心肺停止台帳	現場出発時刻	現場を出発した時刻	11:00	
133	救急事案	心肺停止台帳	病院到着年月日	病院に到着した年月日	2023/10/12	
134	救急事案	心肺停止台帳	病院到着時刻	病院へ到着した時刻	11:00	
135	救急事案	心肺停止台帳	特定行為器具挿入年月日	特定行為器具を挿入した年月日	2023/10/12	
136	救急事案	心肺停止台帳	特定行為器具挿入時刻	特定行為器具を挿入した時刻	11:00	
137	救急事案	心肺停止台帳	静脈路確保実施年月日	静脈路確保を実施した年月日	2023/10/12	
138	救急事案	心肺停止台帳	死体徴候	死体徴候	1111	
139	救急事案	心肺停止台帳	合計人数	合計人数	11	
140	救急事案	心肺停止台帳	救急救命士人数	救急救命士人数	11	
141	救急事案	心肺停止台帳	その他の隊員人数	その他の隊員人数	11	
142	救急事案	心肺停止台帳	資格認定状況_気管挿管	資格認定状況_気管挿管	FALSE	
143	救急事案	心肺停止台帳	資格認定状況_アドレナリン投与	資格認定状況_アドレナリン投与	FALSE	
144	救急事案	心肺停止台帳	資格認定状況_β刺激薬投与	資格認定状況_β刺激薬投与	FALSE	
145	救急事案	心肺停止台帳	資格認定状況_ブドウ糖投与	資格認定状況_ブドウ糖投与	FALSE	
146	救急事案	心肺停止台帳	資格認定状況_CPA前静脈路確保	資格認定状況_CPA前静脈路確保	FALSE	
147	救急事案	心肺停止台帳	資格認定状況_未認定	資格認定状況_未認定	FALSE	
148	救急事案	受入不可台帳	覚知年月	覚知した年月	R05/10	
149	救急事案	受入不可台帳	署所コード	署所コード	111	
150	救急事案	受入不可台帳	出場番号	出場番号	111111	
151	救急事案	受入不可台帳	救護者No.	救護者No.	111	
152	救急事案	受入不可台帳	照会回数	照会回数	1111	
153	救急事案	受入不可台帳	医療機関	医療機関	1111111111	
154	救急事案	受入不可台帳	病院対応	病院対応	1111	
155	火災事案	火災台帳	出火年月	出火した年月	R05/10	
156	火災事案	火災台帳	市区町村コード	市区町村コード	111111	
157	火災事案	火災台帳	事案番号	事案を識別するための番号	111111	
158	火災事案	火災台帳	国への報告要否	国への報告要否	1	
159	火災事案	火災台帳	出火場所住所	出火場所住所	東京都千代田区霞が関2丁目1-2	
160	火災事案	火災台帳	火元業態名	火元業態名	XXXXX業	
161	火災事案	火災台帳	火元事業所名	火元事業所名	XXXXX事業所	
162	火災事案	火災台帳	火元用途名	火元用途名	XXXXXXXXXXXX	
163	火災事案	火災台帳	火元出火箇所	火元出火箇所	XXXXXXXXXXXX	
164	火災事案	火災台帳	火災種別	火災種別	1	
165	火災事案	火災台帳	爆発分類	爆発分類	1	
166	火災事案	火災台帳	出火年	出火した年	1111	
167	火災事案	火災台帳	出火月	出火月	11	
168	火災事案	火災台帳	出火日	出火日	11	
169	火災事案	火災台帳	出火時	出火時	11	
170	火災事案	火災台帳	出火分	出火分	11	
171	火災事案	火災台帳	覚知月	覚知した月	11	
172	火災事案	火災台帳	覚知日	覚知した日	11	
173	火災事案	火災台帳	覚知時	覚知時	11	
174	火災事案	火災台帳	覚知分	覚知分	11	
175	火災事案	火災台帳	救助開始月	救助を開始した月	11	
176	火災事案	火災台帳	救助開始日	救助を開始した日	11	
177	火災事案	火災台帳	救助開始時	救助開始時	11	
178	火災事案	火災台帳	救助開始分	救助を開始した分	11	
179	火災事案	火災台帳	放水開始月(消防隊)	放水を開始した月(消防隊)	11	
180	火災事案	火災台帳	放水開始日(消防隊)	放水を開始した日(消防隊)	11	
181	火災事案	火災台帳	放水開始時(消防隊)	放水開始時(消防隊)	11	
182	火災事案	火災台帳	放水開始分(消防隊)	放水を開始した分(消防隊)	11	
183	火災事案	火災台帳	放水開始月(消防団)	放水を開始した月(消防団)	11	
184	火災事案	火災台帳	放水開始日(消防団)	放水を開始した日(消防団)	11	
185	火災事案	火災台帳	放水開始時(消防団)	放水開始時(消防団)	11	
186	火災事案	火災台帳	放水開始分(消防団)	放水を開始した分(消防団)	11	
187	火災事案	火災台帳	火勢鎮圧月	火勢を鎮圧した月	11	
188	火災事案	火災台帳	火勢鎮圧日	火勢を鎮圧した日	11	
189	火災事案	火災台帳	火勢鎮圧時	火勢鎮圧時	11	
190	火災事案	火災台帳	火勢鎮圧分	火勢を鎮圧した分	11	
191	火災事案	火災台帳	鎮火月	鎮火した月	11	
192	火災事案	火災台帳	鎮火日	鎮火した日	11	
193	火災事案	火災台帳	鎮火時	鎮火時	11	
194	火災事案	火災台帳	鎮火分	鎮火した分	11	
195	火災事案	火災台帳	覚知方法区分	覚知方法区分	1	
196	火災事案	火災台帳	初期消火器具区分	初期消火器具区分	11	
197	火災事案	火災台帳	放水ポンプ台数(消防隊)	放水ポンプ台数(消防隊)	11	
198	火災事案	火災台帳	放水ポンプ台数(消防団)	放水ポンプ台数(消防団)	11	
199	火災事案	火災台帳	使用水利区分(消防隊)	使用水利区分(消防隊)	11	
200	火災事案	火災台帳	使用水利区分(消防団)	使用水利区分(消防団)	11	
201	火災事案	火災台帳	出動人員(消防吏員)	出動人員(消防吏員)	1111	
202	火災事案	火災台帳	出動人員(消防団員)	出動人員(消防団員)	1111	
203	火災事案	火災台帳	常備・非常備区分	常備・非常備区分	1	
204	火災事案	火災台帳	消防機関距離	消防機関距離	111	
205	火災事案	火災台帳	用途地域区分	用途地域区分	11	
206	火災事案	火災台帳	防火地域区分	防火地域区分	1	
207	火災事案	火災台帳	特別防災区域区分	特別防災区域区分	1	
208	火災事案	火災台帳	市街地区分	市街地区分	1	
209	火災事案	火災台帳	少量危険物区分	少量危険物区分	1	
210	火災事案	火災台帳	火元業態区分	火元業態区分	1111	
211	火災事案	火災台帳	火元用途区分	火元用途区分	111	
212	火災事案	火災台帳	火元防火対象物区分	火元防火対象物区分	11	

213	火災事案	火災台帳	出火箇所区分	出火箇所区分	1111	
214	火災事案	火災台帳	発生源区分	発生源区分	1111	
215	火災事案	火災台帳	経過区分	経過区分	11	
216	火災事案	火災台帳	着火物区分	着火物区分	111	
217	火災事案	火災台帳	天気区分	天気区分	11	
218	火災事案	火災台帳	風向区分	風向区分	11	
219	火災事案	火災台帳	風速	風速	11	
220	火災事案	火災台帳	気温零度上	気温零度上	11	
221	火災事案	火災台帳	気温零度下	気温零度下	11	
222	火災事案	火災台帳	相対湿度	相対湿度	111	
223	火災事案	火災台帳	積雪	積雪	111	
224	火災事案	火災台帳	火災警報区分	火災警報区分	1	
225	火災事案	火災台帳	火元工事状況区分	火元工事状況区分	1	
226	火災事案	火災台帳	火元建物構造区分	火元建物構造区分	1	
227	火災事案	火災台帳	火元建物地上階数	火元建物地上階数	11	
228	火災事案	火災台帳	火元建物地下階数	火元建物地下階数	11	
229	火災事案	火災台帳	火元建物建築面積	火元建物建築面積	111111	
230	火災事案	火災台帳	火元建物延べ面積	火元建物延べ面積	1111111	
231	火災事案	火災台帳	防火管理者区分	防火管理者区分	1	
232	火災事案	火災台帳	消防計画区分	消防計画区分	1	
233	火災事案	火災台帳	避難誘導訓練区分	避難誘導訓練区分	1	
234	火災事案	火災台帳	消火訓練区分	消火訓練区分	1	
235	火災事案	火災台帳	統括防火管理者区分	統括防火管理者区分	1	
236	火災事案	火災台帳	定期点検報告対象物区分	定期点検報告対象物区分	1	
237	火災事案	火災台帳	防災物品区分	防災物品区分	1	
238	火災事案	火災台帳	消火器具設置状況	消火器具設置状況	1	
239	火災事案	火災台帳	屋内消火栓設置状況	屋内消火栓設置状況	1	
240	火災事案	火災台帳	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設置状況	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設置状況	1	
241	火災事案	火災台帳	水噴霧等設置状況	水噴霧等設置状況	1	
242	火災事案	火災台帳	屋外消火栓設置状況	屋外消火栓設置状況	1	
243	火災事案	火災台帳	動力消防ﾎﾞﾝﾌﾞ設置状況	動力消防ﾎﾞﾝﾌﾞ設置状況	1	
244	火災事案	火災台帳	自動火災報知設置状況	自動火災報知設置状況	1	
245	火災事案	火災台帳	漏電火災警報設置状況	漏電火災警報設置状況	1	
246	火災事案	火災台帳	非常警報設備設置状況	非常警報設備設置状況	1	
247	火災事案	火災台帳	避難器具設置状況	避難器具設置状況	1	
248	火災事案	火災台帳	誘導灯設置状況	誘導灯設置状況	1	
249	火災事案	火災台帳	消防用水設置状況	消防用水設置状況	1	
250	火災事案	火災台帳	連結送水管設置状況	連結送水管設置状況	1	
251	火災事案	火災台帳	排煙設備設置状況	排煙設備設置状況	1	
252	火災事案	火災台帳	連結散水設備設置状況	連結散水設備設置状況	1	
253	火災事案	火災台帳	非常ｺﾝｾﾝﾄ設置状況	非常ｺﾝｾﾝﾄ設置状況	1	
254	火災事案	火災台帳	無線通信補助設置状況	無線通信補助設置状況	1	
255	火災事案	火災台帳	出火地上階数	出火地上階数	11	
256	火災事案	火災台帳	出火地下階数	出火地下階数	11	
257	火災事案	火災台帳	火元焼損程度区分	火元焼損程度区分	1	
258	火災事案	火災台帳	火元焼損床面積	火元焼損床面積	111111	
259	火災事案	火災台帳	火元焼損表面積	火元焼損表面積	111111	
260	火災事案	火災台帳	延焼焼損棟数合計	延焼焼損棟数合計	1111	
261	火災事案	火災台帳	延焼焼損棟数全焼	延焼焼損棟数全焼	111	
262	火災事案	火災台帳	延焼焼損棟数半焼	延焼焼損棟数半焼	111	
263	火災事案	火災台帳	延焼焼損棟数部分焼	延焼焼損棟数部分焼	111	
264	火災事案	火災台帳	延焼焼損棟数ぼや	延焼焼損棟数ぼや	111	
265	火災事案	火災台帳	延焼焼損棟数区画区分	延焼焼損棟数区画区分	1	
266	火災事案	火災台帳	り災世帯数合計	り災世帯数合計	1111	
267	火災事案	火災台帳	り災世帯数全損	り災世帯数全損	1111	
268	火災事案	火災台帳	り災世帯数半損	り災世帯数半損	1111	
269	火災事案	火災台帳	り災世帯数小損	り災世帯数小損	1111	
270	火災事案	火災台帳	り災人員	り災人員	11111	
271	火災事案	火災台帳	死者数・合計	死者数・合計	111	
272	火災事案	火災台帳	死者数・消防吏員	死者数・消防吏員	11	
273	火災事案	火災台帳	死者数・消防団員	死者数・消防団員	11	
274	火災事案	火災台帳	死者数・消火義務者	死者数・消火義務者	11	
275	火災事案	火災台帳	死者数・協力者	死者数・協力者	11	
276	火災事案	火災台帳	死者数・その他	死者数・その他	111	
277	火災事案	火災台帳	負傷者・合計	負傷者・合計	1111	
278	火災事案	火災台帳	負傷者・合計(30日死)	負傷者・合計(30日死)	111	
279	火災事案	火災台帳	負傷者・吏員	負傷者・吏員	111	
280	火災事案	火災台帳	負傷者・吏員(30日死)	負傷者・吏員(30日死)	111	
281	火災事案	火災台帳	負傷者・団員	負傷者・団員	111	
282	火災事案	火災台帳	負傷者・団員(30日死)	負傷者・団員(30日死)	111	
283	火災事案	火災台帳	負傷者・義務	負傷者・義務	111	
284	火災事案	火災台帳	負傷者・義務(30日死)	負傷者・義務(30日死)	111	
285	火災事案	火災台帳	負傷者・協力	負傷者・協力	111	
286	火災事案	火災台帳	負傷者・協力(30日死)	負傷者・協力(30日死)	111	
287	火災事案	火災台帳	負傷者・自損	負傷者・自損	111	
288	火災事案	火災台帳	負傷者・自損(30日死)	負傷者・自損(30日死)	111	
289	火災事案	火災台帳	負傷者・ｼﾞﾎﾞ	負傷者・ｼﾞﾎﾞ	1111	
290	火災事案	火災台帳	負傷者・ｼﾞﾎﾞ(30日死)	負傷者・ｼﾞﾎﾞ(30日死)	111	
291	火災事案	火災台帳	損害額合計	損害額合計	11111111	
292	火災事案	火災台帳	建物損害額	建物損害額	11111111	
293	火災事案	火災台帳	収容物損害額	収容物損害額	11111111	
294	火災事案	火災台帳	建物焼損床面積	建物焼損床面積	111111	
295	火災事案	火災台帳	建物焼損表面積	建物焼損表面積	111111	
296	火災事案	火災台帳	林野損害額	林野損害額	11111111	
297	火災事案	火災台帳	林野焼損面積	林野焼損面積	11111111	
298	火災事案	火災台帳	車両損害額	車両損害額	11111111	
299	火災事案	火災台帳	車両焼損数	車両焼損数	1111	
300	火災事案	火災台帳	船舶損害額	船舶損害額	11111111	
301	火災事案	火災台帳	船舶焼損数	船舶焼損数	11	
302	火災事案	火災台帳	航空機損害額	航空機損害額	11111111	
303	火災事案	火災台帳	航空機焼損数	航空機焼損数	11	
304	火災事案	火災台帳	その他損害額	その他損害額	11111111	
305	火災事案	火災台帳	爆発損害額	爆発損害額	11111111	
306	火災事案	火災台帳	爆発焼損棟数	爆発焼損棟数	111	
307	火災事案	火災台帳	爆発車両等数	爆発車両等数	111	
308	火災事案	火災台帳	延焼区分	延焼区分	1	
309	火災事案	火災台帳	出火市区町村コード	出火市区町村コード	111111	
310	火災事案	火災台帳	延焼市区町村コード	延焼市区町村コード	111111	
311	火災事案	火災台帳	火災番号	火災番号	111111	
312	火災事案	火災台帳	社会通念上妥当(突合001)	社会通念上妥当(突合001)	FALSE	
313	火災事案	火災台帳	出火時刻不明	出火時刻不明	1	
314	火災事案	火災台帳	社会通念上妥当(突合087)	社会通念上妥当(突合087)	FALSE	
315	火災事案	火災台帳	風速が四捨五入により0となる	風速が四捨五入により0となる	FALSE	
316	火災事案	火災台帳	屋根、ひさし等による不突合(009)	屋根、ひさし等による不突合(009)	FALSE	
317	火災事案	火災台帳	屋根、ひさし等による不突合(116)	屋根、ひさし等による不突合(116)	FALSE	
318	火災事案	負傷者台帳	出火年月	出火した年月	R05/10	
319	火災事案	負傷者台帳	市区町村コード	市区町村コード	111111	
320	火災事案	負傷者台帳	事案番号	事案を識別するための番号	111111	
321	火災事案	負傷者台帳	負傷者・合計(重症)	負傷者・合計(重症)	1111	
322	火災事案	負傷者台帳	負傷者・合計(中症)	負傷者・合計(中症)	1111	

323	火災事案	負傷者台帳	負傷者・合計（軽傷）	負傷者・合計（軽傷）	1111	
324	火災事案	負傷者台帳	負傷者・吏員（重症）	負傷者・吏員（重症）	1111	
325	火災事案	負傷者台帳	負傷者・吏員（中症）	負傷者・吏員（中症）	1111	
326	火災事案	負傷者台帳	負傷者・吏員（軽傷）	負傷者・吏員（軽傷）	1111	
327	火災事案	負傷者台帳	負傷者・団員（重症）	負傷者・団員（重症）	1111	
328	火災事案	負傷者台帳	負傷者・団員（中症）	負傷者・団員（中症）	1111	
329	火災事案	負傷者台帳	負傷者・団員（軽傷）	負傷者・団員（軽傷）	1111	
330	火災事案	負傷者台帳	負傷者・義務（重症）	負傷者・義務（重症）	1111	
331	火災事案	負傷者台帳	負傷者・義務（中症）	負傷者・義務（中症）	1111	
332	火災事案	負傷者台帳	負傷者・義務（軽傷）	負傷者・義務（軽傷）	1111	
333	火災事案	負傷者台帳	負傷者・協力（重症）	負傷者・協力（重症）	1111	
334	火災事案	負傷者台帳	負傷者・協力（中症）	負傷者・協力（中症）	1111	
335	火災事案	負傷者台帳	負傷者・協力（軽傷）	負傷者・協力（軽傷）	1111	
336	火災事案	負傷者台帳	負傷者・自損（重症）	負傷者・自損（重症）	1111	
337	火災事案	負傷者台帳	負傷者・自損（中症）	負傷者・自損（中症）	1111	
338	火災事案	負傷者台帳	負傷者・自損（軽傷）	負傷者・自損（軽傷）	1111	
339	火災事案	負傷者台帳	負傷者・その他（重症）	負傷者・その他（重症）	1111	
340	火災事案	負傷者台帳	負傷者・その他（中症）	負傷者・その他（中症）	1111	
341	火災事案	負傷者台帳	負傷者・その他（軽傷）	負傷者・その他（軽傷）	1111	
342	火災事案	負傷者台帳	避難方法(0-5)施設	避難方法(0-5)施設	11111	
343	火災事案	負傷者台帳	避難方法(0-5)器具	避難方法(0-5)器具	11111	
344	火災事案	負傷者台帳	避難方法(0-5)避難他	避難方法(0-5)避難他	11111	
345	火災事案	負傷者台帳	避難方法(0-5)隊救助	避難方法(0-5)隊救助	11111	
346	火災事案	負傷者台帳	避難方法(0-5)必要無	避難方法(0-5)必要無	11111	
347	火災事案	負傷者台帳	避難方法(0-5)その他	避難方法(0-5)その他	11111	
348	火災事案	負傷者台帳	避難方法(0-5)計	避難方法(0-5)計	111111	
349	火災事案	負傷者台帳	避難方法(6-64)施設	避難方法(6-64)施設	11111	
350	火災事案	負傷者台帳	避難方法(6-64)器具	避難方法(6-64)器具	11111	
351	火災事案	負傷者台帳	避難方法(6-64)避難他	避難方法(6-64)避難他	11111	
352	火災事案	負傷者台帳	避難方法(6-64)隊救助	避難方法(6-64)隊救助	11111	
353	火災事案	負傷者台帳	避難方法(6-64)必要無	避難方法(6-64)必要無	11111	
354	火災事案	負傷者台帳	避難方法(6-64)その他	避難方法(6-64)その他	11111	
355	火災事案	負傷者台帳	避難方法(6-64)計	避難方法(6-64)計	111111	
356	火災事案	負傷者台帳	避難方法(65-)施設	避難方法(65-)施設	11111	
357	火災事案	負傷者台帳	避難方法(65-)器具	避難方法(65-)器具	11111	
358	火災事案	負傷者台帳	避難方法(65-)避難他	避難方法(65-)避難他	11111	
359	火災事案	負傷者台帳	避難方法(65-)隊救助	避難方法(65-)隊救助	11111	
360	火災事案	負傷者台帳	避難方法(65-)必要無	避難方法(65-)必要無	11111	
361	火災事案	負傷者台帳	避難方法(65-)その他	避難方法(65-)その他	11111	
362	火災事案	負傷者台帳	避難方法(65-)計	避難方法(65-)計	111111	
363	火災事案	負傷者台帳	男・(0-5)	男・(0-5)	111	
364	火災事案	負傷者台帳	男・(6-10)	男・(6-10)	111	
365	火災事案	負傷者台帳	男・(11-15)	男・(11-15)	111	
366	火災事案	負傷者台帳	男・(16-20)	男・(16-20)	111	
367	火災事案	負傷者台帳	男・(21-25)	男・(21-25)	111	
368	火災事案	負傷者台帳	男・(26-30)	男・(26-30)	111	
369	火災事案	負傷者台帳	男・(31-35)	男・(31-35)	111	
370	火災事案	負傷者台帳	男・(36-40)	男・(36-40)	111	
371	火災事案	負傷者台帳	男・(41-45)	男・(41-45)	111	
372	火災事案	負傷者台帳	男・(46-50)	男・(46-50)	111	
373	火災事案	負傷者台帳	男・(51-55)	男・(51-55)	111	
374	火災事案	負傷者台帳	男・(56-60)	男・(56-60)	111	
375	火災事案	負傷者台帳	男・(61-64)	男・(61-64)	111	
376	火災事案	負傷者台帳	男・(65-70)	男・(65-70)	111	
377	火災事案	負傷者台帳	男・(71-75)	男・(71-75)	111	
378	火災事案	負傷者台帳	男・(76-80)	男・(76-80)	111	
379	火災事案	負傷者台帳	男・(81-)	男・(81-)	111	
380	火災事案	負傷者台帳	男・(計)	男・(計)	1111	
381	火災事案	負傷者台帳	女・(0-5)	女・(0-5)	111	
382	火災事案	負傷者台帳	女・(6-10)	女・(6-10)	111	
383	火災事案	負傷者台帳	女・(11-15)	女・(11-15)	111	
384	火災事案	負傷者台帳	女・(16-20)	女・(16-20)	111	
385	火災事案	負傷者台帳	女・(21-25)	女・(21-25)	111	
386	火災事案	負傷者台帳	女・(26-30)	女・(26-30)	111	
387	火災事案	負傷者台帳	女・(31-35)	女・(31-35)	111	
388	火災事案	負傷者台帳	女・(36-40)	女・(36-40)	111	
389	火災事案	負傷者台帳	女・(41-45)	女・(41-45)	111	
390	火災事案	負傷者台帳	女・(46-50)	女・(46-50)	111	
391	火災事案	負傷者台帳	女・(51-55)	女・(51-55)	111	
392	火災事案	負傷者台帳	女・(56-60)	女・(56-60)	111	
393	火災事案	負傷者台帳	女・(61-64)	女・(61-64)	111	
394	火災事案	負傷者台帳	女・(65-70)	女・(65-70)	111	
395	火災事案	負傷者台帳	女・(71-75)	女・(71-75)	111	
396	火災事案	負傷者台帳	女・(76-80)	女・(76-80)	111	
397	火災事案	負傷者台帳	女・(81-)	女・(81-)	111	
398	火災事案	負傷者台帳	女・(計)	女・(計)	1111	
399	火災事案	負傷者台帳	物質接触0-5（消火中）	物質接触0-5（消火中）	111	
400	火災事案	負傷者台帳	物質接触0-5（避難中）	物質接触0-5（避難中）	111	
401	火災事案	負傷者台帳	物質接触0-5（就寝中）	物質接触0-5（就寝中）	111	
402	火災事案	負傷者台帳	物質接触0-5（作業中）	物質接触0-5（作業中）	111	
403	火災事案	負傷者台帳	物質接触0-5（その他）	物質接触0-5（その他）	111	
404	火災事案	負傷者台帳	物質接触6-64(消火中)	物質接触6-64(消火中)	111	
405	火災事案	負傷者台帳	物質接触6-64(避難中)	物質接触6-64(避難中)	111	
406	火災事案	負傷者台帳	物質接触6-64(就寝中)	物質接触6-64(就寝中)	111	
407	火災事案	負傷者台帳	物質接触6-64(作業中)	物質接触6-64(作業中)	111	
408	火災事案	負傷者台帳	物質接触6-64(その他)	物質接触6-64(その他)	111	
409	火災事案	負傷者台帳	物質接触65（消火中）	物質接触65（消火中）	111	
410	火災事案	負傷者台帳	物質接触65（避難中）	物質接触65（避難中）	111	
411	火災事案	負傷者台帳	物質接触65（就寝中）	物質接触65（就寝中）	111	
412	火災事案	負傷者台帳	物質接触65（作業中）	物質接触65（作業中）	111	
413	火災事案	負傷者台帳	物質接触65（その他）	物質接触65（その他）	111	
414	火災事案	負傷者台帳	物質接触・計	物質接触・計	1111	
415	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う0-5（消火中）	煙を吸う0-5（消火中）	111	
416	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う0-5（避難中）	煙を吸う0-5（避難中）	111	
417	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う0-5（就寝中）	煙を吸う0-5（就寝中）	111	
418	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う0-5（作業中）	煙を吸う0-5（作業中）	111	
419	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う0-5（その他）	煙を吸う0-5（その他）	111	
420	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う6-64(消火中)	煙を吸う6-64(消火中)	111	
421	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う6-64(避難中)	煙を吸う6-64(避難中)	111	
422	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う6-64(就寝中)	煙を吸う6-64(就寝中)	111	
423	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う6-64(作業中)	煙を吸う6-64(作業中)	111	
424	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う6-64(その他)	煙を吸う6-64(その他)	111	
425	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う65（消火中）	煙を吸う65（消火中）	111	
426	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う65（避難中）	煙を吸う65（避難中）	111	
427	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う65（就寝中）	煙を吸う65（就寝中）	111	
428	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う65（作業中）	煙を吸う65（作業中）	111	
429	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う65（その他）	煙を吸う65（その他）	111	
430	火災事案	負傷者台帳	煙を吸う・計	煙を吸う・計	1111	
431	火災事案	負傷者台帳	飛散物等0-5（消火中）	飛散物等0-5（消火中）	111	
432	火災事案	負傷者台帳	飛散物等0-5（避難中）	飛散物等0-5（避難中）	111	

433	火災事案	負傷者台帳	飛散物等0-5（就寝中）	飛散物等0-5（就寝中）	111	
434	火災事案	負傷者台帳	飛散物等0-5（作業中）	飛散物等0-5（作業中）	111	
435	火災事案	負傷者台帳	飛散物等0-5（その他）	飛散物等0-5（その他）	111	
436	火災事案	負傷者台帳	飛散物等6-64(消火中)	飛散物等6-64(消火中)	111	
437	火災事案	負傷者台帳	飛散物等6-64(避難中)	飛散物等6-64(避難中)	111	
438	火災事案	負傷者台帳	飛散物等6-64(就寝中)	飛散物等6-64(就寝中)	111	
439	火災事案	負傷者台帳	飛散物等6-64(作業中)	飛散物等6-64(作業中)	111	
440	火災事案	負傷者台帳	飛散物等6-64(その他)	飛散物等6-64(その他)	111	
441	火災事案	負傷者台帳	飛散物等65（消火中）	飛散物等65（消火中）	111	
442	火災事案	負傷者台帳	飛散物等65（避難中）	飛散物等65（避難中）	111	
443	火災事案	負傷者台帳	飛散物等65（就寝中）	飛散物等65（就寝中）	111	
444	火災事案	負傷者台帳	飛散物等65（作業中）	飛散物等65（作業中）	111	
445	火災事案	負傷者台帳	飛散物等65（その他）	飛散物等65（その他）	111	
446	火災事案	負傷者台帳	飛散物等・計	飛散物等・計	1111	
447	火災事案	負傷者台帳	放射熱0-5（消火中）	放射熱0-5（消火中）	111	
448	火災事案	負傷者台帳	放射熱0-5（避難中）	放射熱0-5（避難中）	111	
449	火災事案	負傷者台帳	放射熱0-5（就寝中）	放射熱0-5（就寝中）	111	
450	火災事案	負傷者台帳	放射熱0-5（作業中）	放射熱0-5（作業中）	111	
451	火災事案	負傷者台帳	放射熱0-5（その他）	放射熱0-5（その他）	111	
452	火災事案	負傷者台帳	放射熱6-64(消火中)	放射熱6-64(消火中)	111	
453	火災事案	負傷者台帳	放射熱6-64(避難中)	放射熱6-64(避難中)	111	
454	火災事案	負傷者台帳	放射熱6-64(就寝中)	放射熱6-64(就寝中)	111	
455	火災事案	負傷者台帳	放射熱6-64(作業中)	放射熱6-64(作業中)	111	
456	火災事案	負傷者台帳	放射熱6-64(その他)	放射熱6-64(その他)	111	
457	火災事案	負傷者台帳	放射熱65（消火中）	放射熱65（消火中）	111	
458	火災事案	負傷者台帳	放射熱65（避難中）	放射熱65（避難中）	111	
459	火災事案	負傷者台帳	放射熱65（就寝中）	放射熱65（就寝中）	111	
460	火災事案	負傷者台帳	放射熱65（作業中）	放射熱65（作業中）	111	
461	火災事案	負傷者台帳	放射熱65（その他）	放射熱65（その他）	111	
462	火災事案	負傷者台帳	放射熱・計	放射熱・計	1111	
463	火災事案	負傷者台帳	飛び降り0-5（消火中）	飛び降り0-5（消火中）	111	
464	火災事案	負傷者台帳	飛び降り0-5（避難中）	飛び降り0-5（避難中）	111	
465	火災事案	負傷者台帳	飛び降り0-5（就寝中）	飛び降り0-5（就寝中）	111	
466	火災事案	負傷者台帳	飛び降り0-5（作業中）	飛び降り0-5（作業中）	111	
467	火災事案	負傷者台帳	飛び降り0-5（その他）	飛び降り0-5（その他）	111	
468	火災事案	負傷者台帳	飛び降り6-64(消火中)	飛び降り6-64(消火中)	111	
469	火災事案	負傷者台帳	飛び降り6-64(避難中)	飛び降り6-64(避難中)	111	
470	火災事案	負傷者台帳	飛び降り6-64(就寝中)	飛び降り6-64(就寝中)	111	
471	火災事案	負傷者台帳	飛び降り6-64(作業中)	飛び降り6-64(作業中)	111	
472	火災事案	負傷者台帳	飛び降り6-64(その他)	飛び降り6-64(その他)	111	
473	火災事案	負傷者台帳	飛び降り65（消火中）	飛び降り65（消火中）	111	
474	火災事案	負傷者台帳	飛び降り65（避難中）	飛び降り65（避難中）	111	
475	火災事案	負傷者台帳	飛び降り65（就寝中）	飛び降り65（就寝中）	111	
476	火災事案	負傷者台帳	飛び降り65（作業中）	飛び降り65（作業中）	111	
477	火災事案	負傷者台帳	飛び降り65（その他）	飛び降り65（その他）	111	
478	火災事案	負傷者台帳	飛び降り・計	飛び降り・計	1111	
479	火災事案	負傷者台帳	その他0-5（消火中）	その他0-5（消火中）	111	
480	火災事案	負傷者台帳	その他0-5（避難中）	その他0-5（避難中）	111	
481	火災事案	負傷者台帳	その他0-5（就寝中）	その他0-5（就寝中）	111	
482	火災事案	負傷者台帳	その他0-5（作業中）	その他0-5（作業中）	111	
483	火災事案	負傷者台帳	その他0-5（その他）	その他0-5（その他）	111	
484	火災事案	負傷者台帳	その他6-64(消火中)	その他6-64(消火中)	111	
485	火災事案	負傷者台帳	その他6-64(避難中)	その他6-64(避難中)	111	
486	火災事案	負傷者台帳	その他6-64(就寝中)	その他6-64(就寝中)	111	
487	火災事案	負傷者台帳	その他6-64(作業中)	その他6-64(作業中)	111	
488	火災事案	負傷者台帳	その他6-64(その他)	その他6-64(その他)	111	
489	火災事案	負傷者台帳	その他65（消火中）	その他65（消火中）	111	
490	火災事案	負傷者台帳	その他65（避難中）	その他65（避難中）	111	
491	火災事案	負傷者台帳	その他65（就寝中）	その他65（就寝中）	111	
492	火災事案	負傷者台帳	その他65（作業中）	その他65（作業中）	111	
493	火災事案	負傷者台帳	その他65（その他）	その他65（その他）	111	
494	火災事案	負傷者台帳	その他・計	その他・計	1111	
495	火災事案	死者台帳	出火年月	出火した年月	R05/10	
496	火災事案	死者台帳	市区町村コード	市区町村コード	111111	
497	火災事案	死者台帳	事案番号	事案を識別するための番号	111111	
498	火災事案	死者台帳	死者番号	死者番号	1111	
499	火災事案	死者台帳	出火年	出火した年	1111	
500	火災事案	死者台帳	出火月	出火した月	11	
501	火災事案	死者台帳	出火日	出火した日	11	
502	火災事案	死者台帳	出火時	出火時	11	
503	火災事案	死者台帳	出火分	出火した分	11	
504	火災事案	死者台帳	火災種別	火災種別	1	
505	火災事案	死者台帳	爆発分類	爆発分類	1	
506	火災事案	死者台帳	死者区分	死者区分	1	
507	火災事案	死者台帳	死者発生火災種別	死者発生火災種別	1	
508	火災事案	死者台帳	出火者区分	出火者区分	1	
509	火災事案	死者台帳	火元類焼区分	火元類焼区分	1	
510	火災事案	死者台帳	建物業態区分	建物業態区分	1111	
511	火災事案	死者台帳	建物用途区分	建物用途区分	111	
512	火災事案	死者台帳	建物防火対象物区分	建物防火対象物区分	11	
513	火災事案	死者台帳	建物構造区分	建物構造区分	1	
514	火災事案	死者台帳	建物地上階数	建物地上階数	11	
515	火災事案	死者台帳	建物地下階数	建物地下階数	11	
516	火災事案	死者台帳	建物建築面積	建物建築面積	111111	
517	火災事案	死者台帳	建物延べ面積	建物延べ面積	1111111	
518	火災事案	死者台帳	建物焼損程度区分	建物焼損程度区分	1	
519	火災事案	死者台帳	建物焼損床面積	建物焼損床面積	111111	
520	火災事案	死者台帳	建物焼損表面積	建物焼損表面積	111111	
521	火災事案	死者台帳	防火管理者区分	防火管理者区分	1	
522	火災事案	死者台帳	消防計画区分	消防計画区分	1	
523	火災事案	死者台帳	避難誘導訓練区分	避難誘導訓練区分	1	
524	火災事案	死者台帳	消火訓練区分	消火訓練区分	1	
525	火災事案	死者台帳	統括防火管理者区分	統括防火管理者区分	1	
526	火災事案	死者台帳	適マ-ク区分	適マ-ク区分	1	
527	火災事案	死者台帳	防災物品区分	防災物品区分	1	
528	火災事案	死者台帳	消火器具設置状況	消火器具設置状況	1	
529	火災事案	死者台帳	屋内消火栓設置状況	屋内消火栓設置状況	1	
530	火災事案	死者台帳	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設置状況	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設置状況	1	
531	火災事案	死者台帳	水噴霧等設置状況	水噴霧等設置状況	1	
532	火災事案	死者台帳	屋外消火栓設置状況	屋外消火栓設置状況	1	
533	火災事案	死者台帳	動力消防ﾎﾞﾝﾌﾞ設置状況	動力消防ﾎﾞﾝﾌﾞ設置状況	1	
534	火災事案	死者台帳	自動火災報知設置状況	自動火災報知設置状況	1	
535	火災事案	死者台帳	漏電火災警報設置状況	漏電火災警報設置状況	1	
536	火災事案	死者台帳	非常警報設備設置状況	非常警報設備設置状況	1	
537	火災事案	死者台帳	避難器具設置状況	避難器具設置状況	1	
538	火災事案	死者台帳	誘導灯設置状況	誘導灯設置状況	1	
539	火災事案	死者台帳	消防用水設置状況	消防用水設置状況	1	
540	火災事案	死者台帳	連結送水管設置状況	連結送水管設置状況	1	
541	火災事案	死者台帳	排煙設備設置状況	排煙設備設置状況	1	
542	火災事案	死者台帳	連結散水設備設置状況	連結散水設備設置状況	1	

543	火災事案	死者台帳	非常コメント設置状況	非常コメント設置状況	1	
544	火災事案	死者台帳	無線通信補助設置状況	無線通信補助設置状況	1	
545	火災事案	死者台帳	死者の年齢	死者の年齢	111	
546	火災事案	死者台帳	死者の性別区分	死者の性別区分	1	
547	火災事案	死者台帳	死者の職業区分	死者の職業区分	1	
548	火災事案	死者台帳	作業中等区分	作業中等区分	1	
549	火災事案	死者台帳	火気取扱区分	火気取扱区分	1	
550	火災事案	死者台帳	死因区分	死因区分	1	
551	火災事案	死者台帳	起床区分	起床区分	1	
552	火災事案	死者台帳	飲酒区分	飲酒区分	1	
553	火災事案	死者台帳	傷病区分	傷病区分	1	
554	火災事案	死者台帳	寝たきり区分	寝たきり区分	1	
555	火災事案	死者台帳	身体不自由者区分	身体不自由者区分	1	
556	火災事案	死者台帳	死者の発生した経過	死者の発生した経過	11	
557	火災事案	死者台帳	火元建物地上階数	火元建物地上階数	11	
558	火災事案	死者台帳	火元建物地下階数	火元建物地下階数	11	
559	火災事案	死者台帳	火元建物出火箇所	火元建物出火箇所	1111	
560	火災事案	死者台帳	出火時屋内外区分	出火時屋内外区分	1	
561	火災事案	死者台帳	出火時建物地上階数	出火時建物地上階数	11	
562	火災事案	死者台帳	出火時建物地下階数	出火時建物地下階数	11	
563	火災事案	死者台帳	出火時建物同別区分	出火時建物同別区分	1	
564	火災事案	死者台帳	出火時建物箇所室等区分	出火時建物箇所室等区分	1111	
565	火災事案	死者台帳	出火時建物箇所室同別区分	出火時建物箇所室同別区分	1	
566	火災事案	死者台帳	死者発生地上階数	死者発生地上階数	11	
567	火災事案	死者台帳	死者発生地下階数	死者発生地下階数	11	
568	火災事案	死者台帳	死者発生同別区分	死者発生同別区分	1	
569	火災事案	死者台帳	死者発生箇所室等区分	死者発生箇所室等区分	1111	
570	火災事案	死者台帳	死者発生箇所室同別区分	死者発生箇所室同別区分	1	
571	火災事案	死者台帳	同一建物同棟	同一建物同棟	1111	
572	火災事案	死者台帳	同一建物同室等	同一建物同室等	1111	
573	火災事案	死者台帳	同一建物死者一人区分	同一建物死者一人区分	1	
574	火災事案	死者台帳	同一建物自宅一人区分	同一建物自宅一人区分	1	
575	火災事案	死者台帳	同一建物施錠区分	同一建物施錠区分	1	
576	火災事案	死者台帳	同一建物車両船舶等人数	同一建物車両船舶等人数	1111	
577	火災事案	死者台帳	同一建物死者・男	同一建物死者・男	111	
578	火災事案	死者台帳	同一建物死者・女	同一建物死者・女	111	
579	火災事案	死者台帳	同一建物死者・合計	同一建物死者・合計	111	
580	火災事案	死者台帳	同一建物負傷者・男	同一建物負傷者・男	1111	
581	火災事案	死者台帳	同一建物負傷者・女	同一建物負傷者・女	1111	
582	火災事案	死者台帳	同一建物負傷者・合計	同一建物負傷者・合計	1111	
583	火災事案	死者台帳	年齢別(0～5)	年齢別(0～5)	111	
584	火災事案	死者台帳	年齢別(6～10)	年齢別(6～10)	111	
585	火災事案	死者台帳	年齢別(11～20)	年齢別(11～20)	111	
586	火災事案	死者台帳	年齢別(21～30)	年齢別(21～30)	111	
587	火災事案	死者台帳	年齢別(31～40)	年齢別(31～40)	111	
588	火災事案	死者台帳	年齢別(41～50)	年齢別(41～50)	111	
589	火災事案	死者台帳	年齢別(51～60)	年齢別(51～60)	111	
590	火災事案	死者台帳	年齢別(61～64)	年齢別(61～64)	111	
591	火災事案	死者台帳	年齢別(65～)	年齢別(65～)	111	
592	火災事案	死者台帳	年齢別(合計)	年齢別(合計)	1111	
593	火災事案	死者台帳	特記事項	特記事項	XXXXXXXXXXXX	
594	火災事案	死者台帳	出火原因が天災の場合(突号209)	出火原因が天災の場合(突号209)	FALSE	
595	火災事案	死者台帳	屋根、ひさし等による不突合(220)	屋根、ひさし等による不突合(220)	FALSE	
596	火災事案	死者台帳	出火時死者のいた階数が不明(255)	出火時死者のいた階数が不明(255)	FALSE	
597	救助事案	救助台帳	発生年月	発生した年月	R05/10	
598	救助事案	救助台帳	発生署所	発生署所	111	
599	救助事案	救助台帳	事案番号	事案を識別するための番号	11111	
600	救助事案	救助台帳	発生年月日	発生年月日	R05/10/12	
601	救助事案	救助台帳	覚知時刻	覚知した時刻	11:00	
602	救助事案	救助台帳	救助開始時刻	救助を開始した時刻	11:00	
603	救助事案	救助台帳	救助完了時刻	救助を完了した時刻	11:00	
604	救助事案	救助台帳	覚知方法	覚知した方法	11	
605	救助事案	救助台帳	事故種別	傷病者が搬送された事故の種別	11	
606	救助事案	救助台帳	発生場所分類	発生場所分類	11	
607	救助事案	救助台帳	専任救助隊員(出動)	専任救助隊員(出動)	111	
608	救助事案	救助台帳	専任救助隊員(活動)	専任救助隊員(活動)	111	
609	救助事案	救助台帳	兼任救助隊員(出動)	兼任救助隊員(出動)	111	
610	救助事案	救助台帳	兼任救助隊員(活動)	兼任救助隊員(活動)	111	
611	救助事案	救助台帳	消防隊員(出動)	消防隊員(出動)	111	
612	救助事案	救助台帳	消防隊員(活動)	消防隊員(活動)	111	
613	救助事案	救助台帳	救急隊員(出動)	救急隊員(出動)	111	
614	救助事案	救助台帳	救急隊員(活動)	救急隊員(活動)	111	
615	救助事案	救助台帳	消防団員(出動)	消防団員(出動)	111	
616	救助事案	救助台帳	消防団員(活動)	消防団員(活動)	111	
617	救助事案	救助台帳	人員合計(出動)	人員合計(出動)	1111	
618	救助事案	救助台帳	人員合計(活動)	人員合計(活動)	1111	
619	救助事案	救助台帳	救助工作車(出動)	救助工作車(出動)	111	
620	救助事案	救助台帳	救助工作車(活動)	救助工作車(活動)	111	
621	救助事案	救助台帳	消防ポンプ車(出動)	消防ポンプ車(出動)	111	
622	救助事案	救助台帳	消防ポンプ車(活動)	消防ポンプ車(活動)	111	
623	救助事案	救助台帳	はしご車(出動)	はしご車(出動)	111	
624	救助事案	救助台帳	はしご車(活動)	はしご車(活動)	111	
625	救助事案	救助台帳	化学車(出動)	化学車(出動)	111	
626	救助事案	救助台帳	化学車(活動)	化学車(活動)	111	
627	救助事案	救助台帳	指揮・司令車(出動)	指揮・司令車(出動)	111	
628	救助事案	救助台帳	指揮・司令車(活動)	指揮・司令車(活動)	111	
629	救助事案	救助台帳	救急自動車(出動)	救急自動車(出動)	111	
630	救助事案	救助台帳	救急自動車(活動)	救急自動車(活動)	111	
631	救助事案	救助台帳	船舶(出動)	船舶(出動)	111	
632	救助事案	救助台帳	船舶(活動)	船舶(活動)	111	
633	救助事案	救助台帳	ヘリコプター(出動)	ヘリコプター(出動)	111	
634	救助事案	救助台帳	ヘリコプター(活動)	ヘリコプター(活動)	111	
635	救助事案	救助台帳	その他(出動)	その他(出動)	111	
636	救助事案	救助台帳	その他(活動)	その他(活動)	111	
637	救助事案	救助台帳	消防団車両(出動)	消防団車両(出動)	111	
638	救助事案	救助台帳	消防団車両(活動)	消防団車両(活動)	111	
639	救助事案	救助台帳	車両等合計(出動)	車両等合計(出動)	1111	
640	救助事案	救助台帳	車両等合計(活動)	車両等合計(活動)	1111	
641	救助事案	救助台帳	救急自動車(搬送)	救急自動車(搬送)	1111	
642	救助事案	救助台帳	ヘリコプター(搬送)	ヘリコプター(搬送)	1111	
643	救助事案	救助台帳	消防機関他(搬送)	消防機関他(搬送)	1111	
644	救助事案	救助台帳	消防機関以外(搬送)	消防機関以外(搬送)	1111	
645	救助事案	救助台帳	警察	警察	1111	
646	救助事案	救助台帳	海上保安庁	海上保安庁	1111	
647	救助事案	救助台帳	日本赤十字社	日本赤十字社	1111	
648	救助事案	救助台帳	自衛隊	自衛隊	1111	
649	救助事案	救助台帳	水防団	水防団	1111	
650	救助事案	救助台帳	電力会社	電力会社	1111	
651	救助事案	救助台帳	ガス事業者	ガス事業者	1111	
652	救助事案	救助台帳	水道事業者	水道事業者	1111	

653	救助事案	救助台帳	他公的機関	他公的機関	1111	
654	救助事案	救助台帳	事業主体	事業主体	1111	
655	救助事案	救助台帳	民間	民間	1111	
656	救助事案	救助台帳	覚知年月日	覚知した年月日	R05/10/12	
657	救助事案	救助台帳	指令年月日	指令年月日	R05/10/12	
658	救助事案	救助台帳	指令時刻	指令時刻	11:00	
659	救助事案	救助台帳	管内・管外	管内・管外	1	
660	防火対象物	敷地台帳	敷地コード	敷地コード	XXXXXXXXXXXX	
661	防火対象物	敷地台帳	用途政令区分	用途政令区分	111111	
662	防火対象物	敷地台帳	防火管理適用区分	防火管理適用区分	1	
663	防火対象物	敷地台帳	防火管理区分	防火管理区分	1	
664	防火対象物	敷地台帳	防火管理者選任区分	防火管理者選任区分	1	
665	防火対象物	敷地台帳	総消防計画届出区分	総消防計画届出区分	1	
666	防火対象物	敷地台帳	共同防火管理適用区分	共同防火管理適用区分	1	
667	防火対象物	敷地台帳	協議事項届出区分	協議事項届出区分	1	
668	防火対象物	敷地台帳	甲選任者数	甲選任者数	11	
669	防火対象物	敷地台帳	乙選任者数	乙選任者数	11	
670	防火対象物	敷地台帳	政令第2条該当	政令第2条該当	11	
671	防火対象物	敷地台帳	施行令第4条の2の2	施行令第4条の2の2	11	
672	防火対象物	敷地台帳	政令第3条第2項	政令第3条第2項	11	
673	防火対象物	敷地台帳	政令第3条第3項該当数	政令第3条第3項該当数	11	
674	防火対象物	敷地台帳	政令第3条第3項非該当数	政令第3条第3項非該当数	11	
675	防火対象物	棟別台帳	敷地コード	敷地コード	XXXXXXXXXXXX	
676	防火対象物	棟別台帳	棟No	棟No	111	
677	防火対象物	棟別台帳	使用状況	使用状況	11	
678	防火対象物	棟別台帳	119番通報区分	119番通報区分	11	
679	防火対象物	棟別台帳	操作盤	操作盤	11	
680	防火対象物	棟別台帳	設置要件	設置要件	11	
681	防火対象物	棟別台帳	地上階数	対象となる棟の地上階数	11	
682	防火対象物	棟別台帳	地上階数	対象となる棟の地上階数	11	
683	防火対象物	棟別台帳	延べ面積	対象となる棟の延べ面積	111111111. 111	
684	防火対象物	棟別台帳	点検報告適用区分	点検報告適用区分	1	
685	防火対象物	棟別台帳	点検報告日	点検報告した日	R05/10/12	
686	防火対象物	棟別台帳	報告期間	報告期間	1	
687	防火対象物	棟別台帳	法8条3適用区分	法8条3適用区分	1	
688	防火対象物	棟別台帳	カーテン等	カーテン等	1	
689	防火対象物	棟別台帳	じゅうたん等	じゅうたん等	1	
690	防火対象物	棟別台帳	合板等	合板等	1	
691	防火対象物	棟別台帳	立入検査日	立入検査した日	R05/10/12	
692	防火対象物	棟別台帳	適対象コード	適対象コード	11	
693	防火対象物	棟別台帳	新規交付日	新規交付した日	R05/10/12	
694	防火対象物	棟別台帳	更新日	更新日	R05/10/12	
695	防火対象物	棟別台帳	取消日	取消日	R05/10/12	
696	防火対象物	棟別台帳	検査報告日	検査報告した日	R05/10/12	
697	防火対象物	棟別台帳	検査済証発行日	検査済証発行した日	R05/10/12	
698	防火対象物	棟別台帳	査察年月日	査察年月日	R05/10/12	
699	防火対象物	棟別台帳	特定一階段等	特定一階段等	1	
700	防火対象物	棟別台帳	施行令第4条の2の2	施行令第4条の2の2	11	
701	防火対象物	棟別設備台帳	敷地コード	敷地コード	XXXXXXXXXXXX	
702	防火対象物	棟別設備台帳	棟No	棟No	111	
703	防火対象物	棟別設備台帳	設備コード	設備コード	111	
704	防火対象物	棟別設備台帳	町名コード	町名コード	111111	
705	防火対象物	棟別設備台帳	用途区分	用途区分	111111	
706	防火対象物	棟別設備台帳	設置区分	設置区分	111	
707	防火対象物	棟別設備台帳	特例区分	特例区分	111	
708	防火対象物	棟別設備台帳	区画面積	区画面積	111111111. 111	
709	防火対象物	棟別設備台帳	違反区分	違反区分	111	
710	防火対象物	棟別設備台帳	不適格・違反	不適格・違反	111	
711	防火対象物	棟別設備台帳	廃止状況	廃止状況	1	
712	危険物施設	事業所台帳	事業所コード	事業所コード	XXXXXXXXXXXX	
713	危険物施設	事業所台帳	統括管理者必要区分	統括管理者必要区分	1	
714	危険物施設	施設台帳	事業所コード	事業所コード	XXXXXXXXXXXX	
715	危険物施設	施設台帳	施設No	施設No	111	
716	危険物施設	施設台帳	施設区分	施設区分	1111	
717	危険物施設	施設台帳	類別	類別	1	
718	危険物施設	施設台帳	屋外タンク品名	屋外タンク品名	111111	
719	危険物施設	施設台帳	高引火点等区分	高引火点等区分	1	
720	危険物施設	施設台帳	最大合計倍数	最大合計倍数	1111111. 11	
721	危険物施設	施設台帳	最大数量合計	最大数量合計	111111111	
722	危険物施設	施設台帳	建築物区分	危険物を貯蔵する建築物の区分	1	
723	危険物施設	施設台帳	自衛消防	自衛消防	1	
724	危険物施設	施設台帳	保安員必要区分	保安員必要区分	1	
725	危険物施設	施設台帳	予防規程必要区分	予防規程必要区分	1	
726	危険物施設	施設台帳	旧法タンク区分	旧法タンク区分	11	
727	危険物施設	施設台帳	設置許可日	設置許可日	R05/10/12	
728	危険物施設	施設台帳	完検(設転)許可日	完検(設転)許可日	R05/10/12	
729	危険物施設	施設台帳	廃止／転出日	廃止／転出日	R05/10/12	
730	危険物施設	危険物台帳	事業所コード	事業所コード	XXXXXXXXXXXX	
731	危険物施設	危険物台帳	施設No	施設No	111	
732	危険物施設	危険物台帳	危険物No	危険物No	111	
733	危険物施設	危険物台帳	危険物品名コード	危険物品名コード	111111	
734	危険物施設	危険物台帳	最大数量	最大数量	111111111	
735	危険物施設	タンク台帳	事業所コード	事業所コード	XXXXXXXXXXXX	
736	危険物施設	タンク台帳	施設No	施設No	111	
737	危険物施設	タンク台帳	タンクNo	タンクNo	111	
738	危険物施設	タンク台帳	タンク種別	タンク種別	11	
739	危険物施設	タンク台帳	設置区分	設置区分	11	
740	危険物施設	タンク台帳	類別	類別	1	
741	危険物施設	タンク台帳	容量	容量	11111111	
742	防火管理者講習会	講習会台帳	受講区分	受講区分	11	
743	防火管理者講習会	講習会台帳	講習会番号	講習会番号	111111111	
744	防火管理者講習会	講習会台帳	受講年月日(開始)	受講年月日(開始)	R05/10/12	
745	防火管理者講習会	講習会台帳	受講年月日(終了)	受講年月日(終了)	R05/10/12	
746	防火管理者講習会	講習会台帳	併催	併催	1	
747	防火管理者講習会	受講者台帳	受講区分	受講区分	11	
748	防火管理者講習会	受講者台帳	講習会番号	講習会番号	111111111	
749	防火管理者講習会	受講者台帳	受講年月日	受講年月日	R05/10/12	
750	防火管理者講習会	受講者台帳	受講NO	受講NO	1111111111	
751	防火管理者講習会	受講者台帳	修了証NO	修了証NO	1111111111	
752	防火管理者講習会	受講者台帳	併催	併催	1	
753	消防職員	職員台帳	職員番号	職員番号	1111111111	
754	消防職員	職員台帳	氏名	氏名	佐藤 一郎	
755	消防職員	職員台帳	生年月日	生年月日	R05/10/12	
756	消防職員	職員台帳	血液型	血液型	11	
757	消防職員	職員台帳	性別	性別	1	
758	消防職員	職員台帳	採用年月日	採用年月日	R05/10/12	
759	消防職員	職員台帳	退職年月日(最新)	退職年月日(最新)	R05/10/12	
760	消防職員	職員台帳	退職理由(最新)	退職理由(最新)	1	
761	消防職員	任免発令台帳	職員番号	職員番号	1111111111	
762	消防職員	任免発令台帳	発令年月日	発令年月日	R05/10/12	

763	消防職員	任免発令台帳	階級	階級	111	
764	消防団員	団員台帳	団員コード	団員コード	1111111111	
765	消防団員	団員台帳	団員名(漢字)	団員名(漢字)	佐藤 一郎	
766	消防団員	団員台帳	団員名(ｶﾅ)	団員名(ｶﾅ)	サトウ イチロウ	
767	消防団員	団員台帳	所属部門-分団	所属部門-分団	111	
768	消防団員	団員台帳	性別コード	性別コード	1	
769	消防団員	団員台帳	生年月日	生年月日	R05/10/12	
770	消防団員	団員台帳	常勤区分	常勤区分	1	
771	消防団員	団員台帳	職業種別コード	職業種別コード	111	
772	消防団員	団員台帳	就業形態コード	就業形態コード	11	
773	救命講習会	救命講習会台帳	講習会種別	講習会種別	111	
774	救命講習会	救命講習会台帳	受講年月日	受講年月日	R05/10/12	
775	救命講習会	救命講習会台帳	会場	会場	XXXX会場	
776	救命講習会	救命講習受講者	講習会種別	講習会種別	111	
777	救命講習会	救命講習受講者	受講年月日	受講年月日	R05/10/12	
778	救命講習会	救命講習受講者	受付番号	受付番号	111111	
779	救命講習会	救命講習受講者	氏名	氏名	佐藤 一郎	

別紙6 「新消防業務システムに求めるデータ項目の一覧」

2) コード構成表

No.	コード名	説明	備考
1	署所	署所	
2	救急隊コード	救急隊コード	
3	覚知曜日	覚知曜日	
4	活動種類	活動種類を表す区分	
5	事故種別	事故種別を表す区分	
6	救命士搭乗有無	救命士搭乗有無	
7	医療機関種別	転送_転送元病院_医療機関種別を表す区分	
8	転送・転院理由	転送・転院理由	
9	性別	傷病者_性別を表す区分	
10	年令分類	年令分類	
11	居住分類	居住分類	
12	傷病程度	傷病程度を表す区分	
13	救急蘇生	救急蘇生	
14	応急処置	応急処置を表す区分	
15	目撃者	目撃者を表す区分	
16	生存予後	生存予後	
17	推定・確定	推定・確定	
18	除細動相性	除細動_除細動相性を表す区分	
19	特定行為器具種別	特定行為器具種別	
20	心原性種別	心原性種別	
21	非心原性種別	非心原性種別	
22	予後回答	予後回答	
23	脳機能がコード	脳機能がコード	
24	全機能がコード	全機能がコード	
25	目撃区分	目撃区分	
26	有無	消防計画届出_有無を表す区分	
27	出力状態	出力状態	
28	救命センター区分	転送_転送元病院_救命センター区分	
29	周産期	周産期	
30	場所区分	病院選定_場所区分(照会回数11回以上)	
31	Drヘリ・カー要請有無	Drヘリ・カー要請有無	
32	Drヘリ・カー要請種別	Drヘリ・カー要請種別	
33	他隊連携（主）	他隊連携（主）	
34	他隊連携（副）	他隊連携（副）	
35	発生場所分類（大分類）	発生場所分類（大分類）	
36	発生場所分類（中分類）	発生場所分類（中分類）	
37	発生場所分類（小分類）	発生場所分類（小分類）	
38	発生階層	発生階層	
39	救急隊判断緊急度	救急隊判断緊急度を表す区分	
40	傷病分類（大分類）	傷病分類（大分類）	
41	傷病分類（中分類）	傷病分類（中分類）	
42	傷病分類（小分類）	傷病分類（小分類）	
43	死体徴候	死体徴候を表す区分	
44	心電図波形	初回波形を表す区分	
45	医療機関	医療機関	
46	病院対応	病院対応	
47	市区町村コード	市区町村コード	
48	国への報告要否	国への報告要否	
49	火災種別	火災種別を表す区分	
50	爆発分類	爆発分類	
51	覚知方法区分	覚知方法区分	
52	初期消火器具区分	初期消火器具区分	
53	使用水利区分	使用水利区分	
54	常備・非常備区分	常備・非常備区分	
55	用途地域区分	用途地域区分	
56	防火地域区分	防火地域区分	
57	特別防災区域区分	特別防災区域区分	
58	市街地区分	市街地区分	
59	少量危険物区分	少量危険物区分	
60	火元業態区分	火元業態区分	
61	火元用途区分	火元用途区分	
62	防火対象物指定区分	防火対象物指定区分	
63	出火箇所分類	出火箇所分類	
64	発火源区分	発火源区分	
65	経過区分	経過区分	
66	着火物区分	着火物区分	
67	天気区分	天気区分	
68	風向区分	風向区分	
69	火災警報区分	火災警報区分	
70	工事場所区分	工事場所区分	
71	構造区分	構造区分	
72	防火管理者区分	防火管理者区分	
73	消防計画区分	消防計画区分	
74	避難誘導訓練区分	避難誘導訓練区分	
75	消火訓練区分	消火訓練区分	
76	統括防火管理者区分	統括防火管理者区分	
77	適マーク区分	適マーク区分	
78	防災物品区分	防災物品区分	
79	消防用設備等の設置状況	消防用設備等の設置状況	
80	焼損程度区分	焼損程度区分	
81	延焼区画区分	延焼区画区分	
82	延焼区分	延焼区分	

No.	コード	説明	備考
83	死者区分	死者区分	
84	出火者区分	出火責任者該当を表す区分	
85	火元類焼区分	火元類焼区分	
86	死者の性別区分	死者の性別区分	
87	職業区分	職業大分類を表す区分	
88	作業中等区分	作業中等区分	
89	火気取扱区分	火気取扱区分	
90	死因区分	死因区分	
91	起床区分	起床区分	
92	飲酒区分	飲酒区分	
93	傷病区分	傷病区分	
94	寝たきり区分	寝たきり区分	
95	身体不自由者区分	身体不自由者区分	
96	死者の発生した経過	発生経過を表す区分	
97	屋内外区分	屋内外区分	
98	同別区分	同別区分	
99	死者一人等区分	死者一人等区分	
100	自宅一人区分	自宅一人区分	
101	施錠区分	施錠区分	
102	出火時刻不明	出火時刻不明	
103	署所名称	署所名称	
104	覚知方法	覚知_方法を表す区分	
105	事故種別	事故種別を表す区分	
106	発生場所分類	発生場所分類	
107	用途政令区分	用途政令区分	
108	町名コード	町名コード	
109	119番通報区分	119番通報区分	
110	防火管理適用区分	防火管理適用区分	
111	防火管理区分	防火管理区分	
112	共同防火管理適用区分	共同防火管理適用区分	
113	防火管理者選任区分	防火管理者選任区分	
114	総消防計画届出区分	総消防計画届出区分	
115	協議事項届出区分	協議事項届出区分	
116	不適格・違反	不適格・違反	
117	防災適用区分	防災適用区分	
118	カーテンじゅうたん合板等	カーテンじゅうたん合板等	
119	使用状況	使用状況	
120	点検報告適用区分	点検報告適用区分	
121	点検報告期間	点検報告期間	
122	消防用設備種別	消防用設備種別	
123	適対象コード	適対象コード	
124	操作盤	操作盤	
125	設置要件	設置要件	
126	実際設置区分	実際設置区分	
127	特例適用	特例適用	
128	違反区分	違反区分	
129	政令第3条第2項	政令第3条第2項	
130	政令第4条の2の2	政令第4条の2の2	
131	特定一階段等	特定一階段等	
132	政令第2条該当	政令第2条該当	
133	建築物区分	建築物区分	
134	高引火点等区分	高引火点等区分	
135	施設区分（製造所等）	施設区分（製造所等）	
136	類別	類別	
137	自衛消防	自衛消防	
138	統括管理者必要区分	統括管理者必要区分	
139	予防規程必要区分	予防規程必要区分	
140	保安監督者必要区分	保安監督者必要区分	
141	危険物品名	危険物品名	
142	屋外タンク貯蔵 品名	屋外タンク貯蔵 品名	
143	旧法タンク区分	旧法タンク区分	
144	タンク種別	タンク種別	
145	設置区分	設置区分	
146	受講区分	受講区分	
147	血液型	血液型	
148	性別	傷病者_性別を表す区分	
149	階級	出動隊員階級（隊長）を表す区分	
150	所属部門-分団	所属部門-分団	
151	性別コード	性別コード	
152	常勤区分	常勤区分	
153	職業種別コード	職業種別コード	
154	就業形態コード	就業形態コード	
155	救命講習会台帳	救命講習会台帳	

別紙6 「新消防業務システムに求めるデータ項目の一覧」

2) 参考：コード一覧（既設システムコード種別）

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
共通（連携含む）			
1005	休日区分	1	平日
1005	休日区分	2	休日
1005	休日区分	3	祝祭日
1010	曜日	1	日曜日
1010	曜日	2	月曜日
1010	曜日	3	火曜日
1010	曜日	4	水曜日
1010	曜日	5	木曜日
1010	曜日	6	金曜日
1010	曜日	7	土曜日
1011	年号	1	明治
1011	年号	2	大正
1011	年号	3	昭和
1011	年号	4	平成
1015	住居表示	0	新
1015	住居表示	1	旧
1017	シンボル種別	1	火事（自事案）
1017	シンボル種別	2	火事（他事案）
1017	シンボル種別	3	救急（自事案）
1017	シンボル種別	4	救急（他事案）
1017	シンボル種別	5	救助（自事案）
1017	シンボル種別	6	救助（他事案）
1017	シンボル種別	7	その他（自事案）
1017	シンボル種別	8	その他（他事案）
1017	シンボル種別	9	災害種別未（自事案）
1017	シンボル種別	10	災害種別未（他事案）
1017	シンボル種別	11	発信地（自事案）
1017	シンボル種別	12	発信地（他事案）
1017	シンボル種別	13	目標物
1017	シンボル種別	18	井戸
1017	シンボル種別	19	井戸式消火栓
1017	シンボル種別	20	消火栓
1017	シンボル種別	21	防火水槽
1017	シンボル種別	22	プール
1017	シンボル種別	23	その他水利
1017	シンボル種別	24	採取口
1017	シンボル種別	25	送水口
1017	シンボル種別	26	河川
1017	シンボル種別	27	道路障害
1017	シンボル種別	28	揚煙障害
1017	シンボル種別	29	その他障害
1017	シンボル種別	30	不能水利
1017	シンボル種別	31	コンビニエンスストア
1017	シンボル種別	32	病院・診療所

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
1017	シンボル種別	33	福祉・擁護施設等
1017	シンボル種別	34	郵便局
1017	シンボル種別	35	危険物施設
1017	シンボル種別	36	毒劇物取扱施設
1017	シンボル種別	37	放射線物取扱施設
1017	シンボル種別	38	ガソリンスタンド
1017	シンボル種別	39	高圧ガス取扱施設
1017	シンボル種別	40	公園
1017	シンボル種別	41	バス停
1017	シンボル種別	42	信号機
1017	シンボル種別	43	公衆電話ボックス
1017	シンボル種別	44	水防施設
1017	シンボル種別	45	警察機関関係施設
1017	シンボル種別	46	電力会社関係施設
1017	シンボル種別	47	ヘリポート
1017	シンボル種別	49	4 0 m 梯子 (小)
1017	シンボル種別	50	1 5 m 梯子 (小)
1017	シンボル種別	51	暴力団 (8 1)
1017	シンボル種別	52	災害弱者
1017	シンボル種別	53	ペンダント
1017	シンボル種別	54	聴覚障害 F A X
1017	シンボル種別	55	消防職員 (全職員)
1017	シンボル種別	56	市幹部
1017	シンボル種別	57	市議・町議・県議・国会議員
1017	シンボル種別	58	消防団員 (団本部、各分団長)
1017	シンボル種別	59	暴力団関係
1017	シンボル種別	60	A E D
1017	シンボル種別	61	いのちのバトン
1017	シンボル種別	62	要援護者
1017	シンボル種別	63	メール 1 1 9
1017	シンボル種別	99	非表示
1030	車両接近可否	1	梯子車まで可
1030	車両接近可否	2	普通消防車可
1030	車両接近可否	3	小型消防車可
1030	車両接近可否	4	車両接近不可
1049	階級	1	消防正監
1049	階級	2	消防監
1049	階級	3	消防司令長
1049	階級	4	消防司令
1049	階級	5	消防司令補
1049	階級	6	消防士長
1049	階級	7	消防副士長
1049	階級	8	消防士
1049	階級	90	退職
1103	災害種別	1	火災
1103	災害種別	2	救急
1103	災害種別	3	救助
1103	災害種別	4	その他
1107	病院区分	1	病院
1107	病院区分	2	診療所

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
1107	病院区分	9	その他
1108	救急告示区分	1	告示有
1108	救急告示区分	2	無
1109	診療科目	1	脳外
1109	診療科目	2	整形
1109	診療科目	3	外科
1109	診療科目	4	内科
1109	診療科目	5	産婦
1109	診療科目	6	小児
1109	診療科目	7	耳鼻
1109	診療科目	8	眼科
1109	診療科目	9	泌尿
1109	診療科目	10	呼吸
1109	診療科目	11	消化
1109	診療科目	12	循環
1109	診療科目	13	精神
1109	診療科目	14	形成
1109	診療科目	15	腹部
1109	診療科目	16	口腔
1109	診療科目	17	救急
1109	診療科目	18	麻酔
1109	診療科目	19	神経
1109	診療科目	20	皮膚
1109	診療科目	21	肛門
1109	診療科目	22	歯科
1109	診療科目	23	内外
1109	診療科目	24	他
1112	受入不能理由	2	処置困難
1112	受入不能理由	3	手術中
1112	受入不能理由	4	専門外
1112	受入不能理由	5	ベット満
1112	受入不能理由	6	理由不明
1112	受入不能理由	7	医師不在
1112	受入不能理由	9	その他
1128	災害分類	1	一般火災
1128	災害分類	2	第1 中高火災
1128	災害分類	3	第2 中高火災
1128	災害分類	4	山林火災
1128	災害分類	5	車両火災
1128	災害分類	6	枯草火災
1128	災害分類	7	高速車両火災
1128	災害分類	8	高速法面火災
1128	災害分類	9	その他の火災
1128	災害分類	10	なし
1128	災害分類	11	事後聞知
1128	災害分類	12	事後聞知
1128	災害分類	21	火災
1128	災害分類	22	自然災害
1128	災害分類	23	水難
1128	災害分類	24	交通

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
1128	災害分類	25	労働災害
1128	災害分類	26	運動競技
1128	災害分類	27	一般負傷
1128	災害分類	28	加害
1128	災害分類	29	自損行為
1128	災害分類	30	急病
1128	災害分類	31	転院搬送
1128	災害分類	32	医師搬送
1128	災害分類	33	資機材搬送
1128	災害分類	34	その他の救急
1128	災害分類	35	第2救急－昼
1128	災害分類	41	火災救助
1128	災害分類	42	交通救助
1128	災害分類	43	水難救助
1128	災害分類	44	風水害等救助
1128	災害分類	45	機械救助
1128	災害分類	46	建物救助
1128	災害分類	47	ガス酸欠救助
1128	災害分類	48	爆発救助
1128	災害分類	49	その他の救助
1128	災害分類	50	高速救助
1128	災害分類	51	集団救急一次
1128	災害分類	52	集団救急二次
1128	災害分類	53	集団救急三次
1128	災害分類	54	集団救急四次
1128	災害分類	55	高速集団救急
1128	災害分類	56	第2救急－夜
1128	災害分類	61	ガス漏れ警戒
1128	災害分類	62	油漏れ警戒
1128	災害分類	63	自火報警戒
1128	災害分類	64	怪煙警戒
1128	災害分類	70	高速警戒
1128	災害分類	71	その他の警戒
1128	災害分類	72	救急支援
1128	災害分類	73	救急同時支援
1128	災害分類	74	高速同時支援
1128	災害分類	75	救急同C P A
1128	災害分類	76	救急同時交通
1128	災害分類	77	救急同時搬送
1702	学区（地区）	1	篠山
1702	学区（地区）	2	京町
1702	学区（地区）	3	荘島
1702	学区（地区）	4	鳥飼
1702	学区（地区）	5	金丸
1702	学区（地区）	6	日吉
1702	学区（地区）	7	西国分
1702	学区（地区）	8	南薫
1702	学区（地区）	9	東国分
1702	学区（地区）	10	小森野
1702	学区（地区）	11	長門石

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
1702	学区（地区）	12	御井
1702	学区（地区）	13	南
1702	学区（地区）	14	上津
1702	学区（地区）	15	山川
1702	学区（地区）	16	合川
1702	学区（地区）	17	高良内
1702	学区（地区）	18	宮ノ陣
1702	学区（地区）	19	山本
1702	学区（地区）	20	草野
1702	学区（地区）	21	善導寺
1702	学区（地区）	22	大橋
1702	学区（地区）	23	安武
1702	学区（地区）	24	大善寺
1702	学区（地区）	25	荒木
1702	学区（地区）	26	津福
1702	学区（地区）	27	青峰
1702	学区（地区）	901	御原
1702	学区（地区）	902	味坂
1702	学区（地区）	903	小郡
1702	学区（地区）	904	東野
1702	学区（地区）	905	大原
1702	学区（地区）	906	立石
1702	学区（地区）	907	三国
1702	学区（地区）	908	のぞみが丘
1702	学区（地区）	910	北野
1702	学区（地区）	911	弓削
1702	学区（地区）	912	大城
1702	学区（地区）	913	金島
1702	学区（地区）	920	大刀洗
1702	学区（地区）	921	本郷
1702	学区（地区）	922	大堰
1702	学区（地区）	923	菊池
1702	学区（地区）	931	船越
1702	学区（地区）	932	田主丸
1702	学区（地区）	933	水分
1702	学区（地区）	934	川会
1702	学区（地区）	935	柴刈
1702	学区（地区）	936	竹野
1702	学区（地区）	937	水縄
1702	学区（地区）	938	吉井
1702	学区（地区）	939	千年
1702	学区（地区）	940	福富
1702	学区（地区）	941	江南
1702	学区（地区）	942	御幸
1702	学区（地区）	943	姫治
1702	学区（地区）	944	山春
1702	学区（地区）	945	大石
1702	学区（地区）	946	妹川
1702	学区（地区）	947	小塩
1702	学区（地区）	961	三潁

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
1702	学区（地区）	962	犬塚
1702	学区（地区）	963	西牟田
1702	学区（地区）	964	城島
1702	学区（地区）	965	下田
1702	学区（地区）	966	青木
1702	学区（地区）	967	浮島
1702	学区（地区）	968	江上
1702	学区（地区）	969	木佐木
1702	学区（地区）	970	大溝
1702	学区（地区）	971	大莞
1702	学区（地区）	989	高速
1702	学区（地区）	990	管轄外
1702	学区（地区）	991	市外
1702	学区（地区）	992	県外
1702	学区（地区）	995	市外（旧久留米）
1702	学区（地区）	996	市外（旧県南）
1702	学区（地区）	997	管轄外（旧久留米）
1702	学区（地区）	998	管轄外（旧県南）
	署所区分	1	本部
	署所区分	2	本署
	署所区分	3	分署・出張所
	署所区分	9	センター
	番・番地区分	1	番
	番・番地区分	2	番地
	番・番地区分	3	ー
	番・番地区分	4	番地の
	号区分	1	号
	号区分	2	番
	号枝区分	1	号室
	業務区分	1	警防業務
	業務区分	2	予防業務
	業務区分	3	総務業務
	業務区分	4	共通業務
	管理区分	101	報告書管理
	管理区分	102	台帳管理
	管理区分	201	危険物管理
	管理区分	202	防火対象物管理
	管理区分	203	講習会管理（防火管理）
	火災種別		建物
	火災種別		林野
	火災種別		車両
	火災種別		船舶
	火災種別		航空機
	火災種別		その他
	火災種別詳細		鉄道
	火災種別詳細		乗用車
	火災種別詳細		客船
	り災物件区分		建物
	り災物件区分		内容品
	り災程度		全損

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
	り災程度		半損
	り災程度		小損
	防火区画区分		防火区画
	防火区画区分		防火壁
	延焼区分		延焼させた
	延焼区分		延焼された
	り災順位		
2000	用途(大分類)	0	産業用建築物
2000	用途(大分類)	1	居住専用建築物
2000	用途(大分類)	2	住居産業併用建築物
2001	用途(中分類)	0	中分類の複合する複合建築物
2001	用途(中分類)	1	事務所の性格を有するもの及びその付属別む
2001	用途(中分類)	2	店舗の性格を有するもの及びその付属別むね
2001	用途(中分類)	3	工場、作業場の性格を有するもの及びその付
2001	用途(中分類)	4	倉庫の性格を有するもの及びその付属別むね
2001	用途(中分類)	5	車庫の性格を有するもの及びその付属別むね
2001	用途(中分類)	6	研究所の性格を有するもの及びその付属別む
2001	用途(中分類)	7	養畜舎の性格を有するもの及びその付属別む
2001	用途(中分類)	8	特殊対象建築物
2001	用途(中分類)	9	前各項に該当しない建築物
2001	用途(中分類)	10	複合用途建築物
2001	用途(中分類)	11	専用住宅
2001	用途(中分類)	12	準住宅
2001	用途(中分類)	21	居住農林水産業併用建築物
2001	用途(中分類)	22	居住鉱工業併用建築物
2001	用途(中分類)	23	居住商業併用建築物
2001	用途(中分類)	24	居住サービス業併用建築物
2001	用途(中分類)	29	その他の居住産業併用建築物及び中分類の複
2002	用途(小分類)	0	複合建築物の各名目
2002	用途(小分類)	10	事務所・名目複合
2002	用途(小分類)	11	事務所
2002	用途(小分類)	12	守衛所
2002	用途(小分類)	13	質店
2002	用途(小分類)	18	事務所・付属建物
2002	用途(小分類)	19	事務所・他の名目
2002	用途(小分類)	20	店舗・名目複合
2002	用途(小分類)	21	販売店舗
2002	用途(小分類)	22	飲食店・待合
2002	用途(小分類)	23	洗濯店
2002	用途(小分類)	24	理容所
2002	用途(小分類)	25	美容所
2002	用途(小分類)	26	貸衣裳店・貸本等
2002	用途(小分類)	28	店舗・付属建物
2002	用途(小分類)	29	店舗・他の名目
2002	用途(小分類)	30	工場等・名目複合
2002	用途(小分類)	31	工場
2002	用途(小分類)	32	作業場
2002	用途(小分類)	33	乾燥場
2002	用途(小分類)	34	汽缶場
2002	用途(小分類)	35	変電所・配電場

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2002	用途(小分類)	36	ポンプ場
2002	用途(小分類)	38	工場等・付属建物
2002	用途(小分類)	39	工場等・他の名目
2002	用途(小分類)	40	倉庫・名目複合
2002	用途(小分類)	41	倉庫
2002	用途(小分類)	42	置場
2002	用途(小分類)	43	納屋
2002	用途(小分類)	44	林場
2002	用途(小分類)	45	貯蔵庫(危険物)
2002	用途(小分類)	46	冷凍庫
2002	用途(小分類)	48	倉庫・付属建物
2002	用途(小分類)	49	倉庫・他の名目
2002	用途(小分類)	50	車庫・名目複合
2002	用途(小分類)	51	車庫
2002	用途(小分類)	52	パーキングビル
2002	用途(小分類)	53	格納庫
2002	用途(小分類)	54	艇庫
2002	用途(小分類)	58	車庫・付属建物
2002	用途(小分類)	59	車庫・他の名目
2002	用途(小分類)	60	研究所・名目複合
2002	用途(小分類)	61	研究所
2002	用途(小分類)	62	試験所
2002	用途(小分類)	63	実験所
2002	用途(小分類)	68	研究所・付属建物
2002	用途(小分類)	69	研究所・他の名目
2002	用途(小分類)	70	養畜舎・名目複合
2002	用途(小分類)	71	養畜舎
2002	用途(小分類)	72	養鶏舎
2002	用途(小分類)	73	きゅう舎
2002	用途(小分類)	74	温室
2002	用途(小分類)	75	むろ
2002	用途(小分類)	76	酪農場
2002	用途(小分類)	77	蚕室
2002	用途(小分類)	78	養畜舎・付属建物
2002	用途(小分類)	79	養畜舎・他の名目
2002	用途(小分類)	80	特殊対象物・名目複合
2002	用途(小分類)	81	劇場・映画館等
2002	用途(小分類)	82	旅館・ホテル等
2002	用途(小分類)	83	校舎・体育館・塾等
2002	用途(小分類)	84	病院・診療所等
2002	用途(小分類)	85	遊技場等
2002	用途(小分類)	86	浴場
2002	用途(小分類)	87	神社・寺院・教会等
2002	用途(小分類)	88	特殊対象物・付属建物
2002	用途(小分類)	89	特殊対象物・他の名目
2002	用途(小分類)	91	前各項外の名目
2002	用途(小分類)	98	前各項外・付属建物
2002	用途(小分類)	100	居住複合建築物
2002	用途(小分類)	110	専用住宅・名目複合
2002	用途(小分類)	111	住宅

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2002	用途(小分類)	112	共同住宅
2002	用途(小分類)	118	専用住宅・付属建物
2002	用途(小分類)	119	専用住宅・他の名目
2002	用途(小分類)	120	準住宅・名目複合
2002	用途(小分類)	121	寄宿舍
2002	用途(小分類)	122	合宿所
2002	用途(小分類)	128	準住宅・付属建物
2002	用途(小分類)	129	準住宅・他の名目
2002	用途(小分類)	210	農林併用・名目複合
2002	用途(小分類)	211	農林併用・事務所等
2002	用途(小分類)	213	農林併用・作業場等
2002	用途(小分類)	214	農林併用・倉庫等
2002	用途(小分類)	215	農林併用・車庫
2002	用途(小分類)	216	農林併用・研究所等
2002	用途(小分類)	217	農林併用・養畜舎
2002	用途(小分類)	218	農林併用・付属建物
2002	用途(小分類)	219	農林併用・他の名目
2002	用途(小分類)	220	鉱業併用・名目複合
2002	用途(小分類)	221	鉱業併用・事務所等
2002	用途(小分類)	223	鉱業併用・工場等
2002	用途(小分類)	224	鉱業併用・倉庫等
2002	用途(小分類)	225	鉱業併用・車庫
2002	用途(小分類)	226	鉱業併用・研究所等
2002	用途(小分類)	228	鉱業併用・付属建物
2002	用途(小分類)	229	鉱業併用・他の名目
2002	用途(小分類)	230	商業併用・名目複合
2002	用途(小分類)	231	商業併用・事務所等
2002	用途(小分類)	232	商業併用・店舗等
2002	用途(小分類)	233	商業併用・工場等
2002	用途(小分類)	234	商業併用・倉庫等
2002	用途(小分類)	235	商業併用・車庫等
2002	用途(小分類)	236	商業併用・研究所等
2002	用途(小分類)	237	商業併用・むろ
2002	用途(小分類)	238	商業併用・付属建物
2002	用途(小分類)	239	商業併用・他の名目
2002	用途(小分類)	240	サービス業併用・名目複合
2002	用途(小分類)	241	サービス業併用・事務所等
2002	用途(小分類)	242	サービス業併用・理容所等
2002	用途(小分類)	243	サービス業併用・作業場等
2002	用途(小分類)	244	サービス業併用・倉庫等
2002	用途(小分類)	245	サービス業併用・車庫等
2002	用途(小分類)	246	サービス業併用・研究所等
2002	用途(小分類)	247	サービス業併用・旅館等
2002	用途(小分類)	248	サービス業併用・付属建物
2002	用途(小分類)	249	サービス業併用・他の名目
2002	用途(小分類)	290	他の併用・名目複合
2002	用途(小分類)	291	他の併用・事務所等
2002	用途(小分類)	293	他の併用・工場等
2002	用途(小分類)	294	他の併用・倉庫等
2002	用途(小分類)	295	他の併用・車庫等

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2002	用途(小分類)	296	他の併用・研究所等
2002	用途(小分類)	297	他の併用・社務所等
2002	用途(小分類)	298	他の併用・付属建物
2002	用途(小分類)	299	他の併用・他の名目
2010	業態(大分類)	1	農業
2010	業態(大分類)	2	林業
2010	業態(大分類)	3	漁業
2010	業態(大分類)	4	水産養殖業
2010	業態(大分類)	5	鉱業
2010	業態(大分類)	6	総合工事業
2010	業態(大分類)	7	職別工業（設備工事業を除く）
2010	業態(大分類)	8	設備工事業
2010	業態(大分類)	9	食料品製造業
2010	業態(大分類)	10	飲料・たばこ・飼料製造業
2010	業態(大分類)	11	繊維工業（衣服, その他の繊維製品を除く）
2010	業態(大分類)	12	衣類・その他の繊維製品製造業
2010	業態(大分類)	13	木材・木製品製造業（家具を除く）
2010	業態(大分類)	14	家具・装備品製造業
2010	業態(大分類)	15	パルプ・紙・紙加工製品製造業
2010	業態(大分類)	16	印刷・同関連産業
2010	業態(大分類)	17	化学工業
2010	業態(大分類)	18	石油製品・石炭製品製造業
2010	業態(大分類)	19	プラスチック製品製造業（別掲を除く）
2010	業態(大分類)	20	ゴム製品製造業
2010	業態(大分類)	21	なめし革・同製品・毛皮製造業
2010	業態(大分類)	22	窯業・土石製品製造業
2010	業態(大分類)	23	鉄鋼業
2010	業態(大分類)	24	非鉄金属製造業
2010	業態(大分類)	25	金属製品製造業
2010	業態(大分類)	26	一般機械器具製造業
2010	業態(大分類)	27	電気機械器具製造業
2010	業態(大分類)	28	情報通信機械器具製造業
2010	業態(大分類)	29	電子部品・デバイス製造業
2010	業態(大分類)	30	輸送用機械器具製造業
2010	業態(大分類)	31	精密機械器具製造業
2010	業態(大分類)	32	その他の製造業
2010	業態(大分類)	33	電気業
2010	業態(大分類)	34	ガス業
2010	業態(大分類)	35	熱供給業
2010	業態(大分類)	36	水道業
2010	業態(大分類)	37	通信業
2010	業態(大分類)	38	放送業
2010	業態(大分類)	39	情報サービス業
2010	業態(大分類)	40	インターネット付随サービス業
2010	業態(大分類)	41	映像・音声・文字情報制作業
2010	業態(大分類)	42	鉄道業
2010	業態(大分類)	43	道路旅客運送業
2010	業態(大分類)	44	道路貨物運送業
2010	業態(大分類)	45	水運業
2010	業態(大分類)	46	航空運輸業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2010	業態(大分類)	47	倉庫業
2010	業態(大分類)	48	運輸に附帯するサービス業
2010	業態(大分類)	49	各種商品卸売業
2010	業態(大分類)	50	繊維・衣服等卸売業
2010	業態(大分類)	51	飲食料品卸売業
2010	業態(大分類)	52	建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
2010	業態(大分類)	53	機械器具卸売業
2010	業態(大分類)	54	その他の卸売業
2010	業態(大分類)	55	各種商品小売業
2010	業態(大分類)	56	織物・衣服・身の回り品小売業
2010	業態(大分類)	57	飲食料品小売業
2010	業態(大分類)	58	自動車・自転車小売業
2010	業態(大分類)	59	家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業
2010	業態(大分類)	60	その他の小売業
2010	業態(大分類)	61	銀行業
2010	業態(大分類)	62	協同組織金融業
2010	業態(大分類)	63	郵便貯金取扱機関、政府関係金融機関
2010	業態(大分類)	64	貸金業、投資業等非預金信用機関
2010	業態(大分類)	65	証券業、商品先物取引業
2010	業態(大分類)	66	補助的金融業、金融附帯業
2010	業態(大分類)	67	保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を
2010	業態(大分類)	68	不動産取引業
2010	業態(大分類)	69	不動産賃貸業・管理業
2010	業態(大分類)	70	一般飲食店
2010	業態(大分類)	71	遊興飲食店
2010	業態(大分類)	72	宿泊業
2010	業態(大分類)	73	医療業
2010	業態(大分類)	74	保健衛生
2010	業態(大分類)	75	社会保険・社会福祉・介護事業
2010	業態(大分類)	76	学校教育
2010	業態(大分類)	77	その他の教育、学習支援業
2010	業態(大分類)	78	郵便局（別掲を除く）
2010	業態(大分類)	79	協同組合（他に分類されないもの）
2010	業態(大分類)	80	専門サービス業（他に分類されないもの）
2010	業態(大分類)	81	学術・開発研究機関
2010	業態(大分類)	82	洗濯・理容・美容・浴場業
2010	業態(大分類)	83	その他の生活関連サービス業
2010	業態(大分類)	84	娯楽業
2010	業態(大分類)	85	廃棄物処理業
2010	業態(大分類)	86	自動車整備業
2010	業態(大分類)	87	機会等修理業（別掲を除く）
2010	業態(大分類)	88	物品賃貸業
2010	業態(大分類)	89	広告業
2010	業態(大分類)	90	その他の事業サービス業
2010	業態(大分類)	91	政治・経済・文化団体
2010	業態(大分類)	92	宗教
2010	業態(大分類)	93	その他のサービス業
2010	業態(大分類)	94	外国公務
2010	業態(大分類)	95	国家公務
2010	業態(大分類)	96	地方公務

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2010	業態(大分類)	99	分類不能の産業
2011	業態(中分類)	11	耕種農業
2011	業態(中分類)	12	畜産農業
2011	業態(中分類)	13	農業サービス業（園芸サービス業を除く）
2011	業態(中分類)	14	園芸サービス業
2011	業態(中分類)	21	育林業
2011	業態(中分類)	22	素材生産業
2011	業態(中分類)	23	特用林産物生産業（きのこ類の栽培を除く）
2011	業態(中分類)	24	林業サービス業
2011	業態(中分類)	29	その他の林業
2011	業態(中分類)	31	海面漁業
2011	業態(中分類)	32	内水面漁業
2011	業態(中分類)	41	海面養殖業
2011	業態(中分類)	42	内水面養殖業
2011	業態(中分類)	51	金属鉱業
2011	業態(中分類)	52	石炭・亜炭鉱業（石炭選別業を除く）
2011	業態(中分類)	53	原油・天然ガス鉱業
2011	業態(中分類)	54	採石業，砂・砂利・玉石採取業
2011	業態(中分類)	55	窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁器・ガラ
2011	業態(中分類)	59	その他の鉱業
2011	業態(中分類)	61	一般土木建築工事業
2011	業態(中分類)	62	土木工事業（舗装工事業を除く）
2011	業態(中分類)	63	舗装工事業
2011	業態(中分類)	64	建築工事業（木造建築工事業を除く）
2011	業態(中分類)	65	木造建築工事業
2011	業態(中分類)	66	建築リフォーム工事業
2011	業態(中分類)	71	大工工事業
2011	業態(中分類)	72	とび・土工・コンクリート工事業
2011	業態(中分類)	73	鉄骨・鉄筋工事業
2011	業態(中分類)	74	石工・れんが・タイル・ブロック工事業
2011	業態(中分類)	75	左官工事業
2011	業態(中分類)	76	板金・金物工事業
2011	業態(中分類)	77	塗装工事業
2011	業態(中分類)	78	床・内装工事業
2011	業態(中分類)	79	その他の職別工事業
2011	業態(中分類)	81	電気工事業
2011	業態(中分類)	82	電気通信・信号装置工事業
2011	業態(中分類)	83	管工事業（さく井工事業を除く）
2011	業態(中分類)	84	機械器具設置工事業
2011	業態(中分類)	89	その他の設備工事業
2011	業態(中分類)	91	畜産食料品製造業
2011	業態(中分類)	92	水産食料品製造業
2011	業態(中分類)	93	野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
2011	業態(中分類)	94	調味料製造業
2011	業態(中分類)	95	糖類製造業
2011	業態(中分類)	96	精穀・製粉業
2011	業態(中分類)	97	パン・菓子製造業
2011	業態(中分類)	98	動植物油脂製造業
2011	業態(中分類)	99	その他の食料品製造業
2011	業態(中分類)	101	清涼飲料製造業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2011	業態(中分類)	102	酒類製造業
2011	業態(中分類)	103	茶・コーヒー製造業
2011	業態(中分類)	104	製氷業
2011	業態(中分類)	105	たばこ製造業
2011	業態(中分類)	106	飼料・有機質肥料製造業
2011	業態(中分類)	111	製糸業
2011	業態(中分類)	112	紡績業
2011	業態(中分類)	113	ねん糸製造業
2011	業態(中分類)	114	織物業
2011	業態(中分類)	115	ニット生地製造業
2011	業態(中分類)	116	染色整理業
2011	業態(中分類)	117	綱・綱製造業
2011	業態(中分類)	118	レース・繊維雑品製造業
2011	業態(中分類)	119	その他の繊維工業
2011	業態(中分類)	121	織物製（不織布製及びレース製を含む）外衣
2011	業態(中分類)	122	ニット製外衣・シャツ製造業
2011	業態(中分類)	123	下着類製造業
2011	業態(中分類)	124	和装製品・足袋製造業
2011	業態(中分類)	125	その他の衣服・繊維製身の回り品製造業
2011	業態(中分類)	126	その他の繊維製品製造業
2011	業態(中分類)	131	製材業，木製品製造業
2011	業態(中分類)	132	造作材・合板・建築用組立材料製造業
2011	業態(中分類)	133	木製容器製造業（竹，とうを含む）
2011	業態(中分類)	139	その他の木製品製造業（竹，とうを含む）
2011	業態(中分類)	141	家具製造業
2011	業態(中分類)	142	宗教用具製造業
2011	業態(中分類)	143	建具製造業
2011	業態(中分類)	149	その他の家具・装備品製造業
2011	業態(中分類)	151	パルプ製造業
2011	業態(中分類)	152	紙製造業
2011	業態(中分類)	153	加工紙製造業
2011	業態(中分類)	154	紙製品製造業
2011	業態(中分類)	155	紙製容器製造業
2011	業態(中分類)	159	その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
2011	業態(中分類)	161	印刷業
2011	業態(中分類)	162	製版業
2011	業態(中分類)	163	製本業，印刷物加工業
2011	業態(中分類)	169	印刷関連サービス業
2011	業態(中分類)	171	化学肥料製造業
2011	業態(中分類)	172	無機化学工業製品製造業
2011	業態(中分類)	173	有機化学工業製品製造業
2011	業態(中分類)	174	化学繊維製造業
2011	業態(中分類)	175	油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性
2011	業態(中分類)	176	医薬品製造業
2011	業態(中分類)	177	化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
2011	業態(中分類)	179	その他の化学工業
2011	業態(中分類)	181	石油精製業
2011	業態(中分類)	182	潤滑油・グリース製造業（石油精製業によら
2011	業態(中分類)	183	コークス製造業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2011	業態(中分類)	184	舗装材料製造業
2011	業態(中分類)	189	その他の石油製品・石炭製品製造業
2011	業態(中分類)	191	プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製
2011	業態(中分類)	192	プラスチックフィルム・シート・床材・合成
2011	業態(中分類)	193	工業用プラスチック製品製造業
2011	業態(中分類)	194	発泡・強化プラスチック製品製造業
2011	業態(中分類)	195	プラスチック成形材料製造業（廃プラスチッ
2011	業態(中分類)	199	その他のプラスチック製品製造業
2011	業態(中分類)	201	タイヤ・チューブ製造業
2011	業態(中分類)	202	ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造
2011	業態(中分類)	203	ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製
2011	業態(中分類)	209	その他のゴム製品製造業
2011	業態(中分類)	211	なめし革製造業
2011	業態(中分類)	212	工業用革製品製造業（手袋を除く）
2011	業態(中分類)	213	革製履物用材料・同附属品製造業
2011	業態(中分類)	214	革製履物製造業
2011	業態(中分類)	215	革製手袋製造業
2011	業態(中分類)	216	かばん製造業
2011	業態(中分類)	217	袋物製造業
2011	業態(中分類)	218	毛皮製造業
2011	業態(中分類)	219	その他のなめし革製品製造業
2011	業態(中分類)	221	ガラス・同製品製造業
2011	業態(中分類)	222	セメント・同製品製造業
2011	業態(中分類)	223	建設用粘土製品製造業（陶磁器製を除く）
2011	業態(中分類)	224	陶磁器・同関連製品製造業
2011	業態(中分類)	225	耐火物製造業
2011	業態(中分類)	226	炭素・黒鉛製品製造業
2011	業態(中分類)	227	研磨剤・同製品製造業
2011	業態(中分類)	228	骨材・石工品等製造業
2011	業態(中分類)	229	その他の窯業・土石製品製造業
2011	業態(中分類)	231	製鉄業
2011	業態(中分類)	232	製鋼・製鋼圧延業
2011	業態(中分類)	233	製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を
2011	業態(中分類)	234	表面処理鋼材製造業
2011	業態(中分類)	235	鉄素形材製造業
2011	業態(中分類)	239	その他の鉄鋼業
2011	業態(中分類)	241	非鉄金属第1次製錬・精製業
2011	業態(中分類)	242	非鉄金属第2次製錬・精製業（非鉄金属合金
2011	業態(中分類)	243	非鉄金属・同合金圧延業（抽伸、押出しを含
2011	業態(中分類)	244	電線・ケーブル製造業
2011	業態(中分類)	245	非鉄金属素形材製造業
2011	業態(中分類)	249	その他の非鉄金属製造業
2011	業態(中分類)	251	ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業
2011	業態(中分類)	252	洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
2011	業態(中分類)	253	暖房装置・配管工事用附属品製造業
2011	業態(中分類)	254	建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業
2011	業態(中分類)	255	金属素形材製品製造業
2011	業態(中分類)	256	金属被覆・彫刻業・熱処理業（ほうろう鉄器
2011	業態(中分類)	257	金属線製品製造業（ねじ類を除く）

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2011	業態(中分類)	258	ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ
2011	業態(中分類)	259	その他の金属製品製造業
2011	業態(中分類)	261	ボイラ・原動機製造業
2011	業態(中分類)	262	農業用機械製造業（農業用器具を除く）
2011	業態(中分類)	263	建設機械・鉱山機械製造業
2011	業態(中分類)	264	金属加工機械製造業
2011	業態(中分類)	265	繊維機械製造業
2011	業態(中分類)	266	特殊産業用機械製造業
2011	業態(中分類)	267	一般産業用機械・装置製造業
2011	業態(中分類)	268	事務用・サービス用・民生用機械器具製造業
2011	業態(中分類)	269	その他の機械・同部分品製造業
2011	業態(中分類)	271	発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具
2011	業態(中分類)	272	民生用電気機械器具製造業
2011	業態(中分類)	273	電球・電気照明器具製造業
2011	業態(中分類)	274	電子応用装置製造業
2011	業態(中分類)	275	電気計測器製造業
2011	業態(中分類)	279	その他の電気機械器具製造業
2011	業態(中分類)	281	通信機械器具・同関連機械器具製造業
2011	業態(中分類)	282	電子計算機・同附属装置製造業
2011	業態(中分類)	291	電子部品・デバイス製造業
2011	業態(中分類)	301	自動車・同附属品製造業
2011	業態(中分類)	302	鉄道車両・同部分品製造業
2011	業態(中分類)	303	船舶製造・修理業，船用機関製造業
2011	業態(中分類)	304	航空機・同附属品製造業
2011	業態(中分類)	305	産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
2011	業態(中分類)	309	その他の輸送用機械器具製造業
2011	業態(中分類)	311	計量器・測定器・分析機器・試験機製造業
2011	業態(中分類)	312	測量機械器具製造業
2011	業態(中分類)	313	医療用機械器具・医療用品製造業
2011	業態(中分類)	314	理化学機械器具製造業
2011	業態(中分類)	315	光学機械器具・レンズ製造業
2011	業態(中分類)	316	眼鏡製造業（枠を含む）
2011	業態(中分類)	317	時計・同部分品製造業
2011	業態(中分類)	321	貴金属・宝石製品製造業
2011	業態(中分類)	322	楽器製造業
2011	業態(中分類)	323	がん具・運動用具製造業
2011	業態(中分類)	324	ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製
2011	業態(中分類)	325	装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（
2011	業態(中分類)	326	漆器製造業
2011	業態(中分類)	327	畳・傘等生活雑貨製品製造業
2011	業態(中分類)	328	武器製造業
2011	業態(中分類)	329	他に分類されない製造業
2011	業態(中分類)	331	電気業
2011	業態(中分類)	341	ガス業
2011	業態(中分類)	351	熱供給業
2011	業態(中分類)	361	上水道業
2011	業態(中分類)	362	工業用水道業
2011	業態(中分類)	363	下水道業
2011	業態(中分類)	371	信書送達業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2011	業態(中分類)	372	固定電気通信局
2011	業態(中分類)	373	移動電気通信業
2011	業態(中分類)	374	電気通信に付帯するサービス業
2011	業態(中分類)	381	公共放送業（有線放送業を除く）
2011	業態(中分類)	382	民間放送業（有線放送業を除く）
2011	業態(中分類)	383	有線放送業
2011	業態(中分類)	391	ソフトウェア業
2011	業態(中分類)	392	情報処理・提供サービス業
2011	業態(中分類)	401	インターネット附属サービス業
2011	業態(中分類)	411	映像情報制作・配給業
2011	業態(中分類)	412	音声情報制作業
2011	業態(中分類)	413	新聞業
2011	業態(中分類)	414	出版業
2011	業態(中分類)	415	映像・音声・文字情報制作に付帯するサービ
2011	業態(中分類)	421	鉄道業
2011	業態(中分類)	431	一般乗合旅客自動車運送業
2011	業態(中分類)	432	一般乗用旅客自動車運送業
2011	業態(中分類)	433	一般貸切旅客自動車運送業
2011	業態(中分類)	439	その他の道路旅客運送業
2011	業態(中分類)	441	一般貨物自動車運送業
2011	業態(中分類)	442	特定貨物自動車運送業
2011	業態(中分類)	443	貨物軽自動車運送業
2011	業態(中分類)	444	集配利用運送業
2011	業態(中分類)	449	その他の道路貨物運送業
2011	業態(中分類)	451	外航海運業
2011	業態(中分類)	452	沿海海運業
2011	業態(中分類)	453	内陸水運業
2011	業態(中分類)	454	船舶貸渡業
2011	業態(中分類)	461	航空運送業
2011	業態(中分類)	462	航空機使用業（航空運送業を除く）
2011	業態(中分類)	471	倉庫業
2011	業態(中分類)	472	冷蔵倉庫業
2011	業態(中分類)	481	港湾運送業
2011	業態(中分類)	482	貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）
2011	業態(中分類)	483	運送代理店
2011	業態(中分類)	484	こん包業
2011	業態(中分類)	485	運輸施設提供業
2011	業態(中分類)	489	その他の運輸に付帯するサービス業
2011	業態(中分類)	491	各種商品卸売業
2011	業態(中分類)	501	繊維品卸売業（衣服、身の回り品を除く）
2011	業態(中分類)	502	衣服・身の回り品卸売業
2011	業態(中分類)	511	農畜産物・水産物卸売業
2011	業態(中分類)	512	食料・飲料卸売業
2011	業態(中分類)	521	建築材料卸売業
2011	業態(中分類)	522	化学製品卸売業
2011	業態(中分類)	523	鉱物・金属材料卸売業
2011	業態(中分類)	524	再生資源卸売業
2011	業態(中分類)	531	一般機械器具卸売業
2011	業態(中分類)	532	自動車卸売業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2011	業態(中分類)	533	電気機械器具卸売業
2011	業態(中分類)	539	その他の機械器具卸売業
2011	業態(中分類)	541	家具・建具・じゅう器等卸売業
2011	業態(中分類)	542	医薬品・化粧品等卸売業
2011	業態(中分類)	549	他に分類されない卸売業
2011	業態(中分類)	551	百貨店、総合スーパー
2011	業態(中分類)	559	その他の各種商品小売業（従業者が50人未
2011	業態(中分類)	561	呉服・服地・寝具小売業
2011	業態(中分類)	562	男子服小売業
2011	業態(中分類)	563	婦人・子供服小売業
2011	業態(中分類)	564	靴・履物小売業
2011	業態(中分類)	569	その他の織物・衣服・身の回り品小売業
2011	業態(中分類)	571	各種食料品小売業
2011	業態(中分類)	572	酒小売業
2011	業態(中分類)	573	食肉小売業
2011	業態(中分類)	574	鮮魚小売業
2011	業態(中分類)	575	野菜・果実小売業
2011	業態(中分類)	576	菓子・パン小売業
2011	業態(中分類)	577	米穀類小売業
2011	業態(中分類)	579	その他の飲食料品小売業
2011	業態(中分類)	581	自動車小売業
2011	業態(中分類)	582	自転車小売業
2011	業態(中分類)	591	家具・建具・畳小売業
2011	業態(中分類)	592	機械器具小売業
2011	業態(中分類)	599	その他のじゅう器小売業
2011	業態(中分類)	601	医薬品・化粧品小売業
2011	業態(中分類)	602	農耕用品小売業
2011	業態(中分類)	603	燃料小売業
2011	業態(中分類)	604	書籍・文房具小売業
2011	業態(中分類)	605	スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売
2011	業態(中分類)	606	写真機・写真材料小売業
2011	業態(中分類)	607	時計・眼鏡・光学機械小売業
2011	業態(中分類)	609	他に分類されない小売業
2011	業態(中分類)	611	中央銀行
2011	業態(中分類)	612	銀行（中央銀行を除く）
2011	業態(中分類)	621	中小企業金融機関
2011	業態(中分類)	622	農林水産金融業
2011	業態(中分類)	631	郵便貯金・為替・振替業務取扱機関
2011	業態(中分類)	632	政府関係金融機関
2011	業態(中分類)	641	貸金業
2011	業態(中分類)	642	質屋
2011	業態(中分類)	643	クレジットカード業、割賦金融業
2011	業態(中分類)	649	その他の貸金業、投資業等非預金信用機関
2011	業態(中分類)	651	証券業
2011	業態(中分類)	652	証券業類似業
2011	業態(中分類)	653	商品先物取引業、商品投資業
2011	業態(中分類)	661	補助的金融業、金融附帯業
2011	業態(中分類)	671	生命保険業
2011	業態(中分類)	672	損害保険業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2011	業態(中分類)	673	共済事業
2011	業態(中分類)	674	保険媒介代理業
2011	業態(中分類)	675	保険サービス業
2011	業態(中分類)	681	建物売買業、土地売買業
2011	業態(中分類)	682	不動産代理業・仲介業
2011	業態(中分類)	691	不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く）
2011	業態(中分類)	692	貸家業、貸間業
2011	業態(中分類)	693	駐車場業
2011	業態(中分類)	694	不動産管理業
2011	業態(中分類)	701	食堂、レストラン
2011	業態(中分類)	702	そば・うどん店
2011	業態(中分類)	703	すし店
2011	業態(中分類)	704	喫茶店
2011	業態(中分類)	709	その他の一般飲食店
2011	業態(中分類)	711	料亭
2011	業態(中分類)	712	バー、キャバレー、ナイトクラブ
2011	業態(中分類)	713	酒場、ビヤホール
2011	業態(中分類)	721	旅館；ホテル
2011	業態(中分類)	722	簡易宿所
2011	業態(中分類)	723	下宿業
2011	業態(中分類)	729	その他の宿泊所
2011	業態(中分類)	731	病院
2011	業態(中分類)	732	一般診療所
2011	業態(中分類)	733	歯科診療所
2011	業態(中分類)	734	助産・看護業
2011	業態(中分類)	735	療術業
2011	業態(中分類)	736	医療に附帯するサービス業
2011	業態(中分類)	741	保険所
2011	業態(中分類)	742	健康相談施設
2011	業態(中分類)	749	その他の保健衛生
2011	業態(中分類)	751	社会保険事業団体
2011	業態(中分類)	752	福祉事務所
2011	業態(中分類)	753	児童福祉事業
2011	業態(中分類)	754	老人福祉・介護事業（訪問介護事業を除く）
2011	業態(中分類)	755	障害者福祉事業
2011	業態(中分類)	759	その他の社会保険・社会福祉・介護事業
2011	業態(中分類)	761	小学校
2011	業態(中分類)	762	中学校
2011	業態(中分類)	763	高等学校、中等教育学校
2011	業態(中分類)	764	高等教育機関
2011	業態(中分類)	765	特殊教育諸学校
2011	業態(中分類)	766	幼稚園
2011	業態(中分類)	767	専修学校、各種学校
2011	業態(中分類)	771	社会教育
2011	業態(中分類)	772	職業・教育支援施設
2011	業態(中分類)	773	学習塾
2011	業態(中分類)	774	教養・技能教授業
2011	業態(中分類)	779	他に分類されない教育、学習支援業
2011	業態(中分類)	781	郵便局

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2011	業態(中分類)	782	郵便局受託業
2011	業態(中分類)	791	農林水産業協同組合（他に分類されないもの
2011	業態(中分類)	792	事業協同組合（他に分類されないもの）
2011	業態(中分類)	801	法律事務所，特許事務所
2011	業態(中分類)	802	公証人役場，司法書士事務所
2011	業態(中分類)	803	公認会計士事務所，税理士事務所
2011	業態(中分類)	804	獣医業
2011	業態(中分類)	805	土木建築サービス業
2011	業態(中分類)	806	デザイン・機械設計業
2011	業態(中分類)	807	著述・芸術家業
2011	業態(中分類)	808	写真業
2011	業態(中分類)	809	その他の専門サービス業
2011	業態(中分類)	811	自然科学研究所
2011	業態(中分類)	812	人文・社会科学研究所
2011	業態(中分類)	821	洗濯業
2011	業態(中分類)	822	理容業
2011	業態(中分類)	823	美容業
2011	業態(中分類)	824	公衆浴場業
2011	業態(中分類)	825	特殊浴場業
2011	業態(中分類)	829	その他の洗濯・理容・美容・浴場業
2011	業態(中分類)	831	旅行業
2011	業態(中分類)	832	家事サービス業
2011	業態(中分類)	833	衣服裁縫修理業
2011	業態(中分類)	834	物品預り業
2011	業態(中分類)	835	火葬・墓地管理業
2011	業態(中分類)	836	冠婚葬祭業
2011	業態(中分類)	839	他に分類されない生活関連サービス業
2011	業態(中分類)	841	映画館
2011	業態(中分類)	842	興行場（別掲を除く），興行団
2011	業態(中分類)	843	競輪・競馬等の競争場，競技団
2011	業態(中分類)	844	スポーツ施設提供業
2011	業態(中分類)	845	公園，遊園地
2011	業態(中分類)	846	遊戯場
2011	業態(中分類)	849	その他の娯楽業
2011	業態(中分類)	851	一般廃棄物処理業
2011	業態(中分類)	852	産業廃棄物処理業
2011	業態(中分類)	859	その他の廃棄物処理業
2011	業態(中分類)	861	自動車整備業
2011	業態(中分類)	871	機械修理業（電気機械器具を除く）
2011	業態(中分類)	872	電気機械器具修理業
2011	業態(中分類)	873	表具業
2011	業態(中分類)	879	その他の修理業
2011	業態(中分類)	881	各種物品賃貸業
2011	業態(中分類)	882	産業用機械器具賃貸業
2011	業態(中分類)	883	事務用機械器具賃貸業
2011	業態(中分類)	884	自動車賃貸業
2011	業態(中分類)	885	スポーツ・娯楽用品賃貸業
2011	業態(中分類)	889	その他の物品賃貸業
2011	業態(中分類)	891	広告代理業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2011	業態(中分類)	899	その他の広告業
2011	業態(中分類)	901	速記・ワープロ入力・複写業
2011	業態(中分類)	902	商品検査業
2011	業態(中分類)	903	計量証明業
2011	業態(中分類)	904	建物サービス業
2011	業態(中分類)	905	民営職業紹介業
2011	業態(中分類)	906	警備業
2011	業態(中分類)	909	他に分類されない事業サービス業
2011	業態(中分類)	911	経済団体
2011	業態(中分類)	912	労働団体
2011	業態(中分類)	913	学術・文化団体
2011	業態(中分類)	914	政治団体
2011	業態(中分類)	919	他に分類されない非営利団体
2011	業態(中分類)	921	神道系宗教
2011	業態(中分類)	922	仏教系宗教
2011	業態(中分類)	923	キリスト教系宗教
2011	業態(中分類)	929	その他の宗教
2011	業態(中分類)	931	集会場
2011	業態(中分類)	932	と畜場
2011	業態(中分類)	939	他に分類されないサービス業
2011	業態(中分類)	941	外国公館
2011	業態(中分類)	949	その他の外国公務
2011	業態(中分類)	951	立法機関
2011	業態(中分類)	952	司法機関
2011	業態(中分類)	953	行政機関
2011	業態(中分類)	961	都道府県機関
2011	業態(中分類)	962	市町村機関
2011	業態(中分類)	999	分類不能の産業
2012	業態(小分類)	111	米作農業
2012	業態(小分類)	112	米作以外の穀作農業
2012	業態(小分類)	113	野菜作農業（きのこ類の栽培を含む）
2012	業態(小分類)	114	果樹作農業
2012	業態(小分類)	115	花き作農業
2012	業態(小分類)	116	工芸農作物農業
2012	業態(小分類)	117	ばれいしょ・かんしょ作農業
2012	業態(小分類)	119	その他の耕種農業
2012	業態(小分類)	121	酪農業
2012	業態(小分類)	122	肉用牛生産業
2012	業態(小分類)	123	養豚業
2012	業態(小分類)	124	養鶏業
2012	業態(小分類)	125	畜産類似業
2012	業態(小分類)	126	養蚕農業
2012	業態(小分類)	129	その他の畜産農業
2012	業態(小分類)	131	穀作サービス業
2012	業態(小分類)	132	野菜作・果樹作サービス業
2012	業態(小分類)	133	穀作, 野菜作・果樹作以外の耕種サービス業
2012	業態(小分類)	134	畜産サービス業（獣医業を除く）
2012	業態(小分類)	141	園芸サービス業
2012	業態(小分類)	211	育林業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	221	素材生産業
2012	業態(小分類)	231	製薪炭業
2012	業態(小分類)	239	その他の特用林産物生産業 (きのこ類の栽
2012	業態(小分類)	241	育林サービス業
2012	業態(小分類)	242	素材生産サービス業
2012	業態(小分類)	243	山林種苗生産サービス業
2012	業態(小分類)	249	その他の林業サービス業
2012	業態(小分類)	299	その他の林業
2012	業態(小分類)	311	底びき網漁業
2012	業態(小分類)	312	まき網漁業
2012	業態(小分類)	313	刺網漁業
2012	業態(小分類)	314	釣・はえ縄漁業
2012	業態(小分類)	315	定置網漁業
2012	業態(小分類)	316	地びき網・船びき網漁業
2012	業態(小分類)	317	採貝・採藻業
2012	業態(小分類)	318	捕鯨業
2012	業態(小分類)	319	その他の海面漁業
2012	業態(小分類)	321	内水面漁業
2012	業態(小分類)	411	魚類養殖業
2012	業態(小分類)	412	貝類養殖業
2012	業態(小分類)	413	藻類養殖業
2012	業態(小分類)	414	真珠養殖業
2012	業態(小分類)	415	種苗養殖業
2012	業態(小分類)	419	その他の海面養殖業
2012	業態(小分類)	421	内水面養殖業
2012	業態(小分類)	511	金・銀鉱業
2012	業態(小分類)	512	鉛・亜鉛鉱業
2012	業態(小分類)	513	鉄鉱業
2012	業態(小分類)	519	その他の金属鉱業
2012	業態(小分類)	521	石炭鉱業 (石炭選別業を含む)
2012	業態(小分類)	522	亜炭鉱業
2012	業態(小分類)	531	原油鉱業
2012	業態(小分類)	532	天然ガス鉱業
2012	業態(小分類)	541	花こう岩・同類似岩石採石業
2012	業態(小分類)	542	石英粗面岩・同類似岩石採石業
2012	業態(小分類)	543	安山岩・同類似岩石採石業
2012	業態(小分類)	544	大理石採石業
2012	業態(小分類)	545	ぎょう灰岩採石業
2012	業態(小分類)	546	砂岩採石業
2012	業態(小分類)	547	粘板岩採石業
2012	業態(小分類)	548	砂・砂利・玉石採取業
2012	業態(小分類)	549	その他の採石業, 砂・砂利・玉石採取業
2012	業態(小分類)	551	耐火粘土鉱業
2012	業態(小分類)	552	ろう石鉱業
2012	業態(小分類)	553	ドロマイト鉱業
2012	業態(小分類)	554	長石鉱業
2012	業態(小分類)	555	けい石鉱業
2012	業態(小分類)	556	天然けい砂鉱業
2012	業態(小分類)	557	石灰石鉱業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	559	その他の窯業原料用鉱物鉱業
2012	業態(小分類)	591	酸性白土鉱業
2012	業態(小分類)	592	ベントナイト鉱業
2012	業態(小分類)	593	けいそう土鉱業
2012	業態(小分類)	594	滑石鉱業
2012	業態(小分類)	599	他に分類されない鉱業
2012	業態(小分類)	611	一般土木建築工事業
2012	業態(小分類)	621	土木工事業（別掲を除く）
2012	業態(小分類)	622	造園工事業
2012	業態(小分類)	623	しゅんせつ工事業
2012	業態(小分類)	631	舗装工事業
2012	業態(小分類)	641	建築工事業（木造建築工事業を除く）
2012	業態(小分類)	651	木造建築工事業
2012	業態(小分類)	661	建築リフォーム工事業
2012	業態(小分類)	711	大工工事業（型枠大工工事業を除く）
2012	業態(小分類)	712	型枠大工工事業
2012	業態(小分類)	721	とび工事業
2012	業態(小分類)	722	土工・コンクリート工事業
2012	業態(小分類)	723	特殊コンクリート工事業
2012	業態(小分類)	731	鉄骨工事業
2012	業態(小分類)	732	鉄筋工事業
2012	業態(小分類)	741	石工工事業
2012	業態(小分類)	742	れんが工事業
2012	業態(小分類)	743	タイル工事業
2012	業態(小分類)	744	コンクリートブロック工事業
2012	業態(小分類)	751	左官工事業
2012	業態(小分類)	761	金属製屋根工事業
2012	業態(小分類)	762	板金工事業
2012	業態(小分類)	763	建築金物工事業
2012	業態(小分類)	771	塗装工事業（道路標示・区画線工事業を除く）
2012	業態(小分類)	772	道路標示・区画線工事業
2012	業態(小分類)	781	床工事業
2012	業態(小分類)	782	内装工事業
2012	業態(小分類)	791	ガラス工事業
2012	業態(小分類)	792	金属製建具工事業
2012	業態(小分類)	793	木製建具工事業
2012	業態(小分類)	794	屋根工事業（金属製屋根工事業を除く）
2012	業態(小分類)	795	防水工事業
2012	業態(小分類)	796	はつり・解体工事業
2012	業態(小分類)	799	他に分類されない職別工事業
2012	業態(小分類)	811	一般電気工事業
2012	業態(小分類)	812	電気配線工事業
2012	業態(小分類)	821	電気通信工事業（有線テレビジョン放送設備）
2012	業態(小分類)	822	有線テレビジョン放送設備設置工事業
2012	業態(小分類)	823	信号装置工事業
2012	業態(小分類)	831	一般管工事業
2012	業態(小分類)	832	冷暖房設備工事業
2012	業態(小分類)	833	給排水・衛生設備工事業
2012	業態(小分類)	839	その他の管工事業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	841	機械器具設置工事業（昇降設備工事を除く）
2012	業態(小分類)	842	昇降設備工事業
2012	業態(小分類)	891	築炉工事業
2012	業態(小分類)	892	熱絶縁工事業
2012	業態(小分類)	893	道路標識設置工事業
2012	業態(小分類)	894	さく井工事業
2012	業態(小分類)	911	肉製品製造業
2012	業態(小分類)	912	乳製品製造業
2012	業態(小分類)	919	その他の畜産食料品製造業
2012	業態(小分類)	921	水産缶詰・瓶詰製造業
2012	業態(小分類)	922	海藻加工業
2012	業態(小分類)	923	水産練製品製造業
2012	業態(小分類)	924	塩干・塩蔵品製造業
2012	業態(小分類)	925	冷凍水産物製造業
2012	業態(小分類)	926	冷凍水産食料品製造業
2012	業態(小分類)	929	その他の水産食料品製造業
2012	業態(小分類)	931	野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
2012	業態(小分類)	932	野菜漬物製造業（缶詰、瓶詰、つぼ詰を除く）
2012	業態(小分類)	941	味そ製造業
2012	業態(小分類)	942	しょう油・食用アミノ酸製造業
2012	業態(小分類)	943	うま味調味料製造業
2012	業態(小分類)	944	ソース製造業
2012	業態(小分類)	945	食酢製造業
2012	業態(小分類)	949	その他の調味料製造業
2012	業態(小分類)	951	砂糖製造業（砂糖精製業を除く）
2012	業態(小分類)	952	砂糖精製業
2012	業態(小分類)	953	ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業
2012	業態(小分類)	961	精米業
2012	業態(小分類)	962	精麦業
2012	業態(小分類)	963	小麦粉製造業
2012	業態(小分類)	969	その他の精穀・製粉業
2012	業態(小分類)	971	パン製造業
2012	業態(小分類)	972	生菓子製造業
2012	業態(小分類)	973	ビスケット類・干菓子製造業
2012	業態(小分類)	974	米菓製造業
2012	業態(小分類)	979	その他のパン・菓子製造業
2012	業態(小分類)	981	植物油脂製造業
2012	業態(小分類)	982	動物油脂製造業
2012	業態(小分類)	983	食用油脂加工業
2012	業態(小分類)	991	でんぷん製造業
2012	業態(小分類)	992	めん類製造業
2012	業態(小分類)	993	豆腐・油揚げ製造業
2012	業態(小分類)	994	あん類製造業
2012	業態(小分類)	995	冷凍調理食品製造業
2012	業態(小分類)	996	そう（惣）菜製造業
2012	業態(小分類)	999	他に分類されない食料品製造業
2012	業態(小分類)	1011	清涼飲料製造業
2012	業態(小分類)	1021	果実酒製造業
2012	業態(小分類)	1022	ビール製造業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	1023	清酒製造業
2012	業態(小分類)	1024	蒸留酒・混成酒製造業
2012	業態(小分類)	1031	製茶業
2012	業態(小分類)	1032	コーヒー製造業
2012	業態(小分類)	1041	製氷業
2012	業態(小分類)	1051	たばこ製造業（葉たばこ処理業を除く）
2012	業態(小分類)	1052	葉たばこ処理業
2012	業態(小分類)	1061	配合飼料製造業
2012	業態(小分類)	1062	単体飼料製造業
2012	業態(小分類)	1063	有機質肥料製造業
2012	業態(小分類)	1111	製糸業
2012	業態(小分類)	1121	綿紡績業
2012	業態(小分類)	1122	化学繊維紡績業
2012	業態(小分類)	1123	毛紡績業
2012	業態(小分類)	1129	その他の紡績業
2012	業態(小分類)	1131	ねん糸製造業（かさ高加工糸製造業を除く）
2012	業態(小分類)	1132	かさ高加工糸製造業
2012	業態(小分類)	1141	綿・スフ織物業
2012	業態(小分類)	1142	絹・人絹織物業
2012	業態(小分類)	1143	毛織物業
2012	業態(小分類)	1144	麻織物業
2012	業態(小分類)	1149	その他の織物業
2012	業態(小分類)	1151	丸編ニット生地製造業
2012	業態(小分類)	1152	たて編ニット生地製造業
2012	業態(小分類)	1153	横編ニット生地製造業
2012	業態(小分類)	1161	綿・スフ・麻織物機械染色業
2012	業態(小分類)	1162	絹・人絹織物機械染色業
2012	業態(小分類)	1163	毛織物機械染色整理業
2012	業態(小分類)	1164	織物整理業
2012	業態(小分類)	1165	織物手加工染色整理業
2012	業態(小分類)	1166	綿状繊維・糸染色整理業
2012	業態(小分類)	1167	ニット・レース染色整理業
2012	業態(小分類)	1168	繊維雑品染色整理業
2012	業態(小分類)	1171	網製造業
2012	業態(小分類)	1172	漁網製造業
2012	業態(小分類)	1179	その他の網地製造業
2012	業態(小分類)	1181	刺しゅうレース製造業
2012	業態(小分類)	1182	編レース製造業
2012	業態(小分類)	1183	ボビンレース製造業
2012	業態(小分類)	1184	組ひも製造業
2012	業態(小分類)	1185	細幅織物業
2012	業態(小分類)	1189	その他のレース・繊維雑品製造業
2012	業態(小分類)	1191	整毛業
2012	業態(小分類)	1192	製綿業
2012	業態(小分類)	1193	フェルト・不織布製造業
2012	業態(小分類)	1194	じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業
2012	業態(小分類)	1195	上塗りした織物・防水した織物製造業
2012	業態(小分類)	1196	繊維製衛生材料製造業
2012	業態(小分類)	1199	他に分類されない繊維工業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	1211	成人男子・少年服製造業
2012	業態(小分類)	1212	成人女子・少女服製造業
2012	業態(小分類)	1213	乳幼児服製造業
2012	業態(小分類)	1214	シャツ製造業（下着を除く）
2012	業態(小分類)	1215	事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服製
2012	業態(小分類)	1216	学校服製造業
2012	業態(小分類)	1221	ニット製外衣（アウターシャツ類，セーター
2012	業態(小分類)	1222	ニット製アウターシャツ類製造業
2012	業態(小分類)	1223	セーター類製造業
2012	業態(小分類)	1229	その他のニット製外衣・シャツ製造業
2012	業態(小分類)	1231	織物製下着製造業
2012	業態(小分類)	1232	ニット製下着製造業
2012	業態(小分類)	1233	織物製寝着類製造業
2012	業態(小分類)	1234	ニット製寝着類製造業
2012	業態(小分類)	1235	補整着製造業
2012	業態(小分類)	1241	和装製品製造業
2012	業態(小分類)	1242	足袋製造業
2012	業態(小分類)	1251	ネクタイ製造業
2012	業態(小分類)	1252	スカーフ・マフラー製造業
2012	業態(小分類)	1253	ハンカチーフ製造業
2012	業態(小分類)	1254	靴下製造業
2012	業態(小分類)	1255	手袋製造業
2012	業態(小分類)	1256	帽子製造業（帽体を含む）
2012	業態(小分類)	1257	毛皮製衣服・身の回り品製造業
2012	業態(小分類)	1259	他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製
2012	業態(小分類)	1291	寝具製造業
2012	業態(小分類)	1292	毛布製造業
2012	業態(小分類)	1293	帆布製品製造業
2012	業態(小分類)	1294	繊維製袋製造業
2012	業態(小分類)	1295	刺しゅう業
2012	業態(小分類)	1296	タオル製造業
2012	業態(小分類)	1299	他に分類されない繊維製品製造業
2012	業態(小分類)	1311	一般製材業
2012	業態(小分類)	1312	単板（ベニヤ板）製造業
2012	業態(小分類)	1313	床板製造業
2012	業態(小分類)	1314	木材チップ製造業
2012	業態(小分類)	1319	他に分類されない特殊製材業
2012	業態(小分類)	1321	造作材製造業（建具を除く）
2012	業態(小分類)	1322	合板製造業
2012	業態(小分類)	1323	集成材製造業
2012	業態(小分類)	1324	建築用木製組立材料製造業
2012	業態(小分類)	1325	パーティクルボード製造業
2012	業態(小分類)	1326	銘板・銘木製造業
2012	業態(小分類)	1331	竹・とう・きりゅう等容器製造業
2012	業態(小分類)	1332	折箱製造業
2012	業態(小分類)	1333	木箱製造業（折箱を除く）
2012	業態(小分類)	1334	たる製造業
2012	業態(小分類)	1335	おけ製造業
2012	業態(小分類)	1391	木材薬品処理業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	1392	靴型等製造業
2012	業態(小分類)	1393	コルク加工基礎資材・コルク製品製造業
2012	業態(小分類)	1399	他に分類されない木製品製造業（竹，とうを
2012	業態(小分類)	1411	木製家具製造業（漆塗りを除く）
2012	業態(小分類)	1412	金属製家具製造業
2012	業態(小分類)	1413	マットレス・組スプリング製造業
2012	業態(小分類)	1421	宗教用具製造業
2012	業態(小分類)	1431	建具製造業
2012	業態(小分類)	1491	事務所用・店舗用装備品製造業
2012	業態(小分類)	1492	窓用・扉用日よけ製造業
2012	業態(小分類)	1493	日本びょうぶ・衣こう・すだれ製造業
2012	業態(小分類)	1494	鏡縁・額縁製造業
2012	業態(小分類)	1499	他に分類されない家具・装備品製造業
2012	業態(小分類)	1511	パルプ製造業
2012	業態(小分類)	1521	洋紙製造業
2012	業態(小分類)	1522	板紙製造業
2012	業態(小分類)	1523	機械すき和紙製造業
2012	業態(小分類)	1524	手すき和紙製造業
2012	業態(小分類)	1531	塗工紙製造業
2012	業態(小分類)	1532	段ボール製造業
2012	業態(小分類)	1533	壁紙・ふすま紙製造業
2012	業態(小分類)	1541	事務用紙製品製造業
2012	業態(小分類)	1542	学用紙製品製造業
2012	業態(小分類)	1543	日用紙製品製造業
2012	業態(小分類)	1549	その他の紙製品製造業
2012	業態(小分類)	1551	重包装紙袋製造業
2012	業態(小分類)	1552	角底紙袋製造業
2012	業態(小分類)	1553	段ボール箱製造業
2012	業態(小分類)	1554	紙器製造業
2012	業態(小分類)	1591	セロファン製造業
2012	業態(小分類)	1592	繊維板製造業
2012	業態(小分類)	1593	紙製衛生材料製造業
2012	業態(小分類)	1599	他に分類されないパルプ・紙・紙加工品製造
2012	業態(小分類)	1611	印刷業
2012	業態(小分類)	1621	製版業
2012	業態(小分類)	1631	製本業
2012	業態(小分類)	1632	印刷物加工業
2012	業態(小分類)	1691	印刷関連サービス業
2012	業態(小分類)	1711	窒素質・リン酸質肥料製造業
2012	業態(小分類)	1712	複合肥料製造業
2012	業態(小分類)	1719	その他の化学肥料製造業
2012	業態(小分類)	1721	ソーダ工業
2012	業態(小分類)	1722	無機顔料製造業
2012	業態(小分類)	1723	圧縮ガス・液化ガス製造業
2012	業態(小分類)	1724	塩製造業
2012	業態(小分類)	1729	その他の無機化学工業製品製造業
2012	業態(小分類)	1731	石油化学系基礎製品製造業（一貫して生産さ
2012	業態(小分類)	1732	脂肪族系中間物製造業
2012	業態(小分類)	1733	発酵工業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	1734	環式中間物・合成染料・有機顔料製造業
2012	業態(小分類)	1735	プラスチック製造業
2012	業態(小分類)	1736	合成ゴム製造業
2012	業態(小分類)	1739	その他の有機化学工業製品製造業
2012	業態(小分類)	1741	レーヨン・アセテート製造業
2012	業態(小分類)	1742	合成繊維製造業
2012	業態(小分類)	1751	脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業
2012	業態(小分類)	1752	石けん・合成洗剤製造業
2012	業態(小分類)	1753	界面活性剤製造業（石けん，合成洗剤を除く）
2012	業態(小分類)	1754	塗料製造業
2012	業態(小分類)	1755	印刷インキ製造業
2012	業態(小分類)	1756	洗浄剤・磨用剤製造業
2012	業態(小分類)	1757	ろうそく製造業
2012	業態(小分類)	1761	医薬品原薬製造業
2012	業態(小分類)	1762	医薬品製剤製造業
2012	業態(小分類)	1763	生物学的製剤製造業
2012	業態(小分類)	1764	生薬・漢方製剤製造業
2012	業態(小分類)	1765	動物用医薬品製造業
2012	業態(小分類)	1771	仕上用・皮膚用化粧品製造業（香水，オーデ）
2012	業態(小分類)	1772	頭髮用化粧品製造業
2012	業態(小分類)	1779	その他の化粧品・歯磨・化粧用調整品製造業
2012	業態(小分類)	1791	火薬類製造業
2012	業態(小分類)	1792	農薬製造業
2012	業態(小分類)	1793	香料製造業
2012	業態(小分類)	1794	ゼラチン・接着剤製造業
2012	業態(小分類)	1795	写真感光材料製造業
2012	業態(小分類)	1796	天然樹脂製品・木材化学製品製造業
2012	業態(小分類)	1797	試薬製造業
2012	業態(小分類)	1799	他に分類されない化学工業製品製造業
2012	業態(小分類)	1811	石油精製業
2012	業態(小分類)	1821	潤滑油製造業
2012	業態(小分類)	1822	グリース製造業
2012	業態(小分類)	1831	コークス製造業
2012	業態(小分類)	1841	舗装材料製造業
2012	業態(小分類)	1891	練炭・豆炭製造業
2012	業態(小分類)	1899	その他の石油製品・石炭製品製造業
2012	業態(小分類)	1911	プラスチック板・棒製造業
2012	業態(小分類)	1912	プラスチック管製造業
2012	業態(小分類)	1913	プラスチック継手製造業
2012	業態(小分類)	1914	プラスチック異形押出製品製造業
2012	業態(小分類)	1915	プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製
2012	業態(小分類)	1921	プラスチックフィルム製造業
2012	業態(小分類)	1922	プラスチックシート製造業
2012	業態(小分類)	1923	プラスチック床材製造業
2012	業態(小分類)	1924	合成皮革製造業
2012	業態(小分類)	1925	プラスチックフィルム・シート・床材・合成
2012	業態(小分類)	1931	工業用プラスチック製品製造業（加工業を除
2012	業態(小分類)	1932	工業用プラスチック製品加工業
2012	業態(小分類)	1941	軟質プラスチック発泡製品製造業（半硬質性

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	1942	硬質プラスチック発泡製品製造業
2012	業態(小分類)	1943	強化プラスチック製板・棒・管・継手製造業
2012	業態(小分類)	1944	強化プラスチック製容器・浴槽等製造業
2012	業態(小分類)	1945	発泡・強化プラスチック製品加工業
2012	業態(小分類)	1951	プラスチック成形材料製造業
2012	業態(小分類)	1952	廃プラスチック製品製造業
2012	業態(小分類)	1991	プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業
2012	業態(小分類)	1992	プラスチック製容器製造業
2012	業態(小分類)	1997	他に分類されないプラスチック製品製造業
2012	業態(小分類)	1998	他に分類されないプラスチック製品加工業
2012	業態(小分類)	2011	自動車タイヤ・チューブ製造業
2012	業態(小分類)	2012	自転車タイヤ・チューブ製造業
2012	業態(小分類)	2021	ゴム製履物・同附属品製造業
2012	業態(小分類)	2022	プラスチック製履物・同附属品製造業
2012	業態(小分類)	2031	ゴムベルト製造業
2012	業態(小分類)	2032	ゴムホース製造業
2012	業態(小分類)	2033	工業用ゴム製品製造業
2012	業態(小分類)	2091	ゴム引布・同製品製造業
2012	業態(小分類)	2092	医療・衛生用ゴム製品製造業
2012	業態(小分類)	2093	ゴム練生地製造業
2012	業態(小分類)	2094	更生タイヤ製造業
2012	業態(小分類)	2095	再生ゴム製造業
2012	業態(小分類)	2099	他に分類されないゴム製品製造業
2012	業態(小分類)	2111	なめし革製造業
2012	業態(小分類)	2121	工業用革製品製造業（手袋を除く）
2012	業態(小分類)	2131	革製履物用材料・同附属品製造業
2012	業態(小分類)	2141	革製履物製造業
2012	業態(小分類)	2151	革製手袋製造業
2012	業態(小分類)	2161	かばん製造業
2012	業態(小分類)	2171	袋物製造業（ハンドバッグを除く）
2012	業態(小分類)	2172	ハンドバック製造業
2012	業態(小分類)	2181	毛皮製造業
2012	業態(小分類)	2199	その他のなめし革製品製造業
2012	業態(小分類)	2211	板ガラス製造業
2012	業態(小分類)	2212	板ガラス加工業
2012	業態(小分類)	2213	ガラス製加工素材製造業
2012	業態(小分類)	2214	ガラス容器製造業
2012	業態(小分類)	2215	理化学用・医療用ガラス器具製造業
2012	業態(小分類)	2216	卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業
2012	業態(小分類)	2217	ガラス繊維・同製品製造業
2012	業態(小分類)	2219	その他のガラス・同製品製造業
2012	業態(小分類)	2221	セメント製造業
2012	業態(小分類)	2222	生コンクリート製造業
2012	業態(小分類)	2223	コンクリート製品製造業
2012	業態(小分類)	2229	その他のセメント製品製造業
2012	業態(小分類)	2231	粘土かわら製造業
2012	業態(小分類)	2232	普通れんが製造業
2012	業態(小分類)	2233	陶管製造業
2012	業態(小分類)	2239	その他の建設用粘土製品製造業
2012	業態(小分類)	2241	衛生陶器製造業
2012	業態(小分類)	2242	食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
2012	業態(小分類)	2243	陶磁器製置物製造業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	2244	電気用陶磁器製造業
2012	業態(小分類)	2245	理化学用・工業用陶磁器製造業
2012	業態(小分類)	2246	陶磁器タイル製造業
2012	業態(小分類)	2247	陶磁器絵付業
2012	業態(小分類)	2248	陶磁器用はい（坏）土製造業
2012	業態(小分類)	2249	その他の陶磁器・同関連製品製造業
2012	業態(小分類)	2251	耐火れんが製造業
2012	業態(小分類)	2252	不定形耐火物製造業
2012	業態(小分類)	2259	その他の耐火物製造業
2012	業態(小分類)	2261	炭素質電極製造業
2012	業態(小分類)	2262	炭素繊維製造業
2012	業態(小分類)	2269	その他の炭素・黒鉛製品製造業
2012	業態(小分類)	2271	研磨材製造業
2012	業態(小分類)	2272	研削と石製造業
2012	業態(小分類)	2273	研磨布紙製造業
2012	業態(小分類)	2279	その他の研磨材・同製品製造業
2012	業態(小分類)	2281	砕石製造業
2012	業態(小分類)	2282	人工骨材製造業
2012	業態(小分類)	2283	石工品製造業
2012	業態(小分類)	2284	けいそう土・同製品製造業
2012	業態(小分類)	2285	鉱物・土石粉碎等処理業
2012	業態(小分類)	2291	ほうろう鉄器製造業
2012	業態(小分類)	2292	七宝製品製造業
2012	業態(小分類)	2293	人造宝石製造業
2012	業態(小分類)	2294	ロックウール・同製品製造業
2012	業態(小分類)	2295	石綿製品製造業
2012	業態(小分類)	2296	石こう（膏）製品製造業
2012	業態(小分類)	2297	石灰製造業
2012	業態(小分類)	2298	鋳型製造業（中子を含む）
2012	業態(小分類)	2299	他に分類されない窯業・土石製品製造業
2012	業態(小分類)	2311	高炉による製鉄業
2012	業態(小分類)	2312	高炉によらない製鉄業
2012	業態(小分類)	2313	フェロアロイ製造業
2012	業態(小分類)	2321	製鋼・製鋼圧延業（転炉，電気炉を含む）
2012	業態(小分類)	2331	熱間圧延業（鋼管，伸鉄を除く）
2012	業態(小分類)	2332	冷間圧延業（鋼管，伸鉄を除く）
2012	業態(小分類)	2333	冷間ロール成型形鋼製造業
2012	業態(小分類)	2334	鋼管製造業
2012	業態(小分類)	2335	伸鉄業
2012	業態(小分類)	2336	磨棒鋼製造業
2012	業態(小分類)	2337	引抜鋼管製造業
2012	業態(小分類)	2338	伸線業
2012	業態(小分類)	2339	その他の製鋼を行わない鋼材製造業（表面処
2012	業態(小分類)	2341	亜鉛鉄板製造業
2012	業態(小分類)	2342	めっき鋼管製造業
2012	業態(小分類)	2349	その他の表面処理鋼材製造業
2012	業態(小分類)	2351	鋳鉄鋳物製造業（鋳鉄管，可鍛鋳鉄を除く）
2012	業態(小分類)	2352	可鍛鋳鉄製造業
2012	業態(小分類)	2353	鋳鋼製造業
2012	業態(小分類)	2354	鍛工品製造業
2012	業態(小分類)	2355	鍛鋼製造業
2012	業態(小分類)	2391	鉄鋼シャースリット業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	2392	鉄スクラップ加工処理業
2012	業態(小分類)	2393	鋳鉄管製造業
2012	業態(小分類)	2399	他に分類されない鉄鋼業
2012	業態(小分類)	2411	銅第1次製錬・精製業
2012	業態(小分類)	2412	亜鉛第1次製錬・精製業
2012	業態(小分類)	2413	アルミニウム第1次製錬・精製業
2012	業態(小分類)	2419	その他の非鉄金属第1次製錬・精製業
2012	業態(小分類)	2421	鉛第2次製錬・精製業（鉛合金製造業を含む）
2012	業態(小分類)	2422	亜鉛第2次製錬・精製業（亜鉛合金製造業を含む）
2012	業態(小分類)	2423	アルミニウム第2次製錬・精製業（アルミニウム合金製造業を含む）
2012	業態(小分類)	2429	その他の非鉄金属第2次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む）
2012	業態(小分類)	2431	伸銅品製造業
2012	業態(小分類)	2432	アルミニウム・同合金圧延業（抽伸，押出し）
2012	業態(小分類)	2439	その他の非鉄金属・同合金圧延業（抽伸，押し）
2012	業態(小分類)	2441	電線・ケーブル製造業（光ファイバケーブルを含む）
2012	業態(小分類)	2442	光ファイバケーブル製造業（通信複合ケーブルを含む）
2012	業態(小分類)	2451	銅・同合金鋳物製造業（ダイカストを除く）
2012	業態(小分類)	2452	非鉄金属鋳物製造業（銅・同合金鋳物及びダクタイル鋳鉄を含む）
2012	業態(小分類)	2453	アルミニウム・同合金ダイカスト製造業
2012	業態(小分類)	2454	非鉄金属ダイカスト製造業（アルミニウム・同合金ダイカストを含む）
2012	業態(小分類)	2455	非鉄金属鍛造品製造業
2012	業態(小分類)	2491	核燃料製造業
2012	業態(小分類)	2499	他に分類されない非鉄金属製造業
2012	業態(小分類)	2511	ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業
2012	業態(小分類)	2521	洋食器製造業
2012	業態(小分類)	2522	機械刃物製造業
2012	業態(小分類)	2523	利器工匠具・手道具製造業（やすり，のこぎ）
2012	業態(小分類)	2524	作業工具製造業（やすりを除く）
2012	業態(小分類)	2525	やすり製造業
2012	業態(小分類)	2526	手引のこぎり・のこ製製造業
2012	業態(小分類)	2527	農業用器具製造業（農業用機械を除く）
2012	業態(小分類)	2529	その他の金物類製造業
2012	業態(小分類)	2531	配管工事用附属品製造業（バルブ，コックを含む）
2012	業態(小分類)	2532	ガス機器・石油機器製造業
2012	業態(小分類)	2533	温風・温水暖房装置製造業
2012	業態(小分類)	2539	その他の暖房・調理装置製造業（電気機械器具を含む）
2012	業態(小分類)	2541	建設用金属製品製造業
2012	業態(小分類)	2542	建築用金属製品製造業（建築用金物を除く）
2012	業態(小分類)	2543	製缶板金業
2012	業態(小分類)	2551	アルミニウム・同合金プレス製品製造業
2012	業態(小分類)	2552	金属プレス製品製造業（アルミニウム・同合金を除く）
2012	業態(小分類)	2553	粉末や金製品製造業
2012	業態(小分類)	2561	金属製品塗装業
2012	業態(小分類)	2562	溶融めっき業（表面処理鋼材製造業を除く）
2012	業態(小分類)	2563	金属彫刻業
2012	業態(小分類)	2564	電気めっき業（表面処理鋼材製造業を除く）
2012	業態(小分類)	2565	金属熱処理業
2012	業態(小分類)	2569	その他の金属表面処理業
2012	業態(小分類)	2571	くぎ製造業
2012	業態(小分類)	2579	その他の金属線製品製造業
2012	業態(小分類)	2581	ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ
2012	業態(小分類)	2591	金庫製造業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	2592	金属製スプリング製造業
2012	業態(小分類)	2599	他に分類されない金属製品製造業
2012	業態(小分類)	2611	ボイラ製造業
2012	業態(小分類)	2612	蒸気機関・タービン・水力タービン製造業（
2012	業態(小分類)	2613	はん用内燃機関製造業
2012	業態(小分類)	2619	その他の原動機製造業
2012	業態(小分類)	2621	農業用機械製造業（農業用器具を除く）
2012	業態(小分類)	2631	建設機械・鉱山機械製造業
2012	業態(小分類)	2641	金属工作機械製造業
2012	業態(小分類)	2642	金属加工機械製造業（金属工作機械を除く）
2012	業態(小分類)	2643	金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附
2012	業態(小分類)	2644	機械工具製造業（粉末や金業を除く）
2012	業態(小分類)	2651	化学繊維機械・紡績機械製造業
2012	業態(小分類)	2652	製織機械・編組機械製造業
2012	業態(小分類)	2653	染色整理仕上機械製造業
2012	業態(小分類)	2654	繊維機械部分品・取付具・附属品製造業
2012	業態(小分類)	2655	縫製機械製造業
2012	業態(小分類)	2661	食品機械・同装置製造業
2012	業態(小分類)	2662	木工機械製造業
2012	業態(小分類)	2663	パルプ装置・製紙機械製造業
2012	業態(小分類)	2664	印刷・製本・紙工機械製造業
2012	業態(小分類)	2665	鋳造装置製造業
2012	業態(小分類)	2666	プラスチック加工機械・同附属装置製造業
2012	業態(小分類)	2667	半導体製造装置製造業
2012	業態(小分類)	2668	真空装置・真空機器製造業
2012	業態(小分類)	2669	その他の特殊産業用機械製造業
2012	業態(小分類)	2671	ポンプ・同装置製造業
2012	業態(小分類)	2672	空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業
2012	業態(小分類)	2673	エレベータ・エスカレータ製造業
2012	業態(小分類)	2674	荷役運搬設備製造業
2012	業態(小分類)	2675	動力伝導装置製造業（玉軸受・ころ軸受けを
2012	業態(小分類)	2676	工業窯炉製造業
2012	業態(小分類)	2677	油圧・空圧機器製造業
2012	業態(小分類)	2678	化学機械・同装置製造業
2012	業態(小分類)	2679	その他の一般産業用機械・装置製造業
2012	業態(小分類)	2681	事務用機械器具製造業
2012	業態(小分類)	2682	冷凍機・温湿調整装置製造業
2012	業態(小分類)	2683	娯楽機械製造業
2012	業態(小分類)	2684	自動販売機製造業
2012	業態(小分類)	2689	その他の事務用・サービス用・民生用機械器
2012	業態(小分類)	2691	消火器具・消火装置製造業
2012	業態(小分類)	2692	弁・同附属品製造業
2012	業態(小分類)	2693	パイプ加工・パイプ附属品加工業
2012	業態(小分類)	2694	玉軸受・ころ軸受製造業
2012	業態(小分類)	2695	ピストンリング製造業
2012	業態(小分類)	2696	金型・同部分品・附属品製造業
2012	業態(小分類)	2697	包装・荷造機械製造業
2012	業態(小分類)	2698	産業用ロボット製造業
2012	業態(小分類)	2699	各種機械・同部分品製造修理業（注文製造・
2012	業態(小分類)	2711	発電機・電動機・その他の回転電気機械製造
2012	業態(小分類)	2712	変圧器類製造業（電子機器用を除く）
2012	業態(小分類)	2713	開閉装置・配電盤・電力制御装置製造業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	2714	配線器具・配線附属品製造業
2012	業態(小分類)	2715	電気溶接機製造業
2012	業態(小分類)	2716	内燃機関電装品製造業
2012	業態(小分類)	2719	その他の産業用電気機械器具製造業（車両用
2012	業態(小分類)	2721	ちゅう房機器製造業
2012	業態(小分類)	2722	空調・住宅関連機器製造業
2012	業態(小分類)	2723	衣料衛生関連機器製造業
2012	業態(小分類)	2729	その他の民生用電気機械器具製造業
2012	業態(小分類)	2731	電球製造業
2012	業態(小分類)	2732	電気照明器具製造業
2012	業態(小分類)	2741	X線装置製造業
2012	業態(小分類)	2742	ビデオ機器製造業
2012	業態(小分類)	2743	医療用電子応用装置製造業
2012	業態(小分類)	2749	その他の電子応用装置製造業
2012	業態(小分類)	2751	電気計測器製造業（別掲を除く）
2012	業態(小分類)	2752	工業計器製造業
2012	業態(小分類)	2753	医療用計測器製造業
2012	業態(小分類)	2791	蓄電池製造業
2012	業態(小分類)	2792	一次電池（乾電池、湿電池）製造業
2012	業態(小分類)	2793	磁気テープ・磁気ディスク製造業
2012	業態(小分類)	2799	他に分類されない電気機械器具製造業
2012	業態(小分類)	2811	有線通信機械器具製造業
2012	業態(小分類)	2812	無線通信機械器具製造業
2012	業態(小分類)	2813	ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業
2012	業態(小分類)	2814	電気音響機械器具製造業
2012	業態(小分類)	2815	交通信号保安装置製造業
2012	業態(小分類)	2819	その他の通信機械器具・同関連機械器具製造
2012	業態(小分類)	2821	電子計算機製造業（パーソナルコンピュータ
2012	業態(小分類)	2822	パーソナルコンピューター製造業
2012	業態(小分類)	2823	記憶装置製造業
2012	業態(小分類)	2824	印刷装置製造業
2012	業態(小分類)	2829	その他の附属装置製造業
2012	業態(小分類)	2911	電子管製造業
2012	業態(小分類)	2912	半導体素子製造業
2012	業態(小分類)	2913	集積回路製造業
2012	業態(小分類)	2914	抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造
2012	業態(小分類)	2915	音響部品・磁気ヘッド・小型モータ製造業
2012	業態(小分類)	2916	コネクタ・スイッチ・リレー製造業
2012	業態(小分類)	2917	スイッチング電源・高周波組立部品・コント
2012	業態(小分類)	2918	プリント回路製造業
2012	業態(小分類)	2919	その他の電子部品製造業
2012	業態(小分類)	3011	自動車製造業（二輪自動車を含む）
2012	業態(小分類)	3012	自動車車体・附随車製造業
2012	業態(小分類)	3013	自動車部分品・附属品製造業
2012	業態(小分類)	3021	鉄道車両製造業
2012	業態(小分類)	3022	鉄道車両用部品製造業
2012	業態(小分類)	3031	船舶製造・修理業
2012	業態(小分類)	3032	船体ブロック製造業
2012	業態(小分類)	3033	舟艇製造・修理業
2012	業態(小分類)	3034	船用機関製造業
2012	業態(小分類)	3041	航空機製造業
2012	業態(小分類)	3042	航空機用原動機製造業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	3049	その他の航空機部分品・補助装置製造業
2012	業態(小分類)	3051	フォークリフトトラック・同部分品・同附属
2012	業態(小分類)	3059	その他の産業用運搬車両・同部分品・附属品
2012	業態(小分類)	3091	自転車同部分品製造業
2012	業態(小分類)	3099	他に分類されない輸送用機械器具製造業
2012	業態(小分類)	3111	一般長さ計製造業
2012	業態(小分類)	3112	体積計製造業
2012	業態(小分類)	3113	はかり製造業
2012	業態(小分類)	3114	圧力計・流量計・液面計等製造業
2012	業態(小分類)	3115	精密測定器製造業
2012	業態(小分類)	3116	分析機器製造業
2012	業態(小分類)	3117	試験機製造業
2012	業態(小分類)	3119	その他の計量器・測定器・分析機器・試験機
2012	業態(小分類)	3121	測量機械器具製造業
2012	業態(小分類)	3131	医療用機械器具製造業
2012	業態(小分類)	3132	歯科用機械器具製造業
2012	業態(小分類)	3133	動物用医療機械器具製造業
2012	業態(小分類)	3134	医療用品製造業
2012	業態(小分類)	3135	歯科材料製造業
2012	業態(小分類)	3141	理化学機械器具製造業
2012	業態(小分類)	3151	顕微鏡・望遠鏡等製造業
2012	業態(小分類)	3152	写真機・同附属品製造業
2012	業態(小分類)	3153	映画用機械・同附属品製造業
2012	業態(小分類)	3154	光学機械用レンズ・プリズム製造業
2012	業態(小分類)	3161	眼鏡製造業（枠を含む）
2012	業態(小分類)	3171	時計・同部分品製造業（時計側を除く）
2012	業態(小分類)	3172	時計側製造業
2012	業態(小分類)	3211	貴金属・宝石製装身具ジュエリー製品製造
2012	業態(小分類)	3212	貴金属・宝石装身具（ジュエリー）付属品・
2012	業態(小分類)	3219	その他の貴金属製品製造業
2012	業態(小分類)	3221	ピアノ製造業
2012	業態(小分類)	3222	ギター製造業
2012	業態(小分類)	3229	その他の楽器・楽器部品・同材料製造業
2012	業態(小分類)	3231	娯楽用具・がん具製造業（人形、児童乗物を
2012	業態(小分類)	3232	人形製造業
2012	業態(小分類)	3233	児童乗物製造業
2012	業態(小分類)	3234	運動用具製造業
2012	業態(小分類)	3241	万年筆・シャープペンシル・ペン先製造業
2012	業態(小分類)	3242	ボールペン・マーキングペン製造業
2012	業態(小分類)	3243	鉛筆製造業
2012	業態(小分類)	3244	毛筆・絵画用品製造業（鉛筆を除く）
2012	業態(小分類)	3249	他に分類されない事務用品製造業
2012	業態(小分類)	3251	装身具・装飾品製造業（貴金属・宝石製を除
2012	業態(小分類)	3252	造花・装飾用羽毛製造業
2012	業態(小分類)	3253	ボタン製造業
2012	業態(小分類)	3254	針・ピン・ホック・スナップ・同関連品製造
2012	業態(小分類)	3255	かつら製造業
2012	業態(小分類)	3261	漆器製造業
2012	業態(小分類)	3271	麦わら・パナマ類帽子・わら工品製造業
2012	業態(小分類)	3272	畳製造業
2012	業態(小分類)	3273	うちわ・扇子・ちょうちん製造業
2012	業態(小分類)	3274	ほうき・ブラシ製造業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	3275	傘・同部分品製造業
2012	業態(小分類)	3276	マッチ製造業
2012	業態(小分類)	3277	喫煙用具製造業（貴金属・宝石製を除く）
2012	業態(小分類)	3278	魔法瓶製造業
2012	業態(小分類)	3281	武器製造業
2012	業態(小分類)	3291	煙火製造業
2012	業態(小分類)	3292	看板・標識機製造業
2012	業態(小分類)	3293	パレット製造業
2012	業態(小分類)	3294	モデル・模型製造業（紙製を除く）
2012	業態(小分類)	3295	工業用模型製造業
2012	業態(小分類)	3296	情報記録物製造業（新聞、書籍等の印刷物を
2012	業態(小分類)	3299	他に分類されないその他の製造業
2012	業態(小分類)	3311	発電所
2012	業態(小分類)	3312	変電所
2012	業態(小分類)	3313	電気事業所（本社、営業所等）
2012	業態(小分類)	3411	ガス製造工場
2012	業態(小分類)	3412	ガス供給所
2012	業態(小分類)	3413	ガス事業所（本社、営業所等）
2012	業態(小分類)	3511	熱供給業
2012	業態(小分類)	3611	上水道業
2012	業態(小分類)	3621	工業用水道業
2012	業態(小分類)	3631	下水道処理施設維持管理業
2012	業態(小分類)	3632	下水道管路施設維持管理業
2012	業態(小分類)	3633	下水道事務所
2012	業態(小分類)	3711	信書送達業
2012	業態(小分類)	3721	地域電気通信局（有線放送電話業を除く）
2012	業態(小分類)	3722	長距離電気通信業
2012	業態(小分類)	3723	有線放送電話業
2012	業態(小分類)	3729	その他の固定電気通信業
2012	業態(小分類)	3731	移動電気通信業
2012	業態(小分類)	3741	電気通信に附随するサービス業
2012	業態(小分類)	3811	公共放送業
2012	業態(小分類)	3821	テレビジョン放送業（衛星放送業を除く）
2012	業態(小分類)	3822	ラジオ放送業（衛星放送業を除く）
2012	業態(小分類)	3823	衛星放送業
2012	業態(小分類)	3829	その他の民間放送業
2012	業態(小分類)	3831	有線テレビジョン放送業
2012	業態(小分類)	3832	有線ラジオ放送業
2012	業態(小分類)	3911	受託開発ソフトウェア業
2012	業態(小分類)	3912	パッケージソフトウェア業
2012	業態(小分類)	3921	情報処理サービス業
2012	業態(小分類)	3922	情報提供サービス業
2012	業態(小分類)	3929	その他の情報処理・提供サービス業
2012	業態(小分類)	4011	インターネット付随サービス業
2012	業態(小分類)	4111	映画・ビデオ制作業（テレビ番組制作業を除
2012	業態(小分類)	4112	テレビ番組制作業
2012	業態(小分類)	4113	映画・ビデオ・テレビ番組配給業
2012	業態(小分類)	4121	レコード制作業
2012	業態(小分類)	4122	ラジオ番組制作業
2012	業態(小分類)	4131	新聞業
2012	業態(小分類)	4141	出版業
2012	業態(小分類)	4151	ニュース供給業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	4159	その他映像・音声・文字情報制作に附帯する
2012	業態(小分類)	4211	普通鉄道業
2012	業態(小分類)	4212	軌道業
2012	業態(小分類)	4213	地下鉄道業
2012	業態(小分類)	4214	モノレール鉄道業（地下鉄道業を除く）
2012	業態(小分類)	4215	案内軌条式鉄道業（地下鉄道業を除く）
2012	業態(小分類)	4216	鋼索鉄道業
2012	業態(小分類)	4217	索道業
2012	業態(小分類)	4219	その他の鉄道業
2012	業態(小分類)	4311	一般乗合旅客自動車運送業
2012	業態(小分類)	4321	一般乗用旅客自動車運送業
2012	業態(小分類)	4331	一般貸切旅客自動車運送業
2012	業態(小分類)	4391	特定旅客自動車運送業
2012	業態(小分類)	4399	その他に分類されない道路旅客運送業
2012	業態(小分類)	4411	一般貨物自動車運送業（特別積合わせ貨物運
2012	業態(小分類)	4412	特別積合せ貨物運送業
2012	業態(小分類)	4421	特定貨物自動車運送業
2012	業態(小分類)	4431	貨物軽自動車運送業
2012	業態(小分類)	4441	集配利用運送業
2012	業態(小分類)	4499	その他の道路貨物運送業
2012	業態(小分類)	4511	外航旅客海運業
2012	業態(小分類)	4512	外航貨物海運業
2012	業態(小分類)	4521	沿海旅客海運業
2012	業態(小分類)	4522	沿海貨物海運業
2012	業態(小分類)	4531	港湾旅客海運業
2012	業態(小分類)	4532	河川水運業
2012	業態(小分類)	4533	湖沼水運業
2012	業態(小分類)	4541	船舶貸渡業（内航船舶貸渡業を除く）
2012	業態(小分類)	4542	内航船舶貸渡業
2012	業態(小分類)	4611	航空運送業
2012	業態(小分類)	4621	航空機使用業（航空運送業を除く）
2012	業態(小分類)	4711	倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）
2012	業態(小分類)	4721	冷蔵倉庫業
2012	業態(小分類)	4811	港湾運送業
2012	業態(小分類)	4821	利用運送業（集配利用運送業を除く）
2012	業態(小分類)	4822	運送取次業
2012	業態(小分類)	4831	運送代理店
2012	業態(小分類)	4841	こん包業（組立こん包業を除く）
2012	業態(小分類)	4842	組立こん包業
2012	業態(小分類)	4845	貨物荷扱固定施設業
2012	業態(小分類)	4851	鉄道施設提供業
2012	業態(小分類)	4852	道路運送固定施設業
2012	業態(小分類)	4853	自動車ターミナル業
2012	業態(小分類)	4855	栈橋泊きょ業
2012	業態(小分類)	4856	飛行場業
2012	業態(小分類)	4891	海運仲立業
2012	業態(小分類)	4899	他に分類されない運輸に附帯するサービス業
2012	業態(小分類)	4911	各種商品卸売業（従業者が常時100人以上
2012	業態(小分類)	4919	その他の各種商品卸売業
2012	業態(小分類)	5011	生糸・繭卸売業
2012	業態(小分類)	5012	繊維原料卸売業（生糸・繭を除く）
2012	業態(小分類)	5013	糸卸売業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	5014	織物卸売業（室内装飾繊維品を除く）
2012	業態(小分類)	5021	男子服卸売業
2012	業態(小分類)	5022	婦人・子供服卸売業
2012	業態(小分類)	5023	下着類卸売業
2012	業態(小分類)	5024	寝具類卸売業
2012	業態(小分類)	5025	靴卸売業
2012	業態(小分類)	5026	履物卸売業（靴を除く）
2012	業態(小分類)	5027	かばん・袋物卸売業
2012	業態(小分類)	5029	その他の衣服・身の回り品卸売業
2012	業態(小分類)	5111	米麦卸売業
2012	業態(小分類)	5112	雑穀・豆類卸売業
2012	業態(小分類)	5113	野菜卸売業
2012	業態(小分類)	5114	果実卸売業
2012	業態(小分類)	5115	食肉卸売業
2012	業態(小分類)	5116	生鮮魚介卸売業
2012	業態(小分類)	5119	その他の農畜産物・水産物卸売業
2012	業態(小分類)	5121	砂糖卸売業
2012	業態(小分類)	5122	味そ・しょう油卸売業
2012	業態(小分類)	5123	酒類卸売業
2012	業態(小分類)	5124	乾物卸売業
2012	業態(小分類)	5125	缶詰・瓶詰食品卸売業（気密容器入りのもの
2012	業態(小分類)	5126	菓子・パン類卸売業
2012	業態(小分類)	5127	清涼飲料卸売業
2012	業態(小分類)	5128	茶類卸売業
2012	業態(小分類)	5129	その他の食料・飲料卸売業
2012	業態(小分類)	5211	木材・竹材卸売業
2012	業態(小分類)	5212	セメント卸売業
2012	業態(小分類)	5213	板ガラス卸売業
2012	業態(小分類)	5219	その他の建築材料卸売業
2012	業態(小分類)	5221	塗料卸売業
2012	業態(小分類)	5222	染料・顔料卸売業
2012	業態(小分類)	5223	油脂・ろう卸売業
2012	業態(小分類)	5229	その他の化学製品卸売業
2012	業態(小分類)	5231	石油卸売業
2012	業態(小分類)	5232	鉱物卸売業（石油を除く）
2012	業態(小分類)	5233	鉄鋼卸売業
2012	業態(小分類)	5234	非鉄金属卸売業
2012	業態(小分類)	5241	空瓶・空缶等空容器卸売業
2012	業態(小分類)	5242	鉄スクラップ卸売業
2012	業態(小分類)	5243	非鉄金属スクラップ卸売業
2012	業態(小分類)	5244	古紙卸売業
2012	業態(小分類)	5249	その他の再生資源卸売業
2012	業態(小分類)	5311	農業用機械器具卸売業
2012	業態(小分類)	5312	建設機械・鉱山機械卸売業
2012	業態(小分類)	5313	金属加工機械卸売業
2012	業態(小分類)	5314	事務用機械器具卸売業
2012	業態(小分類)	5319	その他の一般機械器具卸売業
2012	業態(小分類)	5321	自動車卸売業（二輪自動車を含む）
2012	業態(小分類)	5322	自動車部分品・附属品卸売業（中古品を除く
2012	業態(小分類)	5323	自動車中古部分品卸売業
2012	業態(小分類)	5331	家庭用電気機械器具卸売業
2012	業態(小分類)	5332	電気機械器具卸売業（家庭用電気機械器具を

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	5391	輸送用機械器具卸売業（自動車を除く）
2012	業態(小分類)	5392	精密機械器具卸売業
2012	業態(小分類)	5393	医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含
2012	業態(小分類)	5411	家具・建具卸売業
2012	業態(小分類)	5412	荒物卸売業
2012	業態(小分類)	5413	畳卸売業
2012	業態(小分類)	5414	室内装飾繊維品卸売業
2012	業態(小分類)	5415	陶磁器・ガラス器卸売業
2012	業態(小分類)	5419	その他のじゅう器卸売業
2012	業態(小分類)	5421	医薬品卸売業
2012	業態(小分類)	5422	医療用品卸売業
2012	業態(小分類)	5423	化粧品卸売業
2012	業態(小分類)	5424	合成洗剤卸売業
2012	業態(小分類)	5491	紙・紙製品卸売業
2012	業態(小分類)	5492	金物卸売業
2012	業態(小分類)	5493	肥料・飼料卸売業
2012	業態(小分類)	5494	スポーツ用品・娯楽用品・がん具卸売業
2012	業態(小分類)	5495	たばこ卸売業
2012	業態(小分類)	5496	ジュエリー製品卸売業
2012	業態(小分類)	5497	代理商，仲立業
2012	業態(小分類)	5499	他に分類されないその他の卸売業
2012	業態(小分類)	5511	百貨店，総合スーパー
2012	業態(小分類)	5599	その他の各種商品小売業（従業者が常時50
2012	業態(小分類)	5611	呉服・服地小売業
2012	業態(小分類)	5612	寝具小売業
2012	業態(小分類)	5621	男子服小売業
2012	業態(小分類)	5631	婦人服小売業
2012	業態(小分類)	5632	子供服小売業
2012	業態(小分類)	5641	靴小売業
2012	業態(小分類)	5642	履物小売業（靴を除く）
2012	業態(小分類)	5691	かばん・袋物小売業
2012	業態(小分類)	5692	洋品雑貨・小間物小売業
2012	業態(小分類)	5699	他に分類されない織物・衣服・身の回り品小
2012	業態(小分類)	5711	各種食料品小売業
2012	業態(小分類)	5721	酒小売業
2012	業態(小分類)	5731	食肉小売業（卵，鳥肉を除く）
2012	業態(小分類)	5732	卵・鳥肉小売業
2012	業態(小分類)	5741	鮮魚小売業
2012	業態(小分類)	5751	野菜小売業
2012	業態(小分類)	5752	果実小売業
2012	業態(小分類)	5761	菓子小売業（製造小売）
2012	業態(小分類)	5762	菓子小売業（製造小売でないもの）
2012	業態(小分類)	5763	パン小売業（製造小売）
2012	業態(小分類)	5764	パン小売業（製造小売でないもの）
2012	業態(小分類)	5771	米穀類小売業
2012	業態(小分類)	5791	コンビニエンスストア（飲食良品を中心とす
2012	業態(小分類)	5792	牛乳小売業
2012	業態(小分類)	5793	飲料小売業（別掲を除く）
2012	業態(小分類)	5794	茶小売業
2012	業態(小分類)	5795	料理品小売業
2012	業態(小分類)	5796	豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
2012	業態(小分類)	5797	乾物小売業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	5799	他に分類されない飲食料品小売業
2012	業態(小分類)	5811	自動車(新車)小売業
2012	業態(小分類)	5812	中古自動車小売業
2012	業態(小分類)	5813	自動車部分品・附属品小売業
2012	業態(小分類)	5814	二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)
2012	業態(小分類)	5821	自転車小売業
2012	業態(小分類)	5911	家具小売業
2012	業態(小分類)	5912	建具小売業
2012	業態(小分類)	5913	畳小売業
2012	業態(小分類)	5914	宗教用具小売業
2012	業態(小分類)	5921	電気機械器具小売業
2012	業態(小分類)	5922	電気事務機械器具小売業
2012	業態(小分類)	5929	その他の機械器具小売業
2012	業態(小分類)	5991	金物小売業
2012	業態(小分類)	5992	荒物小売業
2012	業態(小分類)	5993	陶磁器・ガラス器小売業
2012	業態(小分類)	5999	他に分類されないじゅう器小売業
2012	業態(小分類)	6011	医薬品小売業(調剤薬局を除く)
2012	業態(小分類)	6012	調剤薬局
2012	業態(小分類)	6013	化粧品小売業
2012	業態(小分類)	6021	農業用機械器具小売業
2012	業態(小分類)	6022	苗・種子小売業
2012	業態(小分類)	6023	肥料・飼料小売業
2012	業態(小分類)	6031	ガソリンスタンド
2012	業態(小分類)	6032	燃料小売業(ガソリンスタンドを除く)
2012	業態(小分類)	6041	書籍・雑誌小売業
2012	業態(小分類)	6042	新聞小売業
2012	業態(小分類)	6043	紙・文房具小売業
2012	業態(小分類)	6051	スポーツ用品小売業
2012	業態(小分類)	6052	がん具・娯楽用品小売業
2012	業態(小分類)	6053	楽器小売業
2012	業態(小分類)	6061	写真機・写真材料小売業
2012	業態(小分類)	6071	時計・眼鏡・光学機械小売業
2012	業態(小分類)	6091	たばこ・喫煙具専門小売業
2012	業態(小分類)	6092	花・植木小売業
2012	業態(小分類)	6093	建築材料小売業
2012	業態(小分類)	6094	ジュエリー製品小売業
2012	業態(小分類)	6095	ペット・ペット用品小売業
2012	業態(小分類)	6096	骨とう品小売業
2012	業態(小分類)	6097	中古品小売業(骨董品を除く)
2012	業態(小分類)	6099	他に分類されないその他の小売業
2012	業態(小分類)	6111	中央銀行
2012	業態(小分類)	6121	普通銀行
2012	業態(小分類)	6122	信託銀行
2012	業態(小分類)	6123	長期信用銀行
2012	業態(小分類)	6124	在日外国銀行
2012	業態(小分類)	6211	信用金庫・同連合会
2012	業態(小分類)	6212	信用協同組合・同連合会
2012	業態(小分類)	6213	商工組合中央金庫
2012	業態(小分類)	6214	労働金庫・同連合会
2012	業態(小分類)	6221	農林中央金庫
2012	業態(小分類)	6222	信用農業協同組合連合会

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	6223	信用漁業協同組合連合会, 信用水産加工業協
2012	業態(小分類)	6224	農業協同組合
2012	業態(小分類)	6225	漁業協同組合, 水産加工業協同組合
2012	業態(小分類)	6311	郵便貯金・為替・振替業務取扱機関
2012	業態(小分類)	6321	海外投融資関係金融機関
2012	業態(小分類)	6322	開発関係金融機関
2012	業態(小分類)	6323	公営企業関係金融機関
2012	業態(小分類)	6324	中小企業関係金融機関
2012	業態(小分類)	6325	国民生活関係金融機関
2012	業態(小分類)	6326	農林水産関係金融機関
2012	業態(小分類)	6327	住宅関係金融機関
2012	業態(小分類)	6329	その他の政府関係金融機関
2012	業態(小分類)	6411	消費者向け貸金業
2012	業態(小分類)	6412	事業者向け貸金業
2012	業態(小分類)	6421	質屋
2012	業態(小分類)	6431	クレジットカード業
2012	業態(小分類)	6432	割賦金融業
2012	業態(小分類)	6491	投資業
2012	業態(小分類)	6492	住宅専門金融業
2012	業態(小分類)	6493	証券金融業
2012	業態(小分類)	6499	他に分類されない貸金業, 投資業等非預金
2012	業態(小分類)	6511	証券業（証券取引所会員のもの）
2012	業態(小分類)	6512	証券業（証券取引所非会員のもの）
2012	業態(小分類)	6513	投資信託委託業
2012	業態(小分類)	6514	補助的証券業
2012	業態(小分類)	6521	抵当証券業
2012	業態(小分類)	6522	証券投資顧問業
2012	業態(小分類)	6531	国内市場商品先物取引業
2012	業態(小分類)	6532	商品投資業
2012	業態(小分類)	6539	その他の商品先物取引業, 商品投資業
2012	業態(小分類)	6611	短資業
2012	業態(小分類)	6612	手形交換所
2012	業態(小分類)	6613	両替業
2012	業態(小分類)	6614	信用保証機関
2012	業態(小分類)	6615	信用保証再保険機関
2012	業態(小分類)	6616	預・貯金等保険機関
2012	業態(小分類)	6617	証券取引所
2012	業態(小分類)	6618	商品取引所
2012	業態(小分類)	6619	その他の補助的金融業, 金融附帯業
2012	業態(小分類)	6711	生命保険業（株式組織のもの）
2012	業態(小分類)	6712	生命保険業（相互組織のもの）
2012	業態(小分類)	6713	生命保険再保険業
2012	業態(小分類)	6714	簡易保険取扱機関
2012	業態(小分類)	6719	その他の生命保険業
2012	業態(小分類)	6721	損害保険業（株式組織のもの）
2012	業態(小分類)	6722	損害保険業（相互組織のもの）
2012	業態(小分類)	6723	損害保険業（組合組織のもの）
2012	業態(小分類)	6724	損害保険再保険業
2012	業態(小分類)	6729	その他の損害保険業
2012	業態(小分類)	6731	共済事業（各種災害補償法によるもの）
2012	業態(小分類)	6732	共済事業（各種協同組合法等によるもの）
2012	業態(小分類)	6741	生命保険媒介業

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	6742	損害保険代理業
2012	業態(小分類)	6743	共済事業媒介代理業
2012	業態(小分類)	6751	保険料率算出団体
2012	業態(小分類)	6752	損害査定業
2012	業態(小分類)	6759	その他の保険サービス業
2012	業態(小分類)	6811	建物売買業
2012	業態(小分類)	6812	土地売買業
2012	業態(小分類)	6821	不動産代理業・仲介業
2012	業態(小分類)	6911	貸事務所業
2012	業態(小分類)	6912	土地賃貸業
2012	業態(小分類)	6919	その他の不動産賃貸業
2012	業態(小分類)	6921	貸家業
2012	業態(小分類)	6922	貸間業
2012	業態(小分類)	6931	駐車場業
2012	業態(小分類)	6941	不動産管理業
2012	業態(小分類)	7011	一般食堂
2012	業態(小分類)	7012	日本料理店
2012	業態(小分類)	7013	西洋料理店
2012	業態(小分類)	7014	中華料理店
2012	業態(小分類)	7019	その他の食堂, レストラン
2012	業態(小分類)	7021	そば・うどん店
2012	業態(小分類)	7031	すし店
2012	業態(小分類)	7041	喫茶店
2012	業態(小分類)	7099	その他の一般飲食店
2012	業態(小分類)	7111	料亭
2012	業態(小分類)	7121	バー, キャバレー, ナイトクラブ
2012	業態(小分類)	7131	酒場, ビヤホール
2012	業態(小分類)	7211	旅館; ホテル
2012	業態(小分類)	7221	簡易宿所
2012	業態(小分類)	7231	下宿業
2012	業態(小分類)	7291	会社・団体の宿泊所
2012	業態(小分類)	7292	リゾートクラブ
2012	業態(小分類)	7299	他に分類されない宿泊所
2012	業態(小分類)	7311	一般病院
2012	業態(小分類)	7312	精神病院
2012	業態(小分類)	7313	結核病院
2012	業態(小分類)	7321	有床診療所
2012	業態(小分類)	7322	無床診療所
2012	業態(小分類)	7331	歯科診療所
2012	業態(小分類)	7341	助産所
2012	業態(小分類)	7342	看護業
2012	業態(小分類)	7351	あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師
2012	業態(小分類)	7359	その他の療術業
2012	業態(小分類)	7361	歯科技工所
2012	業態(小分類)	7369	その他の医療に附帯するサービス業(別掲を
2012	業態(小分類)	7411	保健所
2012	業態(小分類)	7421	結核健康相談施設
2012	業態(小分類)	7422	精神保健相談施設
2012	業態(小分類)	7423	母子健康相談施設
2012	業態(小分類)	7429	その他の健康相談施設
2012	業態(小分類)	7491	検疫所(動物検疫所, 植物防疫所を除く)
2012	業態(小分類)	7492	検査業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	7493	消毒業
2012	業態(小分類)	7499	他に分類されない保健衛生
2012	業態(小分類)	7511	社会保険事業団体
2012	業態(小分類)	7521	福祉事務所
2012	業態(小分類)	7531	保育所
2012	業態(小分類)	7539	その他の児童福祉事業
2012	業態(小分類)	7541	特別養護老人ホーム
2012	業態(小分類)	7542	介護老人保健施設
2012	業態(小分類)	7543	通所・短期入所介護施設
2012	業態(小分類)	7544	痴呆性老人グループホーム
2012	業態(小分類)	7545	有料老人ホーム
2012	業態(小分類)	7549	その他の老人福祉・介護事業
2012	業態(小分類)	7551	身体障害者福祉事業
2012	業態(小分類)	7552	知的障害者福祉事業
2012	業態(小分類)	7553	精神障害者福祉事業
2012	業態(小分類)	7591	更生保護事業
2012	業態(小分類)	7592	訪問介護事業
2012	業態(小分類)	7599	他に分類されない社会保険・社会福祉・介護
2012	業態(小分類)	7611	小学校
2012	業態(小分類)	7621	中学校
2012	業態(小分類)	7631	高等学校
2012	業態(小分類)	7632	中等教育学校
2012	業態(小分類)	7641	大学
2012	業態(小分類)	7642	短期大学
2012	業態(小分類)	7643	高等専門学校
2012	業態(小分類)	7651	盲学校
2012	業態(小分類)	7652	ろう（聾）学校
2012	業態(小分類)	7653	養護学校
2012	業態(小分類)	7661	幼稚園
2012	業態(小分類)	7671	専修学校
2012	業態(小分類)	7672	各種学校
2012	業態(小分類)	7711	公民館
2012	業態(小分類)	7712	図書館
2012	業態(小分類)	7713	博物館、美術館
2012	業態(小分類)	7714	動物園、植物園、水族館
2012	業態(小分類)	7715	青少年教育施設
2012	業態(小分類)	7716	社会通信教育
2012	業態(小分類)	7719	その他の社会教育
2012	業態(小分類)	7721	職員教育施設・支援業
2012	業態(小分類)	7722	職業訓練施設
2012	業態(小分類)	7729	その他の職業・教育支援施設
2012	業態(小分類)	7731	学習塾
2012	業態(小分類)	7741	音楽教授業
2012	業態(小分類)	7742	書道教授業
2012	業態(小分類)	7743	生花・茶道教育授業
2012	業態(小分類)	7744	そろばん教授業
2012	業態(小分類)	7745	外国語会話教授業
2012	業態(小分類)	7746	スポーツ・健康教授業（フィットネスクラブ
2012	業態(小分類)	7747	フィットネスクラブ
2012	業態(小分類)	7749	その他の教養・技能教授業
2012	業態(小分類)	7799	他に分類されない教育、学習支援業
2012	業態(小分類)	7811	郵便局

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	7821	簡易郵便局
2012	業態(小分類)	7829	その他の郵便局受託業
2012	業態(小分類)	7911	農業協同組合（他に分類されないもの）
2012	業態(小分類)	7912	漁業協同組合（他に分類されないもの）
2012	業態(小分類)	7913	水産加工業協同組合（他に分類されないもの）
2012	業態(小分類)	7914	森林組合（他に分類されないもの）
2012	業態(小分類)	7921	事業協同組合（他に分類されないもの）
2012	業態(小分類)	8011	法律事務所
2012	業態(小分類)	8012	特許事務所
2012	業態(小分類)	8021	公証人役場，司法書士事務所
2012	業態(小分類)	8031	公認会計士事務所
2012	業態(小分類)	8032	税理士事務所
2012	業態(小分類)	8041	獣医業
2012	業態(小分類)	8051	建築設計業
2012	業態(小分類)	8052	測量業
2012	業態(小分類)	8059	その他の土木建築サービス業
2012	業態(小分類)	8061	デザイン業
2012	業態(小分類)	8062	機械設計業
2012	業態(小分類)	8071	著述家業
2012	業態(小分類)	8072	芸術家業
2012	業態(小分類)	8081	写真業（商業写真業を除く）
2012	業態(小分類)	8082	商業写真業
2012	業態(小分類)	8091	興信所
2012	業態(小分類)	8092	社会保険労務士事務所
2012	業態(小分類)	8093	経営コンサルタント業
2012	業態(小分類)	8094	翻訳業（著述家業を除く）
2012	業態(小分類)	8095	通訳業，通訳案内業
2012	業態(小分類)	8096	広告制作業
2012	業態(小分類)	8097	不動産鑑定業
2012	業態(小分類)	8098	行政書士事務所
2012	業態(小分類)	8099	他に分類されない専門サービス業
2012	業態(小分類)	8111	理学研究所
2012	業態(小分類)	8112	工学研究所
2012	業態(小分類)	8113	農学研究所
2012	業態(小分類)	8114	医学・薬学研究所
2012	業態(小分類)	8121	人文・社会科学研究所
2012	業態(小分類)	8211	普通洗濯業
2012	業態(小分類)	8212	洗濯物取次業
2012	業態(小分類)	8213	リネンサプライ業
2012	業態(小分類)	8221	理容業
2012	業態(小分類)	8231	美容業
2012	業態(小分類)	8241	公衆浴場業
2012	業態(小分類)	8251	特殊浴場業
2012	業態(小分類)	8291	洗張・染物業
2012	業態(小分類)	8292	エステティック業
2012	業態(小分類)	8299	他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業
2012	業態(小分類)	8311	旅行業（旅行業者代理店を除く）
2012	業態(小分類)	8312	旅行業者代理店
2012	業態(小分類)	8321	家事サービス業（住込みのもの）
2012	業態(小分類)	8322	家事サービス業（住込みでないもの）
2012	業態(小分類)	8331	衣服裁縫修理業
2012	業態(小分類)	8341	物品預り業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	8351	火葬業
2012	業態(小分類)	8352	墓地管理業
2012	業態(小分類)	8361	葬儀業
2012	業態(小分類)	8362	結婚式場業
2012	業態(小分類)	8363	冠婚葬祭互助会
2012	業態(小分類)	8391	食品賃加工業
2012	業態(小分類)	8392	結婚相談業, 結婚式場紹介業
2012	業態(小分類)	8393	写真現像・焼付業
2012	業態(小分類)	8399	他に分類されないその他の生活関連サービス
2012	業態(小分類)	8411	映画館
2012	業態(小分類)	8421	劇場
2012	業態(小分類)	8422	興行場
2012	業態(小分類)	8423	劇団
2012	業態(小分類)	8424	楽団, 舞踊団
2012	業態(小分類)	8425	演芸・スポーツ等興行団
2012	業態(小分類)	8431	競輪場
2012	業態(小分類)	8432	競馬場
2012	業態(小分類)	8433	自動車・モーターボート等の競走場
2012	業態(小分類)	8434	競輪競技団
2012	業態(小分類)	8435	競馬競技団
2012	業態(小分類)	8436	自動車・モータボート等の競技団
2012	業態(小分類)	8441	スポーツ施設提供業(別掲を除く)
2012	業態(小分類)	8442	体育館
2012	業態(小分類)	8443	ゴルフ場
2012	業態(小分類)	8444	ゴルフ練習場
2012	業態(小分類)	8445	ボウリング場
2012	業態(小分類)	8446	テニス場
2012	業態(小分類)	8447	バッティング・テニス練習場
2012	業態(小分類)	8451	公園
2012	業態(小分類)	8452	遊園地(テーマパークを除く)
2012	業態(小分類)	8453	テーマパーク
2012	業態(小分類)	8461	ビリヤード場
2012	業態(小分類)	8462	囲碁・将棋所
2012	業態(小分類)	8463	マージャンクラブ
2012	業態(小分類)	8464	パチンコホール
2012	業態(小分類)	8465	ゲームセンター
2012	業態(小分類)	8469	その他の遊戯場
2012	業態(小分類)	8491	ダンスホール
2012	業態(小分類)	8492	マリーナ業
2012	業態(小分類)	8493	遊漁船業
2012	業態(小分類)	8494	芸ぎ業
2012	業態(小分類)	8495	カラオケボックス業
2012	業態(小分類)	8496	娯楽に附帯するサービス業
2012	業態(小分類)	8499	他に分類されない娯楽業
2012	業態(小分類)	8511	し尿収集運搬業
2012	業態(小分類)	8512	し尿処分業
2012	業態(小分類)	8513	浄化槽清掃業
2012	業態(小分類)	8514	浄化槽保守点検業
2012	業態(小分類)	8515	ごみ収集運搬業
2012	業態(小分類)	8516	ごみ処分業
2012	業態(小分類)	8517	清掃事務所
2012	業態(小分類)	8521	産業廃棄物収集運搬業

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	8522	産業廃棄物処分業
2012	業態(小分類)	8523	特別管理産業廃棄物収集運搬業
2012	業態(小分類)	8524	特別管理産業廃棄物収集処分業
2012	業態(小分類)	8591	死亡獣畜取扱業
2012	業態(小分類)	8599	他に分類されない廃棄物処理業
2012	業態(小分類)	8611	自動車一般整備業
2012	業態(小分類)	8619	その他の自動車整備業
2012	業態(小分類)	8711	一般機械修理業（建設・鉱山機械を除く）
2012	業態(小分類)	8712	建設・鉱山機械整備業
2012	業態(小分類)	8721	電気機械器具修理業
2012	業態(小分類)	8731	表具業
2012	業態(小分類)	8791	家具修理業
2012	業態(小分類)	8792	時計修理業
2012	業態(小分類)	8793	履物修理業
2012	業態(小分類)	8794	かじ業
2012	業態(小分類)	8799	他に分類されないその他の修理業
2012	業態(小分類)	8811	総合リース業
2012	業態(小分類)	8819	その他の各種物品賃貸業
2012	業態(小分類)	8821	産業用機械器具賃貸業（建設機械器具を除く）
2012	業態(小分類)	8822	建設機械器具賃貸業
2012	業態(小分類)	8831	事務用機械器具賃貸業（電子計算機を除く）
2012	業態(小分類)	8832	電子計算機・同関連機器賃貸業
2012	業態(小分類)	8841	自動車賃貸業
2012	業態(小分類)	8851	スポーツ・娯楽用品賃貸業
2012	業態(小分類)	8891	映画・演劇用品賃貸業
2012	業態(小分類)	8892	音楽・映像記録物賃貸業（別掲を除く）
2012	業態(小分類)	8893	貸衣しょう業（別掲を除く）
2012	業態(小分類)	8899	他に分類されない物品賃貸業
2012	業態(小分類)	8911	広告代理業
2012	業態(小分類)	8991	屋外広告業
2012	業態(小分類)	8999	他に分類されない広告業
2012	業態(小分類)	9011	速記・ワープロ入力業
2012	業態(小分類)	9012	複写業
2012	業態(小分類)	9021	商品検査業
2012	業態(小分類)	9031	一般計量証明業
2012	業態(小分類)	9032	環境計量証明業
2012	業態(小分類)	9039	その他の計量証明業
2012	業態(小分類)	9041	ビルメンテナンス業
2012	業態(小分類)	9049	その他の建物サービス業
2012	業態(小分類)	9051	民営職業紹介業
2012	業態(小分類)	9061	警備業
2012	業態(小分類)	9091	ディスプレイ業
2012	業態(小分類)	9092	産業用設備洗浄業
2012	業態(小分類)	9093	非破壊検査業
2012	業態(小分類)	9094	看板書き業
2012	業態(小分類)	9095	労働者派遣業
2012	業態(小分類)	9099	他に分類されないその他の事業サービス業
2012	業態(小分類)	9111	実業団体
2012	業態(小分類)	9112	同業団体
2012	業態(小分類)	9121	労働団体
2012	業態(小分類)	9131	学術団体
2012	業態(小分類)	9132	文化団体

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2012	業態(小分類)	9141	政治団体
2012	業態(小分類)	9199	他に分類されない非営利団体
2012	業態(小分類)	9211	神社・神道教会
2012	業態(小分類)	9212	教派事務所
2012	業態(小分類)	9221	寺院, 仏教教会
2012	業態(小分類)	9222	宗派事務所
2012	業態(小分類)	9231	キリスト教教会, 修道院
2012	業態(小分類)	9232	教団事務所
2012	業態(小分類)	9291	その他の宗教の教会
2012	業態(小分類)	9299	その他の宗教の教団事務所
2012	業態(小分類)	9311	集会場
2012	業態(小分類)	9321	と畜場
2012	業態(小分類)	9399	他に分類されないサービス業
2012	業態(小分類)	9411	外国公館
2012	業態(小分類)	9499	その他の外国公務
2012	業態(小分類)	9511	立法機関
2012	業態(小分類)	9521	司法機関
2012	業態(小分類)	9531	行政機関
2012	業態(小分類)	9611	都道府県機関
2012	業態(小分類)	9621	市町村機関
2012	業態(小分類)	9999	分類不能の産業
2040	市街地等	1	市街地
2040	市街地等	2	準市街地
2040	市街地等	3	その他
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	11	(1)イ 劇場・映画館等
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	12	(1)ロ 公会堂・集会場
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	13	(2)イ キャバレー・クラブ等
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	14	(2)ロ 遊技場・ダンスホール
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	15	(3)イ 待合・料理店
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	16	(3)ロ 飲食店
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	17	(4) 百貨店・マーケット
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	18	(5)イ 旅館・ホテル等
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	19	(5)ロ 共同住宅・寄宿舎等
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	21	(6)イ 病院・診療所
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	22	(6)ロ 福祉施設・援護施設等
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	23	(6)ハ 幼稚園・養護学校等
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	24	(7) 学校・各種学校
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	25	(8) 図書館・博物館
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	26	(9)イ 公衆浴場
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	27	(9)ロ 特殊浴場
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	28	(10) 停車場・発着場
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	29	(11) 神社・寺院・教会
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	31	(12)イ 工場・作業場
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	32	(12)ロ 映画スタジオ等
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	33	(13)イ 自動車庫庫・駐車場
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	34	(13)ロ 飛行機等格納庫
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	35	(14) 倉庫
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	36	(15) 官公署
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	37	(15) 事務所
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	38	(15) その他
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	39	(16)イ 複合用途(特定)
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	41	(16)ロ 複合用途(非特定)

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	42	(16の2) 指定地下街
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	43	(16の2) その他地下街
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	44	(16の3) 準地下街
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	45	(17) 文化財建造物
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	46	(18) アーケード
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	47	(19) 指定山林
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	48	(20) 指定舟車
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	49	(2)ハ 性風俗関連特殊営業
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	62	鉄道車両
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	63	貨物車
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	64	乗用車
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	65	特殊車
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	66	二輪車
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	67	車両その他
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	80	客船
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	81	貨物船
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	82	漁船
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	83	プレジャーボート
2050	防火対象物指定区分(車両区分)	84	船舶その他
2080	出火箇所(大分類)	1	主として建物火災に適用するもの
2080	出火箇所(大分類)	2	主として林野火災に適用するもの
2080	出火箇所(大分類)	3	主として車両船舶航空機火災に適用するもの
2080	出火箇所(大分類)	4	その他
2080	出火箇所(大分類)	9	出火箇所不明
2081	出火箇所(中分類)	101	住居を主とする室, 部分
2081	出火箇所(中分類)	102	共用部分
2081	出火箇所(中分類)	103	作業する室
2081	出火箇所(中分類)	104	機械室
2081	出火箇所(中分類)	105	設備室
2081	出火箇所(中分類)	106	倉庫, 物置
2081	出火箇所(中分類)	107	店舗, 客室, 客席部分
2081	出火箇所(中分類)	108	医療関係
2081	出火箇所(中分類)	109	一般事務, 教育教養, 研究室
2081	出火箇所(中分類)	110	警備, 管理室
2081	出火箇所(中分類)	111	空家等
2081	出火箇所(中分類)	112	位置別
2081	出火箇所(中分類)	201	林野
2081	出火箇所(中分類)	301	車両, 船舶, 航空機
2081	出火箇所(中分類)	401	建物, 林野, 車両, 船舶, 航空機以外のもの
2081	出火箇所(中分類)	402	道路, 空地等
2081	出火箇所(中分類)	999	出火箇所不明
2082	出火箇所(小分類)	1011010	居室
2082	出火箇所(小分類)	1011020	押入, 納戸
2082	出火箇所(小分類)	1011030	食事室
2082	出火箇所(小分類)	1021110	玄関
2082	出火箇所(小分類)	1021120	広間, ホール
2082	出火箇所(小分類)	1021130	廊下
2082	出火箇所(小分類)	1021140	台所
2082	出火箇所(小分類)	1021150	階段室
2082	出火箇所(小分類)	1021160	更衣室
2082	出火箇所(小分類)	1021170	浴室
2082	出火箇所(小分類)	1021180	洗面場

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2082	出火箇所(小分類)	1021210	洗たく場
2082	出火箇所(小分類)	1021220	便所, トイレット
2082	出火箇所(小分類)	1021230	湯沸室 (場)
2082	出火箇所(小分類)	1031310	作業場, 工場
2082	出火箇所(小分類)	1031320	調理室 (場)
2082	出火箇所(小分類)	1031330	ステージ, 舞台
2082	出火箇所(小分類)	1031340	スタジオ
2082	出火箇所(小分類)	1031350	ならく
2082	出火箇所(小分類)	1041410	集じん・ダストシュート
2082	出火箇所(小分類)	1051420	火たき場
2082	出火箇所(小分類)	1051430	電気室
2082	出火箇所(小分類)	1051440	映写室
2082	出火箇所(小分類)	1051450	通信室
2082	出火箇所(小分類)	1051460	機械室
2082	出火箇所(小分類)	1051470	エレベータ
2082	出火箇所(小分類)	1051480	エスカレータ
2082	出火箇所(小分類)	1051510	リフト
2082	出火箇所(小分類)	1051520	ダクトスペース
2082	出火箇所(小分類)	1061610	車庫
2082	出火箇所(小分類)	1061620	屋内駐車場
2082	出火箇所(小分類)	1061630	格納庫
2082	出火箇所(小分類)	1061640	艇車
2082	出火箇所(小分類)	1061650	一般倉庫
2082	出火箇所(小分類)	1061660	危険物倉庫, 貯蔵庫
2082	出火箇所(小分類)	1061670	置場
2082	出火箇所(小分類)	1071710	物品販売店舗部分
2082	出火箇所(小分類)	1071720	サービス店舗部分
2082	出火箇所(小分類)	1071730	飲食店舗部分
2082	出火箇所(小分類)	1071740	遊技場部分
2082	出火箇所(小分類)	1071750	観客席室部分
2082	出火箇所(小分類)	1071760	宿泊客室
2082	出火箇所(小分類)	1081810	診療室
2082	出火箇所(小分類)	1081820	手術室
2082	出火箇所(小分類)	1081830	レントゲン等検査室
2082	出火箇所(小分類)	1081840	薬局室
2082	出火箇所(小分類)	1081850	リハビリテーション, 保養室
2082	出火箇所(小分類)	1081860	病室
2082	出火箇所(小分類)	1091910	個室的な事務室
2082	出火箇所(小分類)	1091920	応接室
2082	出火箇所(小分類)	1091930	一般事務室
2082	出火箇所(小分類)	1091940	集会室, 会議室
2082	出火箇所(小分類)	1091950	実験室, 研究室
2082	出火箇所(小分類)	1091960	展示室
2082	出火箇所(小分類)	1091970	図書室
2082	出火箇所(小分類)	1091980	教室
2082	出火箇所(小分類)	1092010	体育室 (館)
2082	出火箇所(小分類)	1092020	休憩室
2082	出火箇所(小分類)	1102110	受付
2082	出火箇所(小分類)	1102120	宿直室
2082	出火箇所(小分類)	1102130	警備, 管理室
2082	出火箇所(小分類)	1112210	空家
2082	出火箇所(小分類)	1112220	空室

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2082	出火箇所(小分類)	1112230	工事中の建物
2082	出火箇所(小分類)	1112240	養畜舎
2082	出火箇所(小分類)	1122250	屋上
2082	出火箇所(小分類)	1122260	ベランダ, パルコニー
2082	出火箇所(小分類)	1122270	屋根裏, 天井裏
2082	出火箇所(小分類)	1122280	壁内
2082	出火箇所(小分類)	1122310	外周部
2082	出火箇所(小分類)	1122320	床下
2082	出火箇所(小分類)	1122330	貫通部
2082	出火箇所(小分類)	1122390	その他
2082	出火箇所(小分類)	2013010	原野
2082	出火箇所(小分類)	2013020	牧野
2082	出火箇所(小分類)	2013030	天然林
2082	出火箇所(小分類)	2013040	人工林
2082	出火箇所(小分類)	3014010	機関部(室)
2082	出火箇所(小分類)	3014020	運転席
2082	出火箇所(小分類)	3014030	乗務員室
2082	出火箇所(小分類)	3014040	客席
2082	出火箇所(小分類)	3014050	荷台, 船そう
2082	出火箇所(小分類)	3014060	調理場
2082	出火箇所(小分類)	3014070	外周部
2082	出火箇所(小分類)	3014090	その他
2082	出火箇所(小分類)	4015010	電柱類
2082	出火箇所(小分類)	4015020	門, さく
2082	出火箇所(小分類)	4015030	郵便ポスト
2082	出火箇所(小分類)	4015040	広告塔
2082	出火箇所(小分類)	4015050	やぐら
2082	出火箇所(小分類)	4015060	ふとう, さん橋
2082	出火箇所(小分類)	4015070	日除け, アーケード
2082	出火箇所(小分類)	4015080	危険物屋外タンク
2082	出火箇所(小分類)	4015090	その他
2082	出火箇所(小分類)	4026010	道路
2082	出火箇所(小分類)	4026020	軌道敷
2082	出火箇所(小分類)	4026030	トンネル
2082	出火箇所(小分類)	4026040	地下通路
2082	出火箇所(小分類)	4026050	河川敷等
2082	出火箇所(小分類)	4026060	水面
2082	出火箇所(小分類)	4026070	空地
2082	出火箇所(小分類)	4026080	田畑
2082	出火箇所(小分類)	4026090	公園
2082	出火箇所(小分類)	4027010	墓地
2082	出火箇所(小分類)	4027020	ゴルフ場
2082	出火箇所(小分類)	4027030	競技場
2082	出火箇所(小分類)	4027040	屋外物品集積場
2082	出火箇所(小分類)	4027050	ごみ集積場
2082	出火箇所(小分類)	4027060	敷地内
2082	出火箇所(小分類)	4027090	その他
2082	出火箇所(小分類)	9999999	出火箇所不明
2090	発火源(大分類)	0	不明
2090	発火源(大分類)	1	電気による発熱体
2090	発火源(大分類)	2	ガス油類を燃料とする道具装置
2090	発火源(大分類)	3	まき, 炭, 石炭(コークス)燃料とする道具

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2090	発火源(大分類)	4	火種（それ自身発火しているもの）
2090	発火源(大分類)	5	高温の固体
2090	発火源(大分類)	6	自然発火あるいは再燃を起こしやすい物
2090	発火源(大分類)	7	危険物品
2090	発火源(大分類)	8	天災
2090	発火源(大分類)	9	その他
2091	発火源(中分類)	0	不明
2091	発火源(中分類)	11	移動可能な電熱器
2091	発火源(中分類)	12	固定の電熱器
2091	発火源(中分類)	13	電気機器
2091	発火源(中分類)	14	電気装置
2091	発火源(中分類)	15	電灯電話等の配線
2091	発火源(中分類)	16	配線器具
2091	発火源(中分類)	17	漏電により発熱しやすい部分
2091	発火源(中分類)	18	静電スパーク
2091	発火源(中分類)	19	その他
2091	発火源(中分類)	21	都市ガスを用いる移動可能な道具
2091	発火源(中分類)	22	プロパンガスを用いる移動可能な道具
2091	発火源(中分類)	23	都市ガスを用いる固定したガス設備
2091	発火源(中分類)	24	プロパンガスを用いる固定したガス設備
2091	発火源(中分類)	25	油を燃料とする移動可能な道具
2091	発火源(中分類)	26	油を燃料とする固定設備
2091	発火源(中分類)	27	明り
2091	発火源(中分類)	29	その他
2091	発火源(中分類)	31	炭たどん（練炭）を燃料とするもの
2091	発火源(中分類)	32	まき（かんな屑，わら紙）を燃料とするもの
2091	発火源(中分類)	33	石炭燃料の移動可能な装置
2091	発火源(中分類)	34	石炭燃料の固定装置
2091	発火源(中分類)	35	火を消すための器
2091	発火源(中分類)	39	その他
2091	発火源(中分類)	41	裸火（器に入っていないもの）
2091	発火源(中分類)	42	たばことマッチ
2091	発火源(中分類)	43	火の粉
2091	発火源(中分類)	44	火花（固体の衝撃摩擦による）
2091	発火源(中分類)	49	その他
2091	発火源(中分類)	51	高温気体で熱せられたもの
2091	発火源(中分類)	52	摩擦により熱せられたもの
2091	発火源(中分類)	53	高温の固体
2091	発火源(中分類)	59	その他
2091	発火源(中分類)	61	自己反応性物質
2091	発火源(中分類)	62	自然発火性物質及び禁水性物質
2091	発火源(中分類)	63	その他の自然発火しやすいもの
2091	発火源(中分類)	64	再燃により出火原因となりやすいもの
2091	発火源(中分類)	65	レンズ
2091	発火源(中分類)	69	その他
2091	発火源(中分類)	71	火薬類
2091	発火源(中分類)	72	酸化性気体
2091	発火源(中分類)	73	酸化性液体
2091	発火源(中分類)	74	酸化性固体
2091	発火源(中分類)	79	その他
2091	発火源(中分類)	81	雷
2091	発火源(中分類)	99	その他

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2092	発火源(小分類)	9	不明
2092	発火源(小分類)	1101	電気こんろ
2092	発火源(小分類)	1102	電気ストーブ・火鉢（開放式）
2092	発火源(小分類)	1103	電気ストーブ・火鉢（半密閉式）
2092	発火源(小分類)	1104	電気ストーブ・火鉢（密閉式）
2092	発火源(小分類)	1105	電気こたつ
2092	発火源(小分類)	1106	電気アイロン・こて
2092	発火源(小分類)	1107	電気ふとん・電気毛布
2092	発火源(小分類)	1108	電気ボット
2092	発火源(小分類)	1109	ヘアードライヤー
2092	発火源(小分類)	1110	溶接器
2092	発火源(小分類)	1111	電気ロースター
2092	発火源(小分類)	1112	電気トースター
2092	発火源(小分類)	1113	電気魚焼き器
2092	発火源(小分類)	1114	電気がま
2092	発火源(小分類)	1115	電気治療器
2092	発火源(小分類)	1116	電子ジャー炊飯器
2092	発火源(小分類)	1117	電気天火
2092	発火源(小分類)	1118	ホットプレート
2092	発火源(小分類)	1119	鑑賞魚用ヒータ
2092	発火源(小分類)	1120	電気蚊取り器
2092	発火源(小分類)	1121	電気点火器
2092	発火源(小分類)	1122	カーペット類
2092	発火源(小分類)	1123	パネルヒータ
2092	発火源(小分類)	1124	電気滅菌器
2092	発火源(小分類)	1125	電熱線
2092	発火源(小分類)	1126	小型電気炉
2092	発火源(小分類)	1127	電磁調理器
2092	発火源(小分類)	1199	その他の移動可能な電熱器
2092	発火源(小分類)	1201	電気恒温器・電気ふ卵器
2092	発火源(小分類)	1202	電気焼き器
2092	発火源(小分類)	1203	電気乾燥器
2092	発火源(小分類)	1204	電気炉
2092	発火源(小分類)	1205	育すう器
2092	発火源(小分類)	1206	電磁調理器
2092	発火源(小分類)	1207	電気温水機
2092	発火源(小分類)	1208	電気レンジ
2092	発火源(小分類)	1209	電気クッキングヒータ
2092	発火源(小分類)	1210	サウナヒータ
2092	発火源(小分類)	1211	電気プレス器
2092	発火源(小分類)	1212	電気フライヤー
2092	発火源(小分類)	1213	自動半田付け機
2092	発火源(小分類)	1299	その他の固定の電熱器
2092	発火源(小分類)	1301	乾電池
2092	発火源(小分類)	1302	充電式電池
2092	発火源(小分類)	1303	蓄電池
2092	発火源(小分類)	1304	ニッカド電池
2092	発火源(小分類)	1305	リチウム電池
2092	発火源(小分類)	1306	水銀電池
2092	発火源(小分類)	1307	太陽電池
2092	発火源(小分類)	1308	水素電池
2092	発火源(小分類)	1309	テレビ

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2092	発火源(小分類)	1310	オーディオ機器
2092	発火源(小分類)	1311	ブラケット
2092	発火源(小分類)	1312	器具外付け安定器
2092	発火源(小分類)	1313	電気冷蔵庫
2092	発火源(小分類)	1314	電気洗濯機
2092	発火源(小分類)	1315	電子レンジ
2092	発火源(小分類)	1316	冷暖房機
2092	発火源(小分類)	1317	扇風機
2092	発火源(小分類)	1318	送(排)風機・ベンチレーター
2092	発火源(小分類)	1319	換気扇
2092	発火源(小分類)	1320	空気清浄機
2092	発火源(小分類)	1321	掃除機
2092	発火源(小分類)	1322	冷凍庫・冷凍冷蔵ケース
2092	発火源(小分類)	1323	冷水機
2092	発火源(小分類)	1324	製氷機
2092	発火源(小分類)	1325	ジューサー・ミキサー
2092	発火源(小分類)	1326	充電式電気剃刀・ライト
2092	発火源(小分類)	1327	自動販売機
2092	発火源(小分類)	1328	鉛筆削機
2092	発火源(小分類)	1329	複写機
2092	発火源(小分類)	1330	光線治療機
2092	発火源(小分類)	1331	映写機・スライド映写機
2092	発火源(小分類)	1332	電話機・ファクシミリ
2092	発火源(小分類)	1333	直流電源装置(充電器)
2092	発火源(小分類)	1334	電気ドリル
2092	発火源(小分類)	1335	電気あんま器
2092	発火源(小分類)	1336	集塵機
2092	発火源(小分類)	1337	合成樹脂成型機・接着機
2092	発火源(小分類)	1338	静電塗装機
2092	発火源(小分類)	1339	製本用バインダー
2092	発火源(小分類)	1340	印刷機
2092	発火源(小分類)	1341	電気のり付け機
2092	発火源(小分類)	1342	放電加工機
2092	発火源(小分類)	1343	タイムスイッチ
2092	発火源(小分類)	1344	ガソリン計量機器
2092	発火源(小分類)	1345	鑑賞魚用ポンプモータ
2092	発火源(小分類)	1346	洗濯乾燥機
2092	発火源(小分類)	1347	製綿機
2092	発火源(小分類)	1348	洗浄機
2092	発火源(小分類)	1349	研磨機
2092	発火源(小分類)	1350	かくはん機
2092	発火源(小分類)	1351	電動遊技(戯)機器
2092	発火源(小分類)	1352	便所用温水温風機
2092	発火源(小分類)	1353	電気のこぎり
2092	発火源(小分類)	1354	電気表示板(盤)
2092	発火源(小分類)	1355	旋盤・スライス盤
2092	発火源(小分類)	1356	靴磨機
2092	発火源(小分類)	1357	裁断器
2092	発火源(小分類)	1358	無線通信用設備機器
2092	発火源(小分類)	1359	コンピューター(本体)
2092	発火源(小分類)	1360	コンピューター(ハードディスク)
2092	発火源(小分類)	1361	コンピューター(モニター)

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2092	発火源(小分類)	1362	コンピューター（プリンター）
2092	発火源(小分類)	1363	計測器・分析装置
2092	発火源(小分類)	1364	電話交換機
2092	発火源(小分類)	1365	時限発火装置
2092	発火源(小分類)	1366	放送用設備機器
2092	発火源(小分類)	1367	シーリングライト
2092	発火源(小分類)	1368	ダウンライト
2092	発火源(小分類)	1369	スポットライト
2092	発火源(小分類)	1370	投光器
2092	発火源(小分類)	1371	点検灯
2092	発火源(小分類)	1372	水銀灯
2092	発火源(小分類)	1373	白熱灯スタンド
2092	発火源(小分類)	1374	蛍光灯スタンド
2092	発火源(小分類)	1375	看板灯
2092	発火源(小分類)	1376	サインポール
2092	発火源(小分類)	1377	蛍光灯
2092	発火源(小分類)	1378	ネオン灯
2092	発火源(小分類)	1379	テレビ（ブラウン管方式）
2092	発火源(小分類)	1380	テレビ（液晶モニタ方式）
2092	発火源(小分類)	1381	テレビ（プラズマ方式）
2092	発火源(小分類)	1382	テレビ（プロジェクション方式）
2092	発火源(小分類)	1399	その他の電気機器
2092	発火源(小分類)	1401	配電用変圧器
2092	発火源(小分類)	1402	モータ
2092	発火源(小分類)	1403	発電機
2092	発火源(小分類)	1404	整流器・充電器
2092	発火源(小分類)	1405	計器用変成器
2092	発火源(小分類)	1406	断路器（ジスコン）
2092	発火源(小分類)	1407	油入開閉器
2092	発火源(小分類)	1408	その他の開閉器
2092	発火源(小分類)	1409	その他の遮断機（高圧）
2092	発火源(小分類)	1410	小型トランス
2092	発火源(小分類)	1411	空気圧縮機
2092	発火源(小分類)	1412	コンデンサー（低圧）
2092	発火源(小分類)	1413	コンデンサー（高圧）
2092	発火源(小分類)	1414	コンデンサーリアクトル
2092	発火源(小分類)	1415	抵抗器
2092	発火源(小分類)	1416	制御盤
2092	発火源(小分類)	1417	燃料電池
2092	発火源(小分類)	1499	その他の電気装置
2092	発火源(小分類)	1501	送電線
2092	発火源(小分類)	1502	配電線（低圧）
2092	発火源(小分類)	1503	配電線（高圧）
2092	発火源(小分類)	1504	引込線（低圧）
2092	発火源(小分類)	1505	引込線（高圧）
2092	発火源(小分類)	1506	屋内配線
2092	発火源(小分類)	1507	コード
2092	発火源(小分類)	1508	器具付きコード
2092	発火源(小分類)	1509	配線接触部
2092	発火源(小分類)	1510	屋外線
2092	発火源(小分類)	1511	接地線
2092	発火源(小分類)	1512	電話配線

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2092	発火源(小分類)	1513	有線放送配線
2092	発火源(小分類)	1514	コンピューター配線
2092	発火源(小分類)	1515	C A T V 配線
2092	発火源(小分類)	1516	その他の配線
2092	発火源(小分類)	1517	変電設備内配線 (高圧)
2092	発火源(小分類)	1518	交通機関内配線 (スパークプラグ)
2092	発火源(小分類)	1519	交通機関内配線 (デストリビュータ)
2092	発火源(小分類)	1520	交通機関内配線 (イグニッションコイル)
2092	発火源(小分類)	1521	交通機関内配線 (コンタクトブレイカー)
2092	発火源(小分類)	1522	交通機関内配線 (その他)
2092	発火源(小分類)	1599	その他の電灯電話等の配線
2092	発火源(小分類)	1601	スイッチ
2092	発火源(小分類)	1602	ナイフスイッチ
2092	発火源(小分類)	1603	自動開閉器
2092	発火源(小分類)	1604	安全器
2092	発火源(小分類)	1605	プラグ
2092	発火源(小分類)	1606	テーブルタップ
2092	発火源(小分類)	1607	ソケット
2092	発火源(小分類)	1608	ローゼット
2092	発火源(小分類)	1609	接続器 (その他)
2092	発火源(小分類)	1610	メーター
2092	発火源(小分類)	1611	高圧カットアウト・柱上開閉器
2092	発火源(小分類)	1612	ヒューズホルダー
2092	発火源(小分類)	1613	ケーブルヘッド
2092	発火源(小分類)	1699	その他の配線器具
2092	発火源(小分類)	1701	モルタルラス
2092	発火源(小分類)	1702	トタン板継ぎ目
2092	発火源(小分類)	1703	壁に打ち込んだ釘
2092	発火源(小分類)	1704	雨樋の支え釘
2092	発火源(小分類)	1705	金属板やパイプの接合部
2092	発火源(小分類)	1708	高圧線の接触した木材
2092	発火源(小分類)	1709	異金属との接触部
2092	発火源(小分類)	1799	その他の漏電により発熱し易い部分
2092	発火源(小分類)	1801	ゴム (レザー) 引き機のスパーク
2092	発火源(小分類)	1802	製紙用つや出し機のスパーク
2092	発火源(小分類)	1803	その他のロールのスパーク
2092	発火源(小分類)	1804	管中の流動液体によるスパーク
2092	発火源(小分類)	1805	管より噴出する気体によるスパーク
2092	発火源(小分類)	1806	粉体摩擦によるスパーク
2092	発火源(小分類)	1807	静電塗装機のスパーク
2092	発火源(小分類)	1808	帯電衣類のスパーク
2092	発火源(小分類)	1809	容器内流動体のスパーク
2092	発火源(小分類)	1899	その他の静電スパーク
2092	発火源(小分類)	1999	その他
2092	発火源(小分類)	2101	都市ガスこんろ
2092	発火源(小分類)	2102	都市ガステーブル
2092	発火源(小分類)	2103	都市ガストーブ (開放式)
2092	発火源(小分類)	2104	都市ガストーブ (半密閉式)
2092	発火源(小分類)	2105	都市ガストーブ (密閉式)
2092	発火源(小分類)	2106	都市ガス乾燥器
2092	発火源(小分類)	2107	都市ガス湯沸し
2092	発火源(小分類)	2108	都市ガス消毒器・滅菌器

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2092	発火源(小分類)	2109	都市ガス可動かまど・風呂かまど
2092	発火源(小分類)	2110	都市ガスレンジ
2092	発火源(小分類)	2111	都市ガス溶接機・切断機
2092	発火源(小分類)	2112	都市ガス炊飯器
2092	発火源(小分類)	2113	都市ガスオーブン
2092	発火源(小分類)	2114	都市ガスバーナー
2092	発火源(小分類)	2115	都市ガ스로ースター
2092	発火源(小分類)	2116	都市ガス屋台用こんろ・バーナー
2092	発火源(小分類)	2117	都市ガス関東煮器
2092	発火源(小分類)	2118	都市ガス魚焼器
2092	発火源(小分類)	2119	都市ガス焼肉器
2092	発火源(小分類)	2120	都市ガスフライヤー
2092	発火源(小分類)	2121	都市ガス溶解がま・溶解炉
2092	発火源(小分類)	2122	都市ガス茶煎器
2092	発火源(小分類)	2123	都市ガス点火用火口棒
2092	発火源(小分類)	2124	都市ガス酒かん用どうこ
2092	発火源(小分類)	2125	都市ガス湯沸がま
2092	発火源(小分類)	2126	都市ガスハンドトーチ
2092	発火源(小分類)	2127	都市ガス火鉢
2092	発火源(小分類)	2199	その他の都市ガスを用いる移動可能な道具
2092	発火源(小分類)	2201	L Pガスこんろ
2092	発火源(小分類)	2202	L Pガステーブル
2092	発火源(小分類)	2203	L Pガス簡易型ガスこんろ(カセット型)
2092	発火源(小分類)	2204	L Pガスストーブ(開放式)
2092	発火源(小分類)	2205	L Pガスストーブ(半密閉式)
2092	発火源(小分類)	2206	L Pガスストーブ(密閉式)
2092	発火源(小分類)	2207	L Pガス乾燥器
2092	発火源(小分類)	2208	L Pガス湯沸かし
2092	発火源(小分類)	2209	L Pガス消毒器・滅菌器
2092	発火源(小分類)	2210	L Pガス可動かまど・風呂かまど
2092	発火源(小分類)	2211	L Pガスレンジ
2092	発火源(小分類)	2212	L Pガス溶接機・切断機
2092	発火源(小分類)	2213	L Pガス炊飯器
2092	発火源(小分類)	2214	L Pガスオーブン
2092	発火源(小分類)	2215	L Pガスバーナー
2092	発火源(小分類)	2216	L Pガ스로ースター
2092	発火源(小分類)	2217	L Pガス屋台用こんろ, バーナー
2092	発火源(小分類)	2218	L Pガス魚焼器
2092	発火源(小分類)	2219	L Pガス溶解がま・溶解炉
2092	発火源(小分類)	2220	L Pガス点火用火口棒
2092	発火源(小分類)	2221	L Pガスハンドトーチ
2092	発火源(小分類)	2222	L Pガスペイント溶解用ケトル
2092	発火源(小分類)	2223	L Pガス内燃機関
2092	発火源(小分類)	2224	L Pガス溶射器
2092	発火源(小分類)	2299	その他のL Pガスを用いる移動可能な道具
2092	発火源(小分類)	2301	都市ガス乾燥室
2092	発火源(小分類)	2302	都市ガス大型こんろ
2092	発火源(小分類)	2303	都市ガス営業用炉
2092	発火源(小分類)	2304	都市ガス工業用炉
2092	発火源(小分類)	2305	都市ガス築造かまど
2092	発火源(小分類)	2306	都市ガス風呂かまど
2092	発火源(小分類)	2307	都市ガス大型レンジ

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2092	発火源(小分類)	2308	都市ガス瞬間湯沸器
2092	発火源(小分類)	2309	都市ガス貯湯式湯沸器
2092	発火源(小分類)	2310	都市ガスフライヤー
2092	発火源(小分類)	2311	都市ガス乾燥機
2092	発火源(小分類)	2312	都市ガスコffee焙煎機
2092	発火源(小分類)	2313	都市ガス溶解がま・溶解炉
2092	発火源(小分類)	2314	都市ガスボイラー
2092	発火源(小分類)	2315	都市ガス焼き鳥炉
2092	発火源(小分類)	2316	都市ガスカマド
2092	発火源(小分類)	2317	都市ガス湯沸器ボイラー
2092	発火源(小分類)	2399	その他の都市ガスを用いる固定したガス設備
2092	発火源(小分類)	2401	L P ガス乾燥室
2092	発火源(小分類)	2402	L P ガス大型こんろ
2092	発火源(小分類)	2403	L P ガス営業用炉
2092	発火源(小分類)	2404	L P ガス工業用炉
2092	発火源(小分類)	2405	L P ガス築造かまど
2092	発火源(小分類)	2406	L P ガス風呂かまど
2092	発火源(小分類)	2407	L P ガス大型レンジ
2092	発火源(小分類)	2408	L P ガス湯沸器（開放式）
2092	発火源(小分類)	2409	L P ガス湯沸器（半密閉式）
2092	発火源(小分類)	2410	L P ガス湯沸器（密閉式）
2092	発火源(小分類)	2411	L P ガスフライヤー
2092	発火源(小分類)	2412	L P ガス乾燥機
2092	発火源(小分類)	2413	L P ガスコffee焙煎機
2092	発火源(小分類)	2414	L P ガス溶解がま・溶解炉
2092	発火源(小分類)	2415	L P ガスボイラー
2092	発火源(小分類)	2416	L P ガス焼き鳥炉
2092	発火源(小分類)	2417	L P ガスカマド
2092	発火源(小分類)	2418	L P ガス湯沸器ボイラー
2092	発火源(小分類)	2499	L P ガスを用いる固定したガス設備
2092	発火源(小分類)	2501	石油・ガソリンこんろ
2092	発火源(小分類)	2502	石油・ガソリンストーブ（開放式）
2092	発火源(小分類)	2503	石油・ガソリンストーブ（半密閉式）
2092	発火源(小分類)	2504	石油・ガソリンストーブ（密閉式）
2092	発火源(小分類)	2505	トーチランプ
2092	発火源(小分類)	2506	アルコールランプ
2092	発火源(小分類)	2507	湯沸し
2092	発火源(小分類)	2508	石油風呂かまど
2092	発火源(小分類)	2509	石油レンジ
2092	発火源(小分類)	2510	内燃機関
2092	発火源(小分類)	2511	アスファルト溶解炉・溶解庫
2092	発火源(小分類)	2512	乾燥機・乾燥庫・乾燥室
2092	発火源(小分類)	2513	溶接器用発電機
2092	発火源(小分類)	2514	石油火鉢
2092	発火源(小分類)	2515	ジーゼルコンプレッサー
2092	発火源(小分類)	2516	エンジンカッター
2092	発火源(小分類)	2517	農業用虫焼機
2092	発火源(小分類)	2518	溶解がま
2092	発火源(小分類)	2519	ボイラー
2092	発火源(小分類)	2520	発電機
2092	発火源(小分類)	2521	石油バーナー
2092	発火源(小分類)	2522	点火棒

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
2092	発火源(小分類)	2523	ジェットヒータ
2092	発火源(小分類)	2524	白金かいろ
2092	発火源(小分類)	2525	屋台こんろ・かまど
2092	発火源(小分類)	2526	アルコールこんろ
2092	発火源(小分類)	2599	その他の油を燃料とする移動可能な道具
2092	発火源(小分類)	2601	乾燥機
2092	発火源(小分類)	2602	ストーブ（開放式）
2092	発火源(小分類)	2603	ストーブ（半密閉式）
2092	発火源(小分類)	2604	ストーブ（密閉式）
2092	発火源(小分類)	2605	営業用炉
2092	発火源(小分類)	2606	工業用炉
2092	発火源(小分類)	2607	ボイラー
2092	発火源(小分類)	2608	風呂かまど
2092	発火源(小分類)	2609	冷暖房機
2092	発火源(小分類)	2610	乾燥庫
2092	発火源(小分類)	2611	オイルバーナー
2092	発火源(小分類)	2612	熱風炉
2092	発火源(小分類)	2613	フライヤー
2092	発火源(小分類)	2614	ごみ焼却炉
2092	発火源(小分類)	2615	温風ヒータ
2092	発火源(小分類)	2699	その他の油を燃料とする固定設備
2092	発火源(小分類)	2701	ローソク
2092	発火源(小分類)	2702	ちょうちん・灯ろう
2092	発火源(小分類)	2703	灯明
2092	発火源(小分類)	2704	ガス灯
2092	発火源(小分類)	2705	アセチレン灯
2092	発火源(小分類)	2706	石油ランプ
2092	発火源(小分類)	2707	カーバイトランプ
2092	発火源(小分類)	2799	その他の明り
2092	発火源(小分類)	2901	アセチレンガス溶接機・切断機
2092	発火源(小分類)	2902	ブタンガストーチバーナー
2092	発火源(小分類)	2999	その他
2092	発火源(小分類)	3101	七輪こんろ
2092	発火源(小分類)	3102	火ばち
2092	発火源(小分類)	3103	せんべい焼き炉
2092	発火源(小分類)	3104	かいろ
2092	発火源(小分類)	3105	炭・練炭育すう器
2092	発火源(小分類)	3106	炭・練炭こたつ
2092	発火源(小分類)	3107	木炭ガス発生炉
2092	発火源(小分類)	3108	炭・練炭いろり
2092	発火源(小分類)	3109	炭・練炭魚焼き炉
2092	発火源(小分類)	3110	炭・練炭焼肉炉
2092	発火源(小分類)	3111	炭・練炭屋台こんろ, かまど
2092	発火源(小分類)	3199	その他の炭たどん（練炭）を燃料とする物
2092	発火源(小分類)	3201	まきこんろ
2092	発火源(小分類)	3202	まきストーブ
2092	発火源(小分類)	3203	まき営業用炉
2092	発火源(小分類)	3204	まき工業用炉
2092	発火源(小分類)	3205	まきかまど
2092	発火源(小分類)	3206	まき風呂かまど
2092	発火源(小分類)	3207	まき木炭ガス発生炉
2092	発火源(小分類)	3208	まきいろり

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2092	発火源(小分類)	3209	ゴミ焼却炉・代用焼却炉
2092	発火源(小分類)	3210	まきアスファルト溶解炉・溶解庫
2092	発火源(小分類)	3211	焼きいも炉
2092	発火源(小分類)	3212	マントルピース
2092	発火源(小分類)	3213	まき屋台こんろ, かまど
2092	発火源(小分類)	3299	その他のまき(かんな屑, わら紙)を燃料と
2092	発火源(小分類)	3301	石炭こんろ
2092	発火源(小分類)	3302	石炭かまど
2092	発火源(小分類)	3303	石炭レンジ
2092	発火源(小分類)	3304	石炭乾燥器
2092	発火源(小分類)	3399	その他の石炭燃料の移動可能な装置
2092	発火源(小分類)	3401	石炭乾燥室
2092	発火源(小分類)	3402	石炭ストーブ
2092	発火源(小分類)	3403	石炭営業用炉
2092	発火源(小分類)	3404	石炭工業用炉
2092	発火源(小分類)	3405	石炭築造かまど
2092	発火源(小分類)	3406	石炭風呂かまど
2092	発火源(小分類)	3407	石炭ボイラー
2092	発火源(小分類)	3408	石炭風呂ボイラー
2092	発火源(小分類)	3409	火葬用かまど
2092	発火源(小分類)	3499	その他の石炭燃料の固定装置
2092	発火源(小分類)	3501	火消しつば
2092	発火源(小分類)	3599	その他の火を消すための器
2092	発火源(小分類)	3999	その他
2092	発火源(小分類)	4101	炭火
2092	発火源(小分類)	4102	線香
2092	発火源(小分類)	4103	たき火
2092	発火源(小分類)	4104	燃えさし(消えていない薪)
2092	発火源(小分類)	4105	虫焼火
2092	発火源(小分類)	4106	火なわ
2092	発火源(小分類)	4107	たきつけ(他に火をつけるもの)
2092	発火源(小分類)	4108	火のついた調理品
2092	発火源(小分類)	4109	火のついた紙
2092	発火源(小分類)	4110	火のついた布
2092	発火源(小分類)	4111	火のついたゴミ
2092	発火源(小分類)	4112	火のついた棒
2092	発火源(小分類)	4113	火のついた油
2092	発火源(小分類)	4114	薫煙殺虫剤
2092	発火源(小分類)	4115	火炎びん
2092	発火源(小分類)	4116	火のついたひも, なわ
2092	発火源(小分類)	4117	枯れ草焼き
2092	発火源(小分類)	4199	その他の裸火(器に入っていないもの)
2092	発火源(小分類)	4201	たばこ
2092	発火源(小分類)	4202	マッチ
2092	発火源(小分類)	4203	ライター
2092	発火源(小分類)	4299	その他のたばことマッチ
2092	発火源(小分類)	4301	固定煙突の火の粉
2092	発火源(小分類)	4302	汽車の煙突の火の粉
2092	発火源(小分類)	4303	たきびの火の粉
2092	発火源(小分類)	4304	いろり又は火ばちの火の粉
2092	発火源(小分類)	4305	かまど火の粉
2092	発火源(小分類)	4306	こんろの火の粉

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2092	発火源(小分類)	4307	炎上家屋の火の粉
2092	発火源(小分類)	4308	火入れの火の粉
2092	発火源(小分類)	4309	ごみ焼却炉の火の粉
2092	発火源(小分類)	4310	ストーブの火の粉
2092	発火源(小分類)	4311	風呂かまどの火の粉
2092	発火源(小分類)	4312	焼入炉の火の粉
2092	発火源(小分類)	4313	排気筒の火の粉
2092	発火源(小分類)	4314	車両排気管の火の粉
2092	発火源(小分類)	4315	プラスチックの成形機の火の粉
2092	発火源(小分類)	4316	パン焼器(炉)の火の粉
2092	発火源(小分類)	4399	その他の火の粉
2092	発火源(小分類)	4401	グライNDERの火花
2092	発火源(小分類)	4402	製綿機の火花
2092	発火源(小分類)	4403	粉碎機の火花
2092	発火源(小分類)	4404	ブレーキの火花
2092	発火源(小分類)	4405	車体等の衝撃火花
2092	発火源(小分類)	4406	エンジンカッターの火花
2092	発火源(小分類)	4407	ドリルの火花
2092	発火源(小分類)	4408	金属と金属との衝撃火花
2092	発火源(小分類)	4409	車両と路面との火花
2092	発火源(小分類)	4410	研磨機の火花
2092	発火源(小分類)	4411	掘削機とガス管の衝撃火花
2092	発火源(小分類)	4412	金属とコンクリート床との衝撃火花
2092	発火源(小分類)	4413	旋盤と金属の衝撃火花
2092	発火源(小分類)	4414	金属とスクラッププレス機の衝撃火花
2092	発火源(小分類)	4415	金属と切断機の衝撃火花
2092	発火源(小分類)	4416	削石機とコンクリートの衝撃火花
2092	発火源(小分類)	4499	その他の火花(固体の衝撃摩擦による)
2092	発火源(小分類)	4901	他県(町村)からの延焼火災
2092	発火源(小分類)	4999	その他
2092	発火源(小分類)	5101	煙突
2092	発火源(小分類)	5102	煙道
2092	発火源(小分類)	5103	スチームパイプ
2092	発火源(小分類)	5104	乾燥室
2092	発火源(小分類)	5105	排気管
2092	発火源(小分類)	5106	排気ダクト
2092	発火源(小分類)	5107	スチーム乾燥機
2092	発火源(小分類)	5199	その他の高温で熱せられたもの
2092	発火源(小分類)	5201	軸受
2092	発火源(小分類)	5202	切削工具
2092	発火源(小分類)	5203	クラッチ
2092	発火源(小分類)	5204	ベルト
2092	発火源(小分類)	5205	ブーリー
2092	発火源(小分類)	5206	ブレーキライニング
2092	発火源(小分類)	5207	プロペラシャフト
2092	発火源(小分類)	5208	タイヤと路面との摩擦
2092	発火源(小分類)	5209	車両と路面の間にはさまった紙
2092	発火源(小分類)	5299	その他の摩擦により熱せられたもの
2092	発火源(小分類)	5301	溶融金属
2092	発火源(小分類)	5302	インゴット類(高温体)
2092	発火源(小分類)	5303	こて
2092	発火源(小分類)	5304	リベット

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2092	発火源(小分類)	5305	焼入金属
2092	発火源(小分類)	5306	鋳物
2092	発火源(小分類)	5307	熔融片
2092	発火源(小分類)	5308	熔融ガラス
2092	発火源(小分類)	5309	赤熱したスケール
2092	発火源(小分類)	5310	赤熱した鉄パイプ
2092	発火源(小分類)	5311	赤熱した切粉
2092	発火源(小分類)	5312	のろ
2092	発火源(小分類)	5313	切削くず
2092	発火源(小分類)	5314	熱せられた金属製品
2092	発火源(小分類)	5315	熱せられたアスファルト
2092	発火源(小分類)	5399	その他の高温の固体
2092	発火源(小分類)	5999	その他
2092	発火源(小分類)	6101	有機過酸化物
2092	発火源(小分類)	6102	硝酸エステル類
2092	発火源(小分類)	6103	ニトロ化合物
2092	発火源(小分類)	6104	ニトロソ化合物
2092	発火源(小分類)	6105	アゾ化合物
2092	発火源(小分類)	6106	ジアゾ化合物
2092	発火源(小分類)	6107	ヒドラジンの誘導体
2092	発火源(小分類)	6108	金属のアジ化物
2092	発火源(小分類)	6109	硝酸グアニジン
2092	発火源(小分類)	6199	その他の自己反応性物質
2092	発火源(小分類)	6201	カリウム
2092	発火源(小分類)	6202	ナトリウム
2092	発火源(小分類)	6203	アルキルアルミニウム
2092	発火源(小分類)	6204	アルキルリチウム
2092	発火源(小分類)	6205	黄りん
2092	発火源(小分類)	6206	アルカリ金属（カリウム及びナトリウムを除
2092	発火源(小分類)	6207	有機金属化合物（アルキルアルミニウム及び
2092	発火源(小分類)	6208	金属の水素化物
2092	発火源(小分類)	6209	金属のりん化物
2092	発火源(小分類)	6210	カルシウム又はアルミニウムの炭化物
2092	発火源(小分類)	6211	塩素化けい素化合物
2092	発火源(小分類)	6299	その他の自然発火性物質及び禁水性物質
2092	発火源(小分類)	6301	油紙・油布
2092	発火源(小分類)	6302	油紙・油布製品
2092	発火源(小分類)	6303	油ぼろ
2092	発火源(小分類)	6304	油かす
2092	発火源(小分類)	6305	魚かす
2092	発火源(小分類)	6306	塗料かす
2092	発火源(小分類)	6307	揚げ玉
2092	発火源(小分類)	6308	揚げかす
2092	発火源(小分類)	6309	切削くず
2092	発火源(小分類)	6310	金属粉
2092	発火源(小分類)	6311	石炭類
2092	発火源(小分類)	6399	その他の自然発火しやすい油類
2092	発火源(小分類)	6401	かいろ灰
2092	発火源(小分類)	6402	取灰
2092	発火源(小分類)	6403	消し炭薪
2092	発火源(小分類)	6404	石炭がら
2092	発火源(小分類)	6405	綿・ふとん類

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2092	発火源(小分類)	6406	再生ゴム
2092	発火源(小分類)	6407	すす
2092	発火源(小分類)	6499	その他の再燃により出火原因となりやすいも
2092	発火源(小分類)	6501	凸面鏡・凹面鏡
2092	発火源(小分類)	6599	その他のレンズ
2092	発火源(小分類)	6901	野積みのごみ
2092	発火源(小分類)	6999	その他
2092	発火源(小分類)	7101	火薬
2092	発火源(小分類)	7102	爆薬
2092	発火源(小分類)	7103	煙火
2092	発火源(小分類)	7104	火工品（煙火を除く）
2092	発火源(小分類)	7199	その他の火薬類
2092	発火源(小分類)	7201	酸素
2092	発火源(小分類)	7202	塩素
2092	発火源(小分類)	7203	オゾン
2092	発火源(小分類)	7204	フッ素
2092	発火源(小分類)	7299	その他の酸化性気体
2092	発火源(小分類)	7301	過塩素酸
2092	発火源(小分類)	7302	過酸化水素
2092	発火源(小分類)	7303	硝酸
2092	発火源(小分類)	7304	ハロゲン間化合物
2092	発火源(小分類)	7399	その他の酸化性液体
2092	発火源(小分類)	7401	塩素酸塩類
2092	発火源(小分類)	7402	過塩素酸塩類
2092	発火源(小分類)	7403	無機過酸化物
2092	発火源(小分類)	7404	亜塩素酸塩類
2092	発火源(小分類)	7405	臭素酸塩類
2092	発火源(小分類)	7406	硝酸塩類
2092	発火源(小分類)	7407	よう素酸塩類
2092	発火源(小分類)	7408	過マンガン酸塩類
2092	発火源(小分類)	7409	重クロム酸塩類
2092	発火源(小分類)	7410	過よう素酸塩類
2092	発火源(小分類)	7411	過よう素酸
2092	発火源(小分類)	7412	クロム，鉛又はよう素の酸化物
2092	発火源(小分類)	7413	亜硝酸塩類
2092	発火源(小分類)	7414	次亜塩素酸塩類
2092	発火源(小分類)	7415	塩素化イソシアヌル酸
2092	発火源(小分類)	7416	ペルオキシ二硫酸塩類
2092	発火源(小分類)	7417	ペルオキシほう酸塩類
2092	発火源(小分類)	7499	その他の酸化性固体
2092	発火源(小分類)	7901	アセチレンボンベ
2092	発火源(小分類)	7902	時限発火装置
2092	発火源(小分類)	7999	その他
2092	発火源(小分類)	8101	直接雷
2092	発火源(小分類)	8102	間接雷
2092	発火源(小分類)	8199	その他
2092	発火源(小分類)	9999	その他
2100	経過(大分類)	0	不明
2100	経過(大分類)	1	電気的原因で発熱する
2100	経過(大分類)	2	化学的原因で発熱する
2100	経過(大分類)	3	熱的原因で発火する
2100	経過(大分類)	4	火源あるいは着火物が運動により接触する

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2100	経過(大分類)	5	器具機械の材質や構造の不良に基づく
2100	経過(大分類)	6	使用方法が不良に基づく
2100	経過(大分類)	7	主に交通機関に起こる事故
2100	経過(大分類)	8	天災地変による
2100	経過(大分類)	9	その他
2101	経過(中分類)	9	不明
2101	経過(中分類)	10	半断線により発熱する
2101	経過(中分類)	11	漏電(地絡)する
2101	経過(中分類)	12	電線が短絡する
2101	経過(中分類)	13	電線が混触する
2101	経過(中分類)	14	過多の電流を流す
2101	経過(中分類)	15	スパークする
2101	経過(中分類)	16	金属の接触部が過熱する
2101	経過(中分類)	17	静電スパークが飛ぶ
2101	経過(中分類)	18	絶縁劣化による発熱
2101	経過(中分類)	19	その他
2101	経過(中分類)	21	爆発する
2101	経過(中分類)	22	反応が急激に起こる
2101	経過(中分類)	23	異物が混入して発熱する
2101	経過(中分類)	24	ガス管などが噴出する
2101	経過(中分類)	25	スパークによる引火
2101	経過(中分類)	26	引火する
2101	経過(中分類)	27	自然発火する
2101	経過(中分類)	28	薬品類が互いに混触する
2101	経過(中分類)	29	その他
2101	経過(中分類)	31	可燃物が沸騰したり溢れでる
2101	経過(中分類)	32	消したはずのものが再燃する
2101	経過(中分類)	33	余熱で発火する
2101	経過(中分類)	34	摩擦により発熱する
2101	経過(中分類)	35	輻射を受けて発火する
2101	経過(中分類)	36	高温物が触れる
2101	経過(中分類)	37	伝導過熱する(1)
2101	経過(中分類)	38	過熱する
2101	経過(中分類)	39	その他
2101	経過(中分類)	41	可燃物が火源の上に転倒落下する
2101	経過(中分類)	42	可燃物が動いて火源に接れる
2101	経過(中分類)	43	容器から火種こぼれる
2101	経過(中分類)	44	炭火がはねる高温の飛沫が飛ぶ
2101	経過(中分類)	45	火の粉が散る遠くへ飛火する
2101	経過(中分類)	46	火花が飛ぶ
2101	経過(中分類)	47	火源が転倒落下する
2101	経過(中分類)	48	火源が動いて接触する
2101	経過(中分類)	49	その他
2101	経過(中分類)	51	火源が破損腐食する
2101	経過(中分類)	52	機械が故障を起こす
2101	経過(中分類)	53	構造不完全デザイン不良
2101	経過(中分類)	54	材質が不良である
2101	経過(中分類)	55	塗料が悪い
2101	経過(中分類)	56	火源が漏洩する
2101	経過(中分類)	57	着火物が漏洩する
2101	経過(中分類)	58	容器(着火物用)が破損腐食する
2101	経過(中分類)	59	その他

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2101	経過(中分類)	60	意図なくスイッチ入る
2101	経過(中分類)	61	機械の調整が適当でない
2101	経過(中分類)	62	かまど等の火を燃しすぎる
2101	経過(中分類)	63	考え違いにより使用を誤る
2101	経過(中分類)	64	不適當なところに捨て置く
2101	経過(中分類)	65	放置する, 忘れる
2101	経過(中分類)	66	本来の用途以外の不適の用に用いる
2101	経過(中分類)	67	残り火の処置が不充分 (2)
2101	経過(中分類)	68	器具を可燃物と共に可燃物の中にしまいこむ
2101	経過(中分類)	69	その他
2101	経過(中分類)	71	衝突により発火
2101	経過(中分類)	72	墜落により発火
2101	経過(中分類)	73	逆火
2101	経過(中分類)	79	その他
2101	経過(中分類)	81	地震のために家が倒れる
2101	経過(中分類)	82	風のために家が倒れる
2101	経過(中分類)	83	水害で薬品に火がつき発火
2101	経過(中分類)	84	落雷する
2101	経過(中分類)	89	その他
2101	経過(中分類)	91	放火
2101	経過(中分類)	92	放火の疑い
2101	経過(中分類)	93	火遊び
2101	経過(中分類)	94	放火, 火遊び以外で無意識に火をつける
2101	経過(中分類)	99	その他
2102	経過(小分類)	909	不明
2102	経過(小分類)	1001	コードの折り曲げ等で半断線になる
2102	経過(小分類)	1002	コードの踏み付け・挟み込み等で半断線にな
2102	経過(小分類)	1101	漏電する
2102	経過(小分類)	1102	地絡
2102	経過(小分類)	1201	電線が短絡する
2102	経過(小分類)	1301	電線が混触する
2102	経過(小分類)	1401	たこ足配線により過多の電流を流す
2102	経過(小分類)	1402	コードリールを巻いたまま使用した
2102	経過(小分類)	1403	三相要機器の欠相による单相電流運転
2102	経過(小分類)	1404	定格以上の電流が流れて発熱
2102	経過(小分類)	1405	单相三線式配線の中性線断線によるもの
2102	経過(小分類)	1499	過電流その他
2102	経過(小分類)	1502	スイッチ類の開閉時に火花を放電する
2102	経過(小分類)	1503	高圧電源から漏洩放電する
2102	経過(小分類)	1504	トラッキング現象を起こす
2102	経過(小分類)	1599	スパークその他
2102	経過(小分類)	1601	配線間の接触不良
2102	経過(小分類)	1602	配線と電気機器の接続部の接触不良
2102	経過(小分類)	1603	電気機器の接続部の接触不良
2102	経過(小分類)	1699	接触過熱その他
2102	経過(小分類)	1701	静電スパークが飛ぶ
2102	経過(小分類)	1702	静電スパークにより引火する
2102	経過(小分類)	1801	経年劣化により絶縁が劣化する
2102	経過(小分類)	1802	塩分・水分により絶縁が劣化する
2102	経過(小分類)	1803	高温環境下により絶縁が劣化する
2102	経過(小分類)	1809	絶縁劣化その他
2102	経過(小分類)	1901	接点の溶着

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2102	経過(小分類)	1902	その他の電気的原因で発火する
2102	経過(小分類)	2101	爆発物(爆弾)が爆発する
2102	経過(小分類)	2102	爆発性物質が衝撃等の現象で爆発する
2102	経過(小分類)	2201	反応が急激に起こる
2102	経過(小分類)	2301	薬品の入った容器内等に異物が混入する
2102	経過(小分類)	2302	薬品の入った容具内等に異物が混入する
2102	経過(小分類)	2401	ガス管などが破損して噴出する
2102	経過(小分類)	2402	ガス管などがはずれて噴出する
2102	経過(小分類)	2499	ガス噴出その他
2102	経過(小分類)	2501	交通事故等で生じたスパークで引火
2102	経過(小分類)	2502	電気機器のスパークによる引火
2102	経過(小分類)	2599	スパーク引火その他
2102	経過(小分類)	2601	可燃性ガスに引火する
2102	経過(小分類)	2602	可燃性液体に引火する
2102	経過(小分類)	2699	引火その他
2102	経過(小分類)	2701	酸化により自然発火する
2102	経過(小分類)	2702	湿気により自然発火する
2102	経過(小分類)	2703	その他の自然発火
2102	経過(小分類)	2801	薬品類が接触して発火する
2102	経過(小分類)	2802	薬品類が混合して発火する
2102	経過(小分類)	2901	その他化学的要因により発火する
2102	経過(小分類)	3101	可燃性液体が沸騰して容器から溢れ出る
2102	経過(小分類)	3102	可燃性液体が膨張して容器から溢れ出る
2102	経過(小分類)	3201	消した筈のものA(消火行為をした)が再燃
2102	経過(小分類)	3301	余熱で発火する
2102	経過(小分類)	3401	摩擦により発熱する
2102	経過(小分類)	3501	輻射を受けて発火する
2102	経過(小分類)	3601	高温物が触れる
2102	経過(小分類)	3701	伝導過熱する
2102	経過(小分類)	3801	天ぷら油が発火する
2102	経過(小分類)	3802	過熱する
2102	経過(小分類)	3803	空焚きする
2102	経過(小分類)	3901	たばこ火の投げ捨てにより火源に触れる
2102	経過(小分類)	3902	放火・火遊び等で火源に触れる
2102	経過(小分類)	3903	集光する
2102	経過(小分類)	3999	その他熱的な原因で発火する
2102	経過(小分類)	4101	可燃物が物理的な現象で転倒する
2102	経過(小分類)	4102	可燃物が人為的な理由で転倒する
2102	経過(小分類)	4103	可燃物が物理的な現象で落下する
2102	経過(小分類)	4104	可燃物が人為的な理由で落下する
2102	経過(小分類)	4201	可燃物が物理的な現象で火源に触れる
2102	経過(小分類)	4202	可燃物が人為的な現象で火源に触れる
2102	経過(小分類)	4301	火気設備器具から火種がこぼれる
2102	経過(小分類)	4302	火気設備器具から火種が落下する
2102	経過(小分類)	4401	炭火がはねる
2102	経過(小分類)	4402	高温の飛沫が飛ぶ
2102	経過(小分類)	4501	火の粉が散る
2102	経過(小分類)	4502	遠くへ飛火する
2102	経過(小分類)	4601	溶接溶断作業で火花(溶融粒)が飛ぶ
2102	経過(小分類)	4602	発火源を使用中に出る火花で燃える
2102	経過(小分類)	4701	火源が物理的な現象で転倒する
2102	経過(小分類)	4702	火源が人為的な理由で転倒する

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2102	経過(小分類)	4703	火源が物理的な現象で落下する
2102	経過(小分類)	4704	火源が人為的な理由で落下する
2102	経過(小分類)	4705	溶接溶断作業で溶融片(溶断粒)が飛ぶ
2102	経過(小分類)	4801	炎が直接触れる
2102	経過(小分類)	4802	順次燃え移る
2102	経過(小分類)	4803	裸火以外の発火源が着火物に接触する
2102	経過(小分類)	4999	その他火運動によるもの
2102	経過(小分類)	5101	火源が破損する
2102	経過(小分類)	5102	火源が腐食する
2102	経過(小分類)	5201	制御装置(制御システム)が故障する
2102	経過(小分類)	5202	機械が故障する
2102	経過(小分類)	5203	器具が故障する
2102	経過(小分類)	5301	欠陥製品(リコール製品)によるもの
2102	経過(小分類)	5302	部品の取り付けが不完全
2102	経過(小分類)	5303	設計された部品以外のものを使用した
2102	経過(小分類)	5304	工事が不良(素人工事を含む)
2102	経過(小分類)	5305	修繕が不良(素人修繕を含む)
2102	経過(小分類)	5399	構造不完全その他
2102	経過(小分類)	5401	材質が不良である
2102	経過(小分類)	5501	塗料が悪い
2102	経過(小分類)	5601	火源が漏洩する
2102	経過(小分類)	5701	着火物が漏洩する
2102	経過(小分類)	5702	石油類が漏洩する(揮発性ガスを含む)
2102	経過(小分類)	5703	プロパンガスが漏洩する
2102	経過(小分類)	5704	都市ガスが漏洩する
2102	経過(小分類)	5801	着火物用容器が破損する
2102	経過(小分類)	5802	着火物用容器が腐食する
2102	経過(小分類)	5901	その他材質構造不良等による
2102	経過(小分類)	6001	身体が触れてスイッチが入る
2102	経過(小分類)	6002	物品が触れてスイッチが入る
2102	経過(小分類)	6003	落としてスイッチが入る
2102	経過(小分類)	6004	身体又は物品が触れてスイッチが入る
2102	経過(小分類)	6005	動物によってスイッチが入る
2102	経過(小分類)	6101	出力を上げすぎる
2102	経過(小分類)	6102	コック等の調整が不完全
2102	経過(小分類)	6103	傾斜使用する
2102	経過(小分類)	6104	風呂の栓が不完全
2102	経過(小分類)	6105	電線被覆の劣化等に気づかず
2102	経過(小分類)	6106	部品類の絶縁劣化等に気づかず
2102	経過(小分類)	6107	カートリッジタンクのキャップが不完全
2102	経過(小分類)	6108	空気圧不足(パンク等)のタイヤで走行
2102	経過(小分類)	6199	機械の調整不適當その他
2102	経過(小分類)	6201	風呂かまどの火を燃やしすぎる
2102	経過(小分類)	6202	その他のかまど等の火を燃やしすぎる
2102	経過(小分類)	6203	たき火・焼却火等の火を燃やしすぎる
2102	経過(小分類)	6301	誤って別のコック(スイッチ)を入れる
2102	経過(小分類)	6302	誤って別の器具のプラグを差し込む
2102	経過(小分類)	6303	カートリッジタンクのキャップを閉め忘れる
2102	経過(小分類)	6304	水が入っているとの勘違いによる空焚き
2102	経過(小分類)	6305	知識がない為、危険はないと思った
2102	経過(小分類)	6306	安全で危険はないと思った
2102	経過(小分類)	6307	ガス漏れに気づかず火器を使用する

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2102	経過(小分類)	6308	消火したと思った布団等が再燃する
2102	経過(小分類)	6399	その他考え違いにより使用を誤る
2102	経過(小分類)	6401	たばこ火・マッチ等の投げ捨て
2102	経過(小分類)	6402	灰皿のね吸殻をくず入れ等に捨てる
2102	経過(小分類)	6403	吸殻が一杯溜まった灰皿にたばこを置く
2102	経過(小分類)	6404	雑草・枯れ草等の上でたき火等をする
2102	経過(小分類)	6405	可燃物近くに裸火を置く(使用する)
2102	経過(小分類)	6406	可燃物近くに熱器具を置く(使用する)
2102	経過(小分類)	6407	火気近くに可燃物を置く
2102	経過(小分類)	6408	火気近くで可燃性ガスを取り扱う
2102	経過(小分類)	6409	火気近くで可燃性液体を取り扱う
2102	経過(小分類)	6410	可燃性液体(ガス)の近くで火気を取り扱う
2102	経過(小分類)	6411	電池やガス・灯油等を抜かず捨てる
2102	経過(小分類)	6499	その他不適当な処に捨て置いたもの
2102	経過(小分類)	6501	消し忘れる
2102	経過(小分類)	6502	場所を離れる
2102	経過(小分類)	6503	寝たばこをする
2102	経過(小分類)	6504	灰皿の縁にたばこを置いたままにする
2102	経過(小分類)	6505	意図なく火源を放置する
2102	経過(小分類)	6506	意図なく着火物を放置する
2102	経過(小分類)	6507	機関部にウエス等を忘れる
2102	経過(小分類)	6599	その他放置又は忘れたことによるもの
2102	経過(小分類)	6601	暖房器具がわりに使用する
2102	経過(小分類)	6602	調理器具がわりに使用する
2102	経過(小分類)	6603	乾燥機がわりに使用する
2102	経過(小分類)	6604	その他本来の用途以外に用いる
2102	経過(小分類)	6701	たき火の残り火の不充分
2102	経過(小分類)	6702	焼却火の残り火の処置が不充分
2102	経過(小分類)	6799	その他器に入っていない裸火の残り火
2102	経過(小分類)	6801	器具を可燃物と共に可燃物の中にしまい込む
2102	経過(小分類)	6802	器具を可燃物の中にしまい込む
2102	経過(小分類)	6901	風の中での火気取扱い
2102	経過(小分類)	6902	くわえたばこをする
2102	経過(小分類)	6903	ろうそく・線香の立て方が不良
2102	経過(小分類)	6904	溶接・溶断作業時の防火処置が不充分(何ら
2102	経過(小分類)	6905	走行中に可燃物を巻き込む
2102	経過(小分類)	6906	工事中に誤って電線類を傷つける
2102	経過(小分類)	6907	工事中に誤って金属類と接触させる
2102	経過(小分類)	6999	その他使用方法が不良に基づくもの
2102	経過(小分類)	7101	衝突により電気系統から発火する
2102	経過(小分類)	7102	衝突により燃料がもれて発火する
2102	経過(小分類)	7103	横転により発火する
2102	経過(小分類)	7104	転落により発火する
2102	経過(小分類)	7199	衝突により発火するその他
2102	経過(小分類)	7201	墜落により発火
2102	経過(小分類)	7301	交通機関による逆火
2102	経過(小分類)	7302	溶接・溶断器の逆火
2102	経過(小分類)	7303	石油燃焼器具等の炎の吹き出し
2102	経過(小分類)	7901	その他
2102	経過(小分類)	8101	地震のために家が倒れる
2102	経過(小分類)	8201	風のために家が倒れる
2102	経過(小分類)	8301	水害で薬品に火がつき発火する

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2102	経過(小分類)	8401	落雷する
2102	経過(小分類)	8901	その他天変地変による
2102	経過(小分類)	9101	放火
2102	経過(小分類)	9102	自損行為による放火
2102	経過(小分類)	9201	放火疑い
2102	経過(小分類)	9301	火遊び
2102	経過(小分類)	9401	精神薄弱者が無意識に火をつける
2102	経過(小分類)	9402	精神異常者が無条件に火をつける
2102	経過(小分類)	9403	義務教育を終了した正常なものが無意識に火
2102	経過(小分類)	9901	その他
2110	着火物(大分類)	0	不明
2110	着火物(大分類)	1	建築物・建具（船体・車体を含む）
2110	着火物(大分類)	2	建築物（船舶車両）内収容物
2110	着火物(大分類)	3	山林その他の火災による着火物
2110	着火物(大分類)	4	車両
2110	着火物(大分類)	9	その他
2111	着火物(中分類)	0	不明
2111	着火物(中分類)	11	屋根ひさし
2111	着火物(中分類)	12	壁軸組
2111	着火物(中分類)	13	床
2111	着火物(中分類)	14	天井
2111	着火物(中分類)	15	付帯建築物
2111	着火物(中分類)	16	建具
2111	着火物(中分類)	17	家具調度
2111	着火物(中分類)	18	造作
2111	着火物(中分類)	19	その他
2111	着火物(中分類)	21	爆発物類
2111	着火物(中分類)	22	ガス類
2111	着火物(中分類)	23	引火性液体類
2111	着火物(中分類)	24	可燃性固体（Ⅰ）
2111	着火物(中分類)	25	繊維類
2111	着火物(中分類)	26	木質物
2111	着火物(中分類)	27	可燃性固体（Ⅱ）
2111	着火物(中分類)	28	屑類
2111	着火物(中分類)	29	その他
2111	着火物(中分類)	31	山林原野にあるもの
2111	着火物(中分類)	32	野積
2111	着火物(中分類)	39	その他
2111	着火物(中分類)	41	自動車
2111	着火物(中分類)	42	電車等
2111	着火物(中分類)	99	その他
2112	着火物(小分類)	9	不明
2112	着火物(小分類)	110	合成樹脂屋根材
2112	着火物(小分類)	111	トントソ
2112	着火物(小分類)	112	板
2112	着火物(小分類)	113	トタンぶき
2112	着火物(小分類)	114	瓦
2112	着火物(小分類)	115	ルーフィング
2112	着火物(小分類)	116	草ぶき
2112	着火物(小分類)	117	スレート
2112	着火物(小分類)	118	杉皮
2112	着火物(小分類)	119	その他

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2112	着火物(小分類)	120	合成樹脂壁
2112	着火物(小分類)	121	木ずり
2112	着火物(小分類)	122	板張ベニヤ
2112	着火物(小分類)	123	モルタル
2112	着火物(小分類)	124	しっくい
2112	着火物(小分類)	125	テックス
2112	着火物(小分類)	126	戸袋
2112	着火物(小分類)	127	土台
2112	着火物(小分類)	128	柱, けた, はり
2112	着火物(小分類)	129	その他
2112	着火物(小分類)	130	合成樹脂床材
2112	着火物(小分類)	131	畳
2112	着火物(小分類)	132	板張
2112	着火物(小分類)	133	リノリウム
2112	着火物(小分類)	134	上敷
2112	着火物(小分類)	135	むしろ
2112	着火物(小分類)	136	デッキ
2112	着火物(小分類)	137	カーペット
2112	着火物(小分類)	138	じゅうたん(固定)
2112	着火物(小分類)	139	その他
2112	着火物(小分類)	141	小屋組材
2112	着火物(小分類)	142	板張
2112	着火物(小分類)	143	モルタル
2112	着火物(小分類)	144	しっくい
2112	着火物(小分類)	145	テックス
2112	着火物(小分類)	149	その他
2112	着火物(小分類)	151	物干し
2112	着火物(小分類)	152	屋外日除け
2112	着火物(小分類)	153	看板
2112	着火物(小分類)	154	門
2112	着火物(小分類)	155	へい
2112	着火物(小分類)	156	囲い
2112	着火物(小分類)	157	支持木材
2112	着火物(小分類)	159	その他
2112	着火物(小分類)	161	ドア
2112	着火物(小分類)	162	日除け
2112	着火物(小分類)	163	唐紙, フスマ
2112	着火物(小分類)	164	障子
2112	着火物(小分類)	165	雨戸(板戸)
2112	着火物(小分類)	166	アコーディオンカーテン
2112	着火物(小分類)	169	その他
2112	着火物(小分類)	171	机
2112	着火物(小分類)	172	椅子, ソファー
2112	着火物(小分類)	173	戸棚, 木箱
2112	着火物(小分類)	174	すだれ, よしず
2112	着火物(小分類)	175	室内装飾品
2112	着火物(小分類)	176	カーテン
2112	着火物(小分類)	179	その他
2112	着火物(小分類)	180	カウンター
2112	着火物(小分類)	181	炊事台(コンロ台を含む)
2112	着火物(小分類)	182	作業台
2112	着火物(小分類)	183	実験台

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2112	着火物(小分類)	184	裁縫台
2112	着火物(小分類)	185	棚
2112	着火物(小分類)	186	仏壇, 神棚
2112	着火物(小分類)	187	敷板
2112	着火物(小分類)	188	窓枠
2112	着火物(小分類)	189	その他
2112	着火物(小分類)	191	舞台道具類
2112	着火物(小分類)	192	電線被類
2112	着火物(小分類)	193	積算電力計
2112	着火物(小分類)	196	断熱材
2112	着火物(小分類)	197	外装塗料
2112	着火物(小分類)	199	その他
2112	着火物(小分類)	211	花火
2112	着火物(小分類)	212	火工品類
2112	着火物(小分類)	213	火薬類
2112	着火物(小分類)	214	爆発性化学薬品
2112	着火物(小分類)	215	フィルム
2112	着火物(小分類)	216	セルロイド及び製品
2112	着火物(小分類)	219	その他
2112	着火物(小分類)	221	都市ガス
2112	着火物(小分類)	222	水素
2112	着火物(小分類)	223	アセチレン
2112	着火物(小分類)	224	水と反応して発生したガス
2112	着火物(小分類)	225	プロパンガス
2112	着火物(小分類)	226	ブタンガス
2112	着火物(小分類)	227	L P G (カセット用)
2112	着火物(小分類)	228	L P G (スプレー用)
2112	着火物(小分類)	229	その他
2112	着火物(小分類)	231	特殊引火物
2112	着火物(小分類)	232	第一石油類
2112	着火物(小分類)	233	アルコール類
2112	着火物(小分類)	234	第二石油類
2112	着火物(小分類)	235	第三石油類
2112	着火物(小分類)	236	第四石油類
2112	着火物(小分類)	237	動植物油類
2112	着火物(小分類)	238	可燃性液体類
2112	着火物(小分類)	241	硫化りん
2112	着火物(小分類)	242	赤りん
2112	着火物(小分類)	243	硫黄
2112	着火物(小分類)	244	鉄粉
2112	着火物(小分類)	245	金属粉
2112	着火物(小分類)	246	マグネシウム
2112	着火物(小分類)	247	引火性固体
2112	着火物(小分類)	249	その他
2112	着火物(小分類)	251	繊維原料
2112	着火物(小分類)	252	衣類
2112	着火物(小分類)	253	ふとん, 座ぶとん, 寝具
2112	着火物(小分類)	254	繊維製品
2112	着火物(小分類)	255	袋及び紙製品
2112	着火物(小分類)	256	わら及びわら製品
2112	着火物(小分類)	257	乾燥草類 (葉たばこを含む)
2112	着火物(小分類)	259	その他

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2112	着火物(小分類)	261	木毛
2112	着火物(小分類)	262	まき, たきつけ
2112	着火物(小分類)	263	木材及び木製品 (家具調度を除く)
2112	着火物(小分類)	264	竹及び竹製品 (家具調度を除く)
2112	着火物(小分類)	269	その他
2112	着火物(小分類)	271	木炭・豆炭・練炭
2112	着火物(小分類)	272	石炭・コークス
2112	着火物(小分類)	273	ゴム及びゴム製品
2112	着火物(小分類)	274	天然樹脂及び製品
2112	着火物(小分類)	275	合成樹脂と成形品
2112	着火物(小分類)	276	砂糖食粉
2112	着火物(小分類)	277	可燃性固体類
2112	着火物(小分類)	279	その他
2112	着火物(小分類)	280	ごみ屑
2112	着火物(小分類)	281	木屑, かんな屑, のこぎり屑
2112	着火物(小分類)	282	紙屑, わら屑
2112	着火物(小分類)	283	繊維屑
2112	着火物(小分類)	284	ぼろ, 油ぼろ
2112	着火物(小分類)	285	セルロイド屑
2112	着火物(小分類)	286	合成樹脂屑
2112	着火物(小分類)	287	金属屑
2112	着火物(小分類)	288	粉塵
2112	着火物(小分類)	289	その他
2112	着火物(小分類)	299	その他
2112	着火物(小分類)	311	枯草 (生えたまま枯れたもの)
2112	着火物(小分類)	312	落葉
2112	着火物(小分類)	313	立木
2112	着火物(小分類)	314	芝草
2112	着火物(小分類)	319	その他
2112	着火物(小分類)	321	石炭
2112	着火物(小分類)	322	木材原木
2112	着火物(小分類)	323	木切れ
2112	着火物(小分類)	324	紙屑
2112	着火物(小分類)	325	積わら
2112	着火物(小分類)	329	その他
2112	着火物(小分類)	390	自動販売機
2112	着火物(小分類)	391	橋
2112	着火物(小分類)	392	電柱
2112	着火物(小分類)	393	柱上トランス
2112	着火物(小分類)	394	アスファルト
2112	着火物(小分類)	395	枕木
2112	着火物(小分類)	396	枯草
2112	着火物(小分類)	397	ごみ類
2112	着火物(小分類)	398	郵便, 新聞受
2112	着火物(小分類)	399	その他
2112	着火物(小分類)	411	ボディ
2112	着火物(小分類)	412	バンパー
2112	着火物(小分類)	413	エンジン
2112	着火物(小分類)	414	モーター
2112	着火物(小分類)	415	タイヤ
2112	着火物(小分類)	416	座席シート
2112	着火物(小分類)	417	電気配線類

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2112	着火物(小分類)	418	車体塗装部
2112	着火物(小分類)	419	その他
2112	着火物(小分類)	421	ボディ
2112	着火物(小分類)	423	エンジン
2112	着火物(小分類)	424	モーター
2112	着火物(小分類)	425	台車
2112	着火物(小分類)	426	座席シート
2112	着火物(小分類)	427	電気配線類
2112	着火物(小分類)	428	車体塗装部
2112	着火物(小分類)	429	その他
2112	着火物(小分類)	999	その他
2120	出火原因(火災原因)	2	たばこ
2120	出火原因(火災原因)	3	こんろ
2120	出火原因(火災原因)	4	かまど
2120	出火原因(火災原因)	5	風呂かまど
2120	出火原因(火災原因)	6	炉
2120	出火原因(火災原因)	7	焼却炉
2120	出火原因(火災原因)	8	ストーブ
2120	出火原因(火災原因)	9	こたつ
2120	出火原因(火災原因)	10	ボイラー
2120	出火原因(火災原因)	11	煙突・煙道
2120	出火原因(火災原因)	12	排気管
2120	出火原因(火災原因)	13	電気機器
2120	出火原因(火災原因)	14	電気装置
2120	出火原因(火災原因)	15	電灯・電話等の配線
2120	出火原因(火災原因)	16	内燃機関
2120	出火原因(火災原因)	17	配線器具
2120	出火原因(火災原因)	18	火あそび
2120	出火原因(火災原因)	19	マッチ・ライター
2120	出火原因(火災原因)	20	たき火
2120	出火原因(火災原因)	21	溶接機・溶断機
2120	出火原因(火災原因)	22	灯火
2120	出火原因(火災原因)	23	衝突の火花
2120	出火原因(火災原因)	24	取灰
2120	出火原因(火災原因)	25	火入れ
2120	出火原因(火災原因)	26	放火
2120	出火原因(火災原因)	27	放火の疑い
2120	出火原因(火災原因)	28	その他
2120	出火原因(火災原因)	29	不明・調査中
2140	初期消火器具	11	水バケツ
2140	初期消火器具	12	水槽
2140	初期消火器具	13	乾燥砂
2140	初期消火器具	14	膨張ひる石又は膨張真珠岩
2140	初期消火器具	21	水消火器
2140	初期消火器具	22	酸アルカリ消火器
2140	初期消火器具	23	強化液消火器
2140	初期消火器具	24	泡消火器
2140	初期消火器具	25	二酸化炭素消火器
2140	初期消火器具	26	粉末消火器
2140	初期消火器具	27	ハロゲン化物消火器
2140	初期消火器具	31	屋内消火栓設備
2140	初期消火器具	32	スプリンクラー設備

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2140	初期消火器具	33	水噴霧消火設備
2140	初期消火器具	34	泡消火設備
2140	初期消火器具	35	二酸化炭素消火設備
2140	初期消火器具	36	ハロゲン化物消火設備
2140	初期消火器具	37	粉末消火設備
2140	初期消火器具	38	屋外消火栓設備
2140	初期消火器具	39	動力消防ポンプ設備
2140	初期消火器具	41	水道、浴槽、汲み置き等の水をかけた
2140	初期消火器具	42	寝具、衣類等をかけた
2140	初期消火器具	43	もみ消した
2140	初期消火器具	44	その他
2180	工事状況	1	出火場所
2180	工事状況	2	出火場所を含む防火区画内
2180	工事状況	3	出火区画以外
2190	少量危険物等	1	少量危険物貯蔵取扱所
2190	少量危険物等	2	指定可燃物
2190	少量危険物等	3	その他
2210	消防計画	1	作成（選任、内容適性、届出済）
2210	消防計画	2	作成（選任、内容適性、未届出）
2210	消防計画	3	作成（選任、内容不適性、届出済）
2210	消防計画	4	作成（選任、内容不適性、未届出）
2210	消防計画	5	未作成（権原複数、一部未作成）
2210	消防計画	6	未選任（選任済）
2220	避難誘導訓練(消火訓練)	1	実施（2回以上）
2220	避難誘導訓練(消火訓練)	2	実施（1回のみ）
2220	避難誘導訓練(消火訓練)	3	実施（管理権原複数）
2220	避難誘導訓練(消火訓練)	4	実施（権原複数、1回のみ）
2220	避難誘導訓練(消火訓練)	5	実施（権原複数、一部含まない）
2220	避難誘導訓練(消火訓練)	6	実施（1回のみ、権原複数、一部含まない）
2220	避難誘導訓練(消火訓練)	7	全く実施していない
2230	共同防火管理	1	協議事項制定、共同防火管理実施
2230	共同防火管理	2	協議事項制定、共同防火管理一部不備
2230	共同防火管理	3	全く行われていない
2240	適マーク(表示マーク)	1	点検報告対象
2240	適マーク(表示マーク)	2	点検報告対象外
コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2250	出火室の防災物品	1	義務有り（未使用）
2250	出火室の防災物品	2	義務有り（一部使用）
2250	出火室の防災物品	3	義務有り（全部使用）
2250	出火室の防災物品	4	義務有り（不明）
2250	出火室の防災物品	5	義務なし（一部使用）
2250	出火室の防災物品	6	義務なし（全部使用）
2260	死傷者区分	1	死者
2260	死傷者区分	2	負傷者
2260	死傷者区分	3	30日死者
2260	死傷者区分	9	負傷無
2270	職業	0	無職
2270	職業	1	会社員・公務員
2270	職業	2	作業員・技術者
2270	職業	3	農林業・漁業
2270	職業	4	サービス・販売・自由業
2270	職業	5	主婦

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2270	職業	6	児童・生徒・学生
2270	職業	7	乳幼児
2270	職業	8	その他
2270	職業	9	不明
	国籍		
2280	死傷者の区分	1	消防吏員
2280	死傷者の区分	2	消防団員
2280	死傷者の区分	3	応急消火義務者
2280	死傷者の区分	4	消防協力者
2280	死傷者の区分	5	その他の者（自損を含む）
2280	死傷者の区分	6	その他の者（自損を除く）
2290	出火者	1	本人
2290	出火者	2	他人
2290	出火者	9	不明
2300	死因	1	一酸化炭素中毒・窒息
2300	死因	2	火傷
2300	死因	3	打撲・骨折等
2300	死因	4	自殺
2300	死因	5	その他
2300	死因	9	不明
2310	死者の発生した経過	11	発見遅れ、逃げられず（熟睡のため）
2310	死者の発生した経過	12	発見遅れ、逃げられず（泥酔のため）
2310	死者の発生した経過	13	発見遅れ、逃げられず（病気・身体不自由）
2310	死者の発生した経過	14	発見遅れ、逃げられず（その他）
2310	死者の発生した経過	15	判断力・体力条件悪く、逃げられず（乳幼児）
2310	死者の発生した経過	16	判断力・体力条件悪く、逃げられず（泥酔）
2310	死者の発生した経過	17	判断力・体力条件悪く、逃げられず（病気等）
2310	死者の発生した経過	18	判断力・体力条件悪く、逃げられず（老衰）
2310	死者の発生した経過	19	判断力・体力条件悪く、逃げられず（その他）
2310	死者の発生した経過	21	急速な延焼拡大、逃げられず（ガス爆発）
2310	死者の発生した経過	22	急速な延焼拡大、逃げられず（危険物燃焼）
2310	死者の発生した経過	23	急速な延焼拡大、逃げられず（その他）
2310	死者の発生した経過	24	逃げる機会を失う（狼狽して）
2310	死者の発生した経過	25	逃げる機会を失う（持出品等に気を取られ）
2310	死者の発生した経過	26	逃げる機会を失う（火災をふれまわって）
2310	死者の発生した経過	27	逃げる機会を失う（消火しようとして）
2310	死者の発生した経過	28	逃げる機会を失う（人を救助しようとして）
2310	死者の発生した経過	29	逃げる機会を失う（その他）
2310	死者の発生した経過	31	避難行動有り、逃げ切れず（身体不自由）
2310	死者の発生した経過	32	避難行動有り、逃げ切れず（延焼拡大早く）
2310	死者の発生した経過	33	避難行動有り、逃げ切れず（逃げ道間違え）
2310	死者の発生した経過	34	避難行動有り、逃げ切れず（出入口施錠）
2310	死者の発生した経過	35	避難行動有り、逃げ切れず（その他）
2310	死者の発生した経過	36	避難後再進入、出火後進入（救助・物品搬出）
2310	死者の発生した経過	37	避難後再進入、出火後進入（消火）
2310	死者の発生した経過	38	避難後再進入、出火後進入（その他）
2310	死者の発生した経過	39	着衣着火（喫煙中）
2310	死者の発生した経過	41	着衣着火（炊事中）
2310	死者の発生した経過	42	着衣着火（採暖中）
2310	死者の発生した経過	43	着衣着火（たき火中）
2310	死者の発生した経過	44	着衣着火（火遊び中）
2310	死者の発生した経過	45	着衣着火（その他火気取扱い中）

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2310	死者の発生した経過	46	着衣着火（その他）
2310	死者の発生した経過	47	放火自殺（心中の道連れ含む）
2310	死者の発生した経過	48	放火自殺の巻添者（心中の道連れ除く）
2310	死者の発生した経過	49	放火殺人の犠牲者
2310	死者の発生した経過	51	その他
2310	死者の発生した経過	99	不明・調査中
2320	作業中	1	工作中
2320	作業中	2	仕事外
2320	作業中	3	在校中
2320	作業中	4	在校外
2320	作業中	5	その他
2330	火気取扱中	1	喫煙中（喫煙後の不始末を含む）
2330	火気取扱中	2	暖房器具取扱中（準備中を含む）
2330	火気取扱中	3	炊事中（準備中を含む）
2330	火気取扱中	4	その他取扱中（後の不始末を含む）
2330	火気取扱中	9	不明
2340	受傷時の状況	10	消火中
2340	受傷時の状況	20	避難中
2340	受傷時の状況	30	就寝中
2340	受傷時の状況	40	作業中
2340	受傷時の状況	90	その他
2350	受傷原因	1	火炎にあおられる
2350	受傷原因	2	煙を吸う
2350	受傷原因	3	飛散物、擦過
2350	受傷原因	4	放射熱
2350	受傷原因	5	飛び降り
2350	受傷原因	9	その他
2360	避難方法	11	自力避難（避難施設）
2360	避難方法	12	自力避難（避難器具）
2360	避難方法	13	自力避難（その他）
2360	避難方法	20	消防隊による救助
2360	避難方法	30	避難の必要なし
2360	避難方法	90	その他
2370	負傷程度	1	重症
2370	負傷程度	2	中等症
2370	負傷程度	3	軽症
2370	負傷程度	4	死亡
2370	負傷程度	5	異常なし
2370	負傷程度	6	自力脱出
2370	負傷程度	7	搬送済
2380	傷病	1	傷病無
2380	傷病	2	傷病有
2380	傷病	9	不明
2390	起床	1	就寝中
2390	起床	2	起床中
2390	起床	9	不明
2400	寝たきり	1	寝たきり
2400	寝たきり	9	不明
2410	身体障害	1	身体障害者（障害区分不明）
2410	身体障害	2	その他の身体不自由者
2410	身体障害	3	身体障害者（移動障害）
2410	身体障害	4	身体障害者（視覚障害）

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2410	身体障害	5	身体障害者（聴覚障害）
2410	身体障害	6	身体障害者（盲聾二重障害）
2410	身体障害	7	身体障害者（その他の障害）
2410	身体障害	9	不明
2420	飲酒	1	飲酒無
2420	飲酒	2	飲酒有
2420	飲酒	3	泥酔
2420	飲酒	9	不明
2430	死者１人	1	死者一人
2430	死者１人	2	該当しない
2440	自宅（１人）	1	一人暮らし
2440	自宅（１人）	2	家族別棟
2440	自宅（１人）	3	家族留守
2450	施錠状況	1	施錠無
2450	施錠状況	2	施錠有
2450	施錠状況	9	不明
2460	屋内外の別	1	屋内（自宅）
2460	屋内外の別	2	屋内（自宅以外）
2460	屋内外の別	3	屋外
2460	屋内外の別	4	車両
2460	屋内外の別	5	船舶
2460	屋内外の別	6	航空機
2460	屋内外の別	9	不明
2470	同別	1	同
2470	同別	2	別
2470	同別	9	不明
2480	他市区町村	402036	久留米市
2480	他市区町村	402079	柳川市
2480	他市区町村	402109	八女市
2480	他市区町村	402117	筑後市
2480	他市区町村	402125	大川市
2480	他市区町村	402168	小郡市
2480	他市区町村	402176	筑紫野市
2480	他市区町村	402257	うきは市
2480	他市区町村	402281	朝倉市
2480	他市区町村	404471	筑前町
2480	他市区町村	404829	田主丸町
2480	他市区町村	405019	北野町
2480	他市区町村	405035	大刀洗町
2480	他市区町村	405213	城島町
2480	他市区町村	405221	大木町
2480	他市区町村	405230	三潆町
2480	他市区町村	405426	上陽町
2480	他市区町村	405442	広川町
2480	他市区町村	405469	星野村
2480	他市区町村	412015	佐賀市
2480	他市区町村	412031	鳥栖市
2480	他市区町村	412104	神埼市
2480	他市区町村	413411	基山町
2480	他市区町村	413437	北茂安町
2480	他市区町村	413445	三根町
2480	他市区町村	413461	みやき町

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
2480	他市区町村	442046	日田市
2500	消防用設備等設置状況	1	有
2500	消防用設備等設置状況	2	特殊消防設備等
2500	消防用設備等設置状況	3	防火安全性能を有する設備等
2520	住宅用火災警報器等使用／動作状況	1	有
2520	住宅用火災警報器等使用／動作状況	2	無（維持管理不適・故障）
2520	住宅用火災警報器等使用／動作状況	3	無（その他）・不明
警防系業務－救急報告			
3000	受令場所	1	待機中
3000	受令場所	2	救急現場
3000	受令場所	3	搬送途上
3000	受令場所	4	病院収容後
3000	受令場所	5	引揚途上
3000	受令場所	6	出向中
3000	受令場所	99	その他
3002	活動区分	1	独居老人
3002	活動区分	2	寝たきり
3002	活動区分	3	行路病人
3002	活動区分	4	常習者
3002	活動区分	5	泥酔者
3002	活動区分	6	集団救急
3002	活動区分	99	その他
3004	医師出動要請	1	嘱託医
3004	医師出動要請	2	その他
3006	活動上の障害	1	車両故障
3006	活動上の障害	2	交通事故
3006	活動上の障害	3	妨害行為
3006	活動上の障害	4	通行障害
3006	活動上の障害	5	搬送困難
3006	活動上の障害	6	要救出・他隊要請
3006	活動上の障害	7	交通渋滞等
3006	活動上の障害	8	救急搬送適用無し
3006	活動上の障害	99	その他
3007	居住区分	1	管内
3007	居住区分	2	管外
3007	居住区分	9	その他
3009	受傷形態(転院理由)	101	消火活動中の事故
3009	受傷形態(転院理由)	102	避難行動中の事故
3009	受傷形態(転院理由)	199	その他火災に直接起因した受傷事故
3009	受傷形態(転院理由)	201	地震、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波等
3009	受傷形態(転院理由)	202	光化学スモッグ、落雷等の事故
3009	受傷形態(転院理由)	299	その他の自然災害事故
3009	受傷形態(転院理由)	301	水泳中の溺者（運動競技によるものを除く）
3009	受傷形態(転院理由)	302	水中転落等による事故
3009	受傷形態(転院理由)	399	その他の水難事故
3009	受傷形態(転院理由)	401	列車と列車の事故
3009	受傷形態(転院理由)	402	列車と自動車の事故
3009	受傷形態(転院理由)	403	列車と二輪車の事故
3009	受傷形態(転院理由)	404	列車と自転車の事故
3009	受傷形態(転院理由)	409	列車とその他の事故
3009	受傷形態(転院理由)	411	自動車と自動車の事故
3009	受傷形態(転院理由)	412	自動車と二輪車の事故

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3009	受傷形態(転院理由)	413	自動車と自転車の事故
3009	受傷形態(転院理由)	419	自動車とその他の事故
3009	受傷形態(転院理由)	421	二輪車と二輪車の事故
3009	受傷形態(転院理由)	422	二輪車と自転車の事故
3009	受傷形態(転院理由)	423	二輪車とその他の事故
3009	受傷形態(転院理由)	424	自転車と自転車の事故
3009	受傷形態(転院理由)	429	自転車とその他の事故
3009	受傷形態(転院理由)	431	列車事故
3009	受傷形態(転院理由)	432	自動車事故
3009	受傷形態(転院理由)	433	二輪車の事故
3009	受傷形態(転院理由)	434	自転車の事故
3009	受傷形態(転院理由)	439	その他の事故
3009	受傷形態(転院理由)	441	列車と人との事故
3009	受傷形態(転院理由)	442	自動車と人との事故
3009	受傷形態(転院理由)	443	二輪車と人との事故
3009	受傷形態(転院理由)	444	自転車と人との事故
3009	受傷形態(転院理由)	449	その他と人との事故
3009	受傷形態(転院理由)	451	船舶事故
3009	受傷形態(転院理由)	461	航空機事故
3009	受傷形態(転院理由)	499	その他の交通事故
3009	受傷形態(転院理由)	501	作業中の転倒、転落等
3009	受傷形態(転院理由)	502	工作機械全般による受傷（熱傷を除く）
3009	受傷形態(転院理由)	503	構内における交通機関の事故
3009	受傷形態(転院理由)	504	落下物・飛来物
3009	受傷形態(転院理由)	505	熱傷
3009	受傷形態(転院理由)	506	ガス中毒
3009	受傷形態(転院理由)	599	その他の労働災害
3009	受傷形態(転院理由)	601	運動競技実施者の受傷
3009	受傷形態(転院理由)	602	運動競技審判員及び関係者の受傷
3009	受傷形態(転院理由)	603	観覧中の者で運動競技用具等による受傷
3009	受傷形態(転院理由)	699	その他の運動競技中の事故
3009	受傷形態(転院理由)	701	熱傷 暖房用品全般
3009	受傷形態(転院理由)	702	熱傷 天ぷら油
3009	受傷形態(転院理由)	703	熱傷 お茶・コーヒー
3009	受傷形態(転院理由)	709	熱傷 その他の食品類
3009	受傷形態(転院理由)	711	熱傷 浴槽内のお湯
3009	受傷形態(転院理由)	719	熱傷 その他の風呂用品
3009	受傷形態(転院理由)	721	熱傷 ポット・魔法瓶・やかん
3009	受傷形態(転院理由)	729	熱傷 その他の台所用品
3009	受傷形態(転院理由)	731	熱傷 花火
3009	受傷形態(転院理由)	732	熱傷ライター・マッチ
3009	受傷形態(転院理由)	733	熱傷 タバコ
3009	受傷形態(転院理由)	739	熱傷 その他の熱傷
3009	受傷形態(転院理由)	741	餅
3009	受傷形態(転院理由)	742	アメ玉
3009	受傷形態(転院理由)	743	魚の骨
3009	受傷形態(転院理由)	749	その他の食品類
3009	受傷形態(転院理由)	751	薬品類
3009	受傷形態(転院理由)	752	硬貨
3009	受傷形態(転院理由)	753	タバコ
3009	受傷形態(転院理由)	754	玩具類
3009	受傷形態(転院理由)	755	昆虫類

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3009	受傷形態(転院理由)	756	服飾品等
3009	受傷形態(転院理由)	759	その他の異物
3009	受傷形態(転院理由)	761	機械全般
3009	受傷形態(転院理由)	762	ガス中毒
3009	受傷形態(転院理由)	763	落下物・飛来物・倒壊・埋没
3009	受傷形態(転院理由)	771	窒息 家庭内の窒息
3009	受傷形態(転院理由)	779	浴槽に水没
3009	受傷形態(転院理由)	781	動物による咬傷
3009	受傷形態(転院理由)	782	屋内における転落・転倒・衝突
3009	受傷形態(転院理由)	783	屋外における転落・転倒・衝突
3009	受傷形態(転院理由)	789	刃物等及びその他の一般負傷
3009	受傷形態(転院理由)	801	首締め(絞頸)
3009	受傷形態(転院理由)	802	銃火器・刃物・鋭利物・鈍器物・殴打
3009	受傷形態(転院理由)	803	薬物全般
3009	受傷形態(転院理由)	804	ガス類
3009	受傷形態(転院理由)	805	交通機関
3009	受傷形態(転院理由)	899	その他の加害
3009	受傷形態(転院理由)	901	首吊り(縊頸)
3009	受傷形態(転院理由)	902	焼身
3009	受傷形態(転院理由)	903	飛び降り
3009	受傷形態(転院理由)	904	入水
3009	受傷形態(転院理由)	905	銃火器・刃物・鋭利物・鈍器物
3009	受傷形態(転院理由)	906	交通機関
3009	受傷形態(転院理由)	907	薬物全般
3009	受傷形態(転院理由)	908	ガス類
3009	受傷形態(転院理由)	999	その他の自損行為
3009	受傷形態(転院理由)	1001	頭痛、頭重等
3009	受傷形態(転院理由)	1002	胸痛、胸苦等
3009	受傷形態(転院理由)	1003	腹痛、膨満等
3009	受傷形態(転院理由)	1004	腰・背部痛
3009	受傷形態(転院理由)	1005	四肢痛
3009	受傷形態(転院理由)	1019	その他の痛み
3009	受傷形態(転院理由)	1021	悪心(気分が悪くなったもの)
3009	受傷形態(転院理由)	1022	嘔気・嘔吐
3009	受傷形態(転院理由)	1023	めまい
3009	受傷形態(転院理由)	1024	動悸(息苦しい)
3009	受傷形態(転院理由)	1025	意識障害
3009	受傷形態(転院理由)	1026	知覚障害
3009	受傷形態(転院理由)	1027	言語障害
3009	受傷形態(転院理由)	1028	排泄障害
3009	受傷形態(転院理由)	1029	睡眠障害
3009	受傷形態(転院理由)	1030	精神障害
3009	受傷形態(転院理由)	1031	運動マヒ・失調
3009	受傷形態(転院理由)	1032	呼吸障害・困難
3009	受傷形態(転院理由)	1033	発熱
3009	受傷形態(転院理由)	1034	けいれん
3009	受傷形態(転院理由)	1035	脱力感(ぐったり)
3009	受傷形態(転院理由)	1036	しびれ
3009	受傷形態(転院理由)	1037	下痢
3009	受傷形態(転院理由)	1038	発疹
3009	受傷形態(転院理由)	1039	浮腫
3009	受傷形態(転院理由)	1040	喀血

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
3009	受傷形態(転院理由)	1041	吐血
3009	受傷形態(転院理由)	1042	下血
3009	受傷形態(転院理由)	1043	鼻出血
3009	受傷形態(転院理由)	1044	性器出血
3009	受傷形態(転院理由)	1045	産科疾患（正常分娩を除く）
3009	受傷形態(転院理由)	1046	自宅療養中病状悪化によるもの
3009	受傷形態(転院理由)	1047	酩酊、泥酔
3009	受傷形態(転院理由)	1099	その他の急病
3009	受傷形態(転院理由)	9901	転院搬送 ベッド満床
3009	受傷形態(転院理由)	9902	転院搬送 専門外
3009	受傷形態(転院理由)	9903	転院搬送 医師不在
3009	受傷形態(転院理由)	9904	転院搬送 手術中
3009	受傷形態(転院理由)	9905	転院搬送 処置困難
3009	受傷形態(転院理由)	9906	転院搬送 理由不明
3009	受傷形態(転院理由)	9907	転院搬送 その他
3009	受傷形態(転院理由)	9911	その他 正常分娩（39週以上）
3009	受傷形態(転院理由)	9913	その他 種別不明
3012	居住区分詳細(その他)	1	外国
3012	居住区分詳細(その他)	2	不定
3012	居住区分詳細(その他)	80	不明
3012	居住区分詳細(その他)	99	その他
3013	病院選定者	1	救急隊
3013	病院選定者	2	家族・親族
3013	病院選定者	3	関係者
3013	病院選定者	4	傷病者本人
3013	病院選定者	5	医療機関
3013	病院選定者	6	警察官
3013	病院選定者	7	ヘルパー等
3013	病院選定者	8	教職員
3013	病院選定者	90	本部指令
3013	病院選定者	99	その他
3014	(病院)選定理由	11	選択（救急隊）
3014	(病院)選定理由	12	選択（指令室）
3014	(病院)選定理由	20	依頼（本人・家族希望等）
3014	(病院)選定理由	30	指示（医師等）
3014	(病院)選定理由	40	特異疾患（管外搬送）
3014	(病院)選定理由	99	その他
3015	車内への収容	1	担架
3015	車内への収容	2	自力
3015	車内への収容	3	補助歩行
3015	車内への収容	4	徒手搬送
3015	車内への収容	99	その他
3016	主たる傷病者体位	1	仰臥位
3016	主たる傷病者体位	2	膝屈曲位
3016	主たる傷病者体位	3	腹臥位
3016	主たる傷病者体位	4	右側臥位
3016	主たる傷病者体位	5	左側臥位
3016	主たる傷病者体位	6	半坐位
3016	主たる傷病者体位	7	坐位
3016	主たる傷病者体位	8	足側高位
3016	主たる傷病者体位	9	頭側高位
3016	主たる傷病者体位	99	その他

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3017	同乗者	1	なし
3017	同乗者	2	家族・親族
3017	同乗者	3	知人・同僚
3017	同乗者	4	医師
3017	同乗者	5	保健師
3017	同乗者	6	助産師
3017	同乗者	7	看護師
3017	同乗者	8	警察官
3017	同乗者	9	ヘルパー等
3017	同乗者	10	教職員
3017	同乗者	11	通行人
3017	同乗者	12	関係者
3017	同乗者	99	その他
3018	傷病名（小分類）	10101	〔三類〕 コレラ
3018	傷病名（小分類）	10102	〔三類〕 腸チフス（サルモネラ属）
3018	傷病名（小分類）	10103	〔三類〕 パラチフス（サルモネラ属）
3018	傷病名（小分類）	10104	他のサルモネラ感染症
3018	傷病名（小分類）	10105	〔三類〕 細菌性赤痢
3018	傷病名（小分類）	10106	〔三類〕 出血性大腸菌感染症
3018	傷病名（小分類）	10107	細菌性食中毒（ぶどう球菌・ボツリヌス菌・
3018	傷病名（小分類）	10199	他の腸管感染症
3018	傷病名（小分類）	10201	〔五類〕 MR S A
3018	傷病名（小分類）	10299	他の耐性菌感染症
3018	傷病名（小分類）	10301	〔二類〕 肺結核
3018	傷病名（小分類）	10302	結核性肺炎
3018	傷病名（小分類）	10303	結核性髄膜炎
3018	傷病名（小分類）	10304	結核性腸炎
3018	傷病名（小分類）	10305	結核性関節炎
3018	傷病名（小分類）	10306	脊椎カリエス
3018	傷病名（小分類）	10399	他の結核
3018	傷病名（小分類）	10401	〔四類〕 野兔病
3018	傷病名（小分類）	10402	〔四類〕 炭疽
3018	傷病名（小分類）	10499	他の人畜共通細菌疾患
3018	傷病名（小分類）	10501	らい（ハンセン病）
3018	傷病名（小分類）	10502	〔五類〕 破傷風
3018	傷病名（小分類）	10503	〔五類〕 百日咳
3018	傷病名（小分類）	10504	髄膜炎菌感染症
3018	傷病名（小分類）	10505	敗血症
3018	傷病名（小分類）	10506	放線菌症
3018	傷病名（小分類）	10507	〔一類〕 ペスト
3018	傷病名（小分類）	10508	猩紅熱
3018	傷病名（小分類）	10509	〔二類〕 ジフテリア
3018	傷病名（小分類）	10510	ガス壊疽
3018	傷病名（小分類）	10599	他の細菌性疾患等
3018	傷病名（小分類）	10601	〔五類〕 梅毒
3018	傷病名（小分類）	10602	〔五類〕 淋菌感染症
3018	傷病名（小分類）	10603	梅毒性心筋炎
3018	傷病名（小分類）	10604	神経梅毒
3018	傷病名（小分類）	10605	梅毒性腹膜炎
3018	傷病名（小分類）	10606	鼠径リンパ肉牙腫
3018	傷病名（小分類）	10699	他の性的伝播感染症
3018	傷病名（小分類）	10701	〔四類〕 回帰熱

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	10799	他のスピロヘータ疾患
3018	傷病名（小分類）	10801	トラコーマ
3018	傷病名（小分類）	10802	〔四類〕 オウム病
3018	傷病名（小分類）	10803	〔五類〕 性器クラミジア感染症
3018	傷病名（小分類）	10899	他のクラミジア感染症
3018	傷病名（小分類）	10901	〔四類〕 紅斑熱
3018	傷病名（小分類）	10902	〔四類〕 Q熱
3018	傷病名（小分類）	10903	発疹チフスリケッチア症
3018	傷病名（小分類）	10999	他のリケッチア症
3018	傷病名（小分類）	11001	〔二類〕 ポリオ（急性灰白髄炎）
3018	傷病名（小分類）	11002	〔四類〕 狂犬病
3018	傷病名（小分類）	11003	ウイルス性髄膜炎
3018	傷病名（小分類）	11099	他のウイルス感染症
3018	傷病名（小分類）	11101	〔四類〕 テング熱
3018	傷病名（小分類）	11102	〔四類〕 黄熱
3018	傷病名（小分類）	11103	〔一類〕 エボラ出血熱
3018	傷病名（小分類）	11104	〔一類〕 コンゴ出血熱
3018	傷病名（小分類）	11105	〔一類〕 ラッサ熱
3018	傷病名（小分類）	11106	〔四類〕 日本脳炎
3018	傷病名（小分類）	11199	他のウイルス熱等
3018	傷病名（小分類）	11201	〔五類〕 麻疹（はしか）
3018	傷病名（小分類）	11202	〔五類〕 風疹（三日はしか）
3018	傷病名（小分類）	11203	〔五類〕 手足口病
3018	傷病名（小分類）	11204	〔五類〕 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
3018	傷病名（小分類）	11299	他のウイルス感染症等
3018	傷病名（小分類）	11301	〔四類〕 急性A型肝炎
3018	傷病名（小分類）	11302	〔五類〕 急性B型肝炎
3018	傷病名（小分類）	11303	〔五類〕 急性C型肝炎
3018	傷病名（小分類）	11304	〔五類〕 慢性ウイルス肝炎
3018	傷病名（小分類）	11399	他のウイルス肝炎
3018	傷病名（小分類）	11401	〔五類〕 後天性免疫不全症候群
3018	傷病名（小分類）	11599	他のウイルス疾患
3018	傷病名（小分類）	11601	カンジダ症
3018	傷病名（小分類）	11602	〔四類〕 クリプトスポリジウム症
3018	傷病名（小分類）	11603	皮膚糸状菌症
3018	傷病名（小分類）	11604	真菌症
3018	傷病名（小分類）	11605	菌腫
3018	傷病名（小分類）	11699	他の真菌症
3018	傷病名（小分類）	11701	〔四類〕 マラリア
3018	傷病名（小分類）	11702	〔四類〕 つつが虫病
3018	傷病名（小分類）	11703	吸虫症
3018	傷病名（小分類）	11704	条虫病
3018	傷病名（小分類）	11705	フィラリア症
3018	傷病名（小分類）	11799	他の原虫疾患・ぜん（蠕）虫症
3018	傷病名（小分類）	11801	ひぜん
3018	傷病名（小分類）	11899	その他の寄生症等
3018	傷病名（小分類）	11901	〔一類〕 マールブルグ病
3018	傷病名（小分類）	11902	〔四類〕 発疹チフス
3018	傷病名（小分類）	11903	〔五類〕 アメーバ赤痢
3018	傷病名（小分類）	11904	〔四類〕 レジオネラ症
3018	傷病名（小分類）	11905	〔四類〕 ライム病
3018	傷病名（小分類）	11906	〔四類〕 腎症候性出血熱

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	11907	〔四類〕 B ウイルス病
3018	傷病名（小分類）	11908	〔四類〕 エキノコックス症
3018	傷病名（小分類）	11909	〔五類〕 ジアルジア症
3018	傷病名（小分類）	11910	〔五類〕 髄膜炎菌性髄膜炎
3018	傷病名（小分類）	11911	〔四類〕 ボツリヌス症
3018	傷病名（小分類）	11912	〔五類〕 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
3018	傷病名（小分類）	11913	〔五類〕 クロイツフェルト・ヤコブ病
3018	傷病名（小分類）	11914	〔四類〕 ハンタウイルス肺症候群
3018	傷病名（小分類）	11915	〔四類〕 ブルセラ症
3018	傷病名（小分類）	11916	〔五類〕 先天性風疹症候群
3018	傷病名（小分類）	11917	〔五類〕 バンコマイシン耐性腸球菌感染症
3018	傷病名（小分類）	11918	〔四類〕 コクシジオイデス症
3018	傷病名（小分類）	11919	〔五類〕 A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎
3018	傷病名（小分類）	11920	〔五類〕 水痘
3018	傷病名（小分類）	11921	〔五類〕 性器ヘルペスウイルス感染症
3018	傷病名（小分類）	11922	〔五類〕 尖形コンジローマ
3018	傷病名（小分類）	11923	〔五類〕 急性脳炎（日本脳炎を除く）
3018	傷病名（小分類）	11924	〔五類〕 細菌性髄膜炎
3018	傷病名（小分類）	11925	〔五類〕 無菌性髄膜炎
3018	傷病名（小分類）	11926	〔五類〕 感染性胃腸炎
3018	傷病名（小分類）	11927	〔五類〕 咽頭結膜熱
3018	傷病名（小分類）	11928	〔五類〕 急性出血性結膜炎
3018	傷病名（小分類）	11929	〔五類〕 伝染性紅斑
3018	傷病名（小分類）	11930	〔五類〕 突発性発疹
3018	傷病名（小分類）	11931	〔五類〕 ヘルパンギーナ
3018	傷病名（小分類）	11932	〔五類〕 流行性角結膜炎
3018	傷病名（小分類）	11933	〔五類〕 マイコプラズマ肺炎
3018	傷病名（小分類）	11934	〔五類〕 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
3018	傷病名（小分類）	11935	〔五類〕 薬剤耐性緑膿菌感染症
3018	傷病名（小分類）	11936	〔五類〕 クラミジア肺炎（オウム病を除く）
3018	傷病名（小分類）	11937	指定感染症
3018	傷病名（小分類）	11938	新感染症
3018	傷病名（小分類）	19999	詳細不明の感染症等
3018	傷病名（小分類）	20101	悪性新生物（癌）
3018	傷病名（小分類）	20102	リンパ性白血病
3018	傷病名（小分類）	20103	骨髄性白血病
3018	傷病名（小分類）	20104	悪性リンパ腫
3018	傷病名（小分類）	20105	悪性黒色腫
3018	傷病名（小分類）	20106	舌癌
3018	傷病名（小分類）	20107	咽頭癌
3018	傷病名（小分類）	20108	喉頭癌
3018	傷病名（小分類）	20109	食道癌
3018	傷病名（小分類）	20110	胃癌
3018	傷病名（小分類）	20111	小腸腫瘍
3018	傷病名（小分類）	20112	大腸癌
3018	傷病名（小分類）	20113	肺癌
3018	傷病名（小分類）	20114	肝（細胞）癌
3018	傷病名（小分類）	20115	膵癌
3018	傷病名（小分類）	20116	急性骨髄性白血病
3018	傷病名（小分類）	20117	急性リンパ性白血病
3018	傷病名（小分類）	20118	慢性骨髄性白血病
3018	傷病名（小分類）	20119	慢性リンパ性白血病

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	20198	他の悪性新生物
3018	傷病名（小分類）	20199	他の白血病等
3018	傷病名（小分類）	20201	良性新生物
3018	傷病名（小分類）	20202	骨髄性白血病
3018	傷病名（小分類）	20299	他の白血病等
3018	傷病名（小分類）	20301	性状不詳等の新生物
3018	傷病名（小分類）	30101	貧血
3018	傷病名（小分類）	30201	血友病
3018	傷病名（小分類）	30202	紫斑病
3018	傷病名（小分類）	30203	血小板機能異常症
3018	傷病名（小分類）	30204	播種性血管内凝固症候群
3018	傷病名（小分類）	30299	他の出血性病態
3018	傷病名（小分類）	30301	脾疾患
3018	傷病名（小分類）	30302	他の造血器疾患等
3018	傷病名（小分類）	30401	免疫不全症
3018	傷病名（小分類）	30402	サルコイドーシス
3018	傷病名（小分類）	30499	他の免疫機構の障害
3018	傷病名（小分類）	40101	甲状腺中毒症
3018	傷病名（小分類）	40102	甲状腺炎
3018	傷病名（小分類）	40103	甲状腺機能亢進症
3018	傷病名（小分類）	40104	バセドウ病
3018	傷病名（小分類）	40105	甲状腺機能低下症
3018	傷病名（小分類）	40199	他の甲状腺障害
3018	傷病名（小分類）	40201	糖尿病
3018	傷病名（小分類）	40202	糖尿病性昏睡
3018	傷病名（小分類）	40301	低血糖症
3018	傷病名（小分類）	40302	低血糖昏睡
3018	傷病名（小分類）	40399	他の膵内分泌障害
3018	傷病名（小分類）	40401	副甲状腺機能障害
3018	傷病名（小分類）	40402	下垂体機能障害
3018	傷病名（小分類）	40403	副腎性器障害
3018	傷病名（小分類）	40404	思春期障害
3018	傷病名（小分類）	40405	胸腺の疾患
3018	傷病名（小分類）	40499	他の内分泌腺障害
3018	傷病名（小分類）	40501	栄養失調
3018	傷病名（小分類）	40502	他の栄養欠乏症
3018	傷病名（小分類）	40601	肥満（症）
3018	傷病名（小分類）	40602	他の過栄養
3018	傷病名（小分類）	40701	脂質代謝障害
3018	傷病名（小分類）	40702	糖質代謝障害
3018	傷病名（小分類）	40703	脱水症
3018	傷病名（小分類）	40704	痛風
3018	傷病名（小分類）	40705	代謝性アシドーシス
3018	傷病名（小分類）	40799	他の代謝障害
3018	傷病名（小分類）	50101	痴呆
3018	傷病名（小分類）	50102	健忘症候群
3018	傷病名（小分類）	50103	せん忘
3018	傷病名（小分類）	50104	急性アルコール中毒
3018	傷病名（小分類）	50105	依存症候群
3018	傷病名（小分類）	50106	統合失調症
3018	傷病名（小分類）	50107	分裂感情障害
3018	傷病名（小分類）	50108	躁鬱（そううつ）病

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	50109	過換気症候群
3018	傷病名（小分類）	50110	不安障害（神経症）
3018	傷病名（小分類）	50111	強迫性障害（神経症）
3018	傷病名（小分類）	50112	ストレス適応障害（神経症）
3018	傷病名（小分類）	50113	ヒステリー（神経症）
3018	傷病名（小分類）	50114	神経衰弱（神経症）
3018	傷病名（小分類）	50115	自閉症（神経症）
3018	傷病名（小分類）	50116	アルツハイマー病
3018	傷病名（小分類）	50117	アルコール依存症
3018	傷病名（小分類）	50199	他の精神及び行動障害
3018	傷病名（小分類）	60101	髄膜炎
3018	傷病名（小分類）	60102	脳炎
3018	傷病名（小分類）	60103	脊髄炎
3018	傷病名（小分類）	60104	脳脊髄炎
3018	傷病名（小分類）	60105	膿瘍及び肉芽腫
3018	傷病名（小分類）	60106	静脈炎
3018	傷病名（小分類）	60107	脊髄性筋萎縮症
3018	傷病名（小分類）	60108	パーキンソン病
3018	傷病名（小分類）	60109	てんかん
3018	傷病名（小分類）	60110	片頭痛
3018	傷病名（小分類）	60111	三叉神経障害
3018	傷病名（小分類）	60112	顔面神経障害
3018	傷病名（小分類）	60113	ニューロパチシー
3018	傷病名（小分類）	60114	重症筋無力症
3018	傷病名（小分類）	60115	筋ジストロフィー
3018	傷病名（小分類）	60116	脳性麻痺
3018	傷病名（小分類）	60117	片麻痺
3018	傷病名（小分類）	60118	対麻痺
3018	傷病名（小分類）	60119	自律神経系失調症
3018	傷病名（小分類）	60120	水頭症
3018	傷病名（小分類）	60121	中毒性脳症
3018	傷病名（小分類）	60122	脳貧血
3018	傷病名（小分類）	60123	ギランバレー症候群
3018	傷病名（小分類）	60124	脊髄小脳変性症
3018	傷病名（小分類）	60125	筋萎縮性側索硬化症
3018	傷病名（小分類）	60199	他の神経系の疾患
3018	傷病名（小分類）	70101	眼瞼炎
3018	傷病名（小分類）	70102	涙腺炎
3018	傷病名（小分類）	70103	眼窩の障害
3018	傷病名（小分類）	70104	結膜炎
3018	傷病名（小分類）	70105	強膜の障害
3018	傷病名（小分類）	70106	角膜炎
3018	傷病名（小分類）	70107	虹彩毛様体炎
3018	傷病名（小分類）	70108	白内障
3018	傷病名（小分類）	70109	水晶体の障害
3018	傷病名（小分類）	70110	網脈絡膜の炎症
3018	傷病名（小分類）	70111	網膜剥離及び裂孔
3018	傷病名（小分類）	70112	網膜血管閉塞症
3018	傷病名（小分類）	70113	緑内障
3018	傷病名（小分類）	70114	硝子体の障害
3018	傷病名（小分類）	70115	眼球の障害
3018	傷病名（小分類）	70116	視神経炎

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	70199	他の眼等の疾患
3018	傷病名（小分類）	80101	外耳炎
3018	傷病名（小分類）	80102	中耳炎
3018	傷病名（小分類）	80103	耳管炎及び耳管閉塞
3018	傷病名（小分類）	80104	乳様突起炎等
3018	傷病名（小分類）	80105	鼓膜穿孔
3018	傷病名（小分類）	80106	メニエール病
3018	傷病名（小分類）	80199	他の耳等の疾患
3018	傷病名（小分類）	90101	リウマチ熱
3018	傷病名（小分類）	90201	僧帽弁狭窄症
3018	傷病名（小分類）	90202	リウマチ性大動脈狭窄
3018	傷病名（小分類）	90203	三尖弁狭窄
3018	傷病名（小分類）	90299	他のリウマチ性心疾患
3018	傷病名（小分類）	90301	高血圧
3018	傷病名（小分類）	90302	高血圧性心疾患
3018	傷病名（小分類）	90303	高血圧性腎疾患
3018	傷病名（小分類）	90304	高血圧性脳症
3018	傷病名（小分類）	90399	他の高血圧性疾患
3018	傷病名（小分類）	90401	狭心症
3018	傷病名（小分類）	90402	心筋梗塞
3018	傷病名（小分類）	90403	陳旧性心筋梗塞
3018	傷病名（小分類）	90404	冠状動脈瘤
3018	傷病名（小分類）	90405	虚血性心筋症
3018	傷病名（小分類）	90499	他の虚血性心疾患
3018	傷病名（小分類）	90501	肺塞栓症
3018	傷病名（小分類）	90599	他の肺性心疾患等
3018	傷病名（小分類）	90601	心膜炎
3018	傷病名（小分類）	90602	心内膜炎
3018	傷病名（小分類）	90603	僧帽弁障害
3018	傷病名（小分類）	90604	大動脈弁障害
3018	傷病名（小分類）	90605	三尖弁障害
3018	傷病名（小分類）	90606	肺動脈弁障害
3018	傷病名（小分類）	90607	心筋炎
3018	傷病名（小分類）	90608	心筋症
3018	傷病名（小分類）	90609	房室ブロック
3018	傷病名（小分類）	90610	脚ブロック（左右）
3018	傷病名（小分類）	90611	その他の伝導障害
3018	傷病名（小分類）	90612	頻拍症
3018	傷病名（小分類）	90613	心房細動及び粗動
3018	傷病名（小分類）	90614	その他の不整脈
3018	傷病名（小分類）	90615	心不全
3018	傷病名（小分類）	90616	心臓中隔欠損症
3018	傷病名（小分類）	90617	発作性上室性頻拍
3018	傷病名（小分類）	90699	他の型の心疾患
3018	傷病名（小分類）	90701	くも膜下出血
3018	傷病名（小分類）	90702	脳内出血
3018	傷病名（小分類）	90703	硬膜下出血（血腫）
3018	傷病名（小分類）	90704	硬膜外出血・非外傷性
3018	傷病名（小分類）	90705	脳梗塞
3018	傷病名（小分類）	90706	一過性脳虚血発作
3018	傷病名（小分類）	90707	脳動脈の閉塞及び狭窄
3018	傷病名（小分類）	90708	低酸素脳症

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	90799	他の脳血管疾患
3018	傷病名（小分類）	90801	動脈硬化症
3018	傷病名（小分類）	90802	胸部大動脈瘤
3018	傷病名（小分類）	90803	腹部大動脈瘤
3018	傷病名（小分類）	90804	大動脈解離
3018	傷病名（小分類）	90805	動脈の塞栓症
3018	傷病名（小分類）	90806	動脈の血栓症
3018	傷病名（小分類）	90807	破裂大動脈瘤
3018	傷病名（小分類）	90899	他の動脈等の疾患
3018	傷病名（小分類）	90901	静脈炎及び血栓静脈炎
3018	傷病名（小分類）	90902	門脈血栓症
3018	傷病名（小分類）	90903	食道静脈瘤
3018	傷病名（小分類）	90904	その他の静脈瘤
3018	傷病名（小分類）	90905	リンパ節炎
3018	傷病名（小分類）	90906	リンパ管炎
3018	傷病名（小分類）	90999	他の静脈等の疾患
3018	傷病名（小分類）	91001	低血圧症
3018	傷病名（小分類）	91002	意識消失発作
3018	傷病名（小分類）	100101	急性鼻咽頭炎（かぜ）
3018	傷病名（小分類）	100102	急性副鼻腔炎
3018	傷病名（小分類）	100103	急性咽頭炎
3018	傷病名（小分類）	100104	急性扁桃炎
3018	傷病名（小分類）	100105	急性喉頭炎及び気管炎
3018	傷病名（小分類）	100199	他の急性上気道感染症
3018	傷病名（小分類）	100201	〔五類〕インフルエンザ
3018	傷病名（小分類）	100202	肺炎
3018	傷病名（小分類）	100301	急性気管支炎
3018	傷病名（小分類）	100302	急性細気管支炎
3018	傷病名（小分類）	100399	他の急性下気道感染症
3018	傷病名（小分類）	100401	アレルギー性鼻炎
3018	傷病名（小分類）	100402	鼻ポリープ（鼻たけ）
3018	傷病名（小分類）	100403	声帯及び喉頭の疾患
3018	傷病名（小分類）	100404	鼻出血
3018	傷病名（小分類）	100499	他の上気道等の疾患
3018	傷病名（小分類）	100501	慢性気管支炎
3018	傷病名（小分類）	100502	肺気腫
3018	傷病名（小分類）	100503	慢性閉塞性肺疾患
3018	傷病名（小分類）	100504	喘息
3018	傷病名（小分類）	100505	喘息発作重積状態
3018	傷病名（小分類）	100506	気管支拡張症
3018	傷病名（小分類）	100599	他の慢性下気道疾患
3018	傷病名（小分類）	100601	塵肺症
3018	傷病名（小分類）	100602	過敏性肺臓疾患
3018	傷病名（小分類）	100603	肺炎
3018	傷病名（小分類）	100699	他の呼吸器病態
3018	傷病名（小分類）	100701	成人呼吸窮促迫症候群
3018	傷病名（小分類）	100702	肺水腫
3018	傷病名（小分類）	100703	肺線維症
3018	傷病名（小分類）	100799	他の呼吸器疾患
3018	傷病名（小分類）	100801	肺膿瘍
3018	傷病名（小分類）	100802	膿胸
3018	傷病名（小分類）	100901	胸膜炎

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	100902	胸水
3018	傷病名（小分類）	100903	気胸
3018	傷病名（小分類）	100904	血気胸
3018	傷病名（小分類）	100999	他の胸膜の疾患
3018	傷病名（小分類）	101001	呼吸不全
3018	傷病名（小分類）	101002	横隔膜炎
3018	傷病名（小分類）	101099	他の呼吸器系の疾患
3018	傷病名（小分類）	110101	唾液腺疾患
3018	傷病名（小分類）	110199	他の口腔等の疾患
3018	傷病名（小分類）	110201	食道炎
3018	傷病名（小分類）	110202	食道潰瘍・穿孔
3018	傷病名（小分類）	110203	食道閉塞
3018	傷病名（小分類）	110204	胃潰瘍・穿孔
3018	傷病名（小分類）	110205	十二指腸潰瘍・穿孔
3018	傷病名（小分類）	110206	胃炎及び十二指腸炎
3018	傷病名（小分類）	110299	他の食道等の疾患
3018	傷病名（小分類）	110301	急性虫垂炎
3018	傷病名（小分類）	110399	他の虫垂の疾患
3018	傷病名（小分類）	110401	そ径ヘルニア
3018	傷病名（小分類）	110402	腹壁ヘルニア
3018	傷病名（小分類）	110403	横隔膜ヘルニア
3018	傷病名（小分類）	110499	他のヘルニア
3018	傷病名（小分類）	110501	クローン病
3018	傷病名（小分類）	110502	潰瘍性大腸炎
3018	傷病名（小分類）	110503	急性腸炎
3018	傷病名（小分類）	110599	他の非感染性腸炎
3018	傷病名（小分類）	110601	腸の血行障害
3018	傷病名（小分類）	110602	腸重積症
3018	傷病名（小分類）	110603	腸閉塞
3018	傷病名（小分類）	110604	腸の憩室性疾患
3018	傷病名（小分類）	110605	肛門及び直腸の疾患
3018	傷病名（小分類）	110606	腸膿瘍
3018	傷病名（小分類）	110607	腸穿孔
3018	傷病名（小分類）	110608	腸潰瘍
3018	傷病名（小分類）	110699	他の腸の疾患
3018	傷病名（小分類）	110701	腹膜炎
3018	傷病名（小分類）	110702	腹膜癒着
3018	傷病名（小分類）	110703	腹腔内出血
3018	傷病名（小分類）	110799	他の腹膜の疾患
3018	傷病名（小分類）	110801	アルコール性肝疾患
3018	傷病名（小分類）	110802	中毒性肝疾患
3018	傷病名（小分類）	110803	肝不全
3018	傷病名（小分類）	110804	肝炎
3018	傷病名（小分類）	110805	肝硬変及び肝線維症
3018	傷病名（小分類）	110899	他の肝疾患
3018	傷病名（小分類）	110901	胆石症
3018	傷病名（小分類）	110902	胆のう炎
3018	傷病名（小分類）	110903	胆管炎
3018	傷病名（小分類）	110904	膵炎
3018	傷病名（小分類）	110905	総胆管結石
3018	傷病名（小分類）	110999	他の胆のう等の障害
3018	傷病名（小分類）	111001	胃腸出血（消化管出血）

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	111099	他の消化器系の疾患
3018	傷病名（小分類）	120101	蜂巣炎
3018	傷病名（小分類）	120102	急性リンパ節炎
3018	傷病名（小分類）	120199	他の皮膚等の感染症
3018	傷病名（小分類）	120201	天疱瘡
3018	傷病名（小分類）	120202	類天疱瘡
3018	傷病名（小分類）	120299	他の水疱症
3018	傷病名（小分類）	120301	アトピー性皮膚炎
3018	傷病名（小分類）	120302	接触皮膚炎
3018	傷病名（小分類）	120399	他の皮膚炎等
3018	傷病名（小分類）	120401	乾せん
3018	傷病名（小分類）	120499	他の丘疹落せつ等障害
3018	傷病名（小分類）	120501	じんま疹
3018	傷病名（小分類）	120502	紅斑
3018	傷病名（小分類）	120599	他のじんま疹等
3018	傷病名（小分類）	120699	他の皮膚等の疾患
3018	傷病名（小分類）	130101	関節炎
3018	傷病名（小分類）	130102	関節障害
3018	傷病名（小分類）	130103	関節リウマチ
3018	傷病名（小分類）	130104	関節症
3018	傷病名（小分類）	130105	膝内障
3018	傷病名（小分類）	130199	他の関節障害
3018	傷病名（小分類）	130201	結節性多発動脈炎
3018	傷病名（小分類）	130202	皮膚筋炎
3018	傷病名（小分類）	130299	全身性結合組織障害等
3018	傷病名（小分類）	130301	脊椎症
3018	傷病名（小分類）	130302	脊椎障害
3018	傷病名（小分類）	130303	椎間板障害
3018	傷病名（小分類）	130304	坐骨神経痛
3018	傷病名（小分類）	130305	腰痛症
3018	傷病名（小分類）	130306	脊相分離症
3018	傷病名（小分類）	130307	肋間神経痛
3018	傷病名（小分類）	130399	その他の脊柱障害
3018	傷病名（小分類）	130401	筋炎
3018	傷病名（小分類）	130402	滑膜炎
3018	傷病名（小分類）	130403	腱鞘炎
3018	傷病名（小分類）	130404	滑膜の突発性断裂
3018	傷病名（小分類）	130405	腱の突発性断裂
3018	傷病名（小分類）	130499	他の軟部組織障害
3018	傷病名（小分類）	130501	骨粗鬆症
3018	傷病名（小分類）	130502	骨軟化症
3018	傷病名（小分類）	130503	骨髄炎
3018	傷病名（小分類）	130504	骨軟骨症（骨端症）
3018	傷病名（小分類）	130599	他の骨障害等
3018	傷病名（小分類）	130601	筋骨格系の障害等
3018	傷病名（小分類）	140101	腎炎
3018	傷病名（小分類）	140102	ネフローゼ症候群
3018	傷病名（小分類）	140199	他の糸球体疾患
3018	傷病名（小分類）	140201	腎炎
3018	傷病名（小分類）	140202	尿路閉塞
3018	傷病名（小分類）	140299	腎尿細管間質性疾患等
3018	傷病名（小分類）	140301	腎不全

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	140401	腎結石及び尿管結石
3018	傷病名（小分類）	140402	膀胱結石
3018	傷病名（小分類）	140403	尿道結石
3018	傷病名（小分類）	140499	他の尿路結石症
3018	傷病名（小分類）	140501	腎性尿崩症
3018	傷病名（小分類）	140502	腎虚血
3018	傷病名（小分類）	140503	腎梗塞
3018	傷病名（小分類）	140504	腎盂腎炎
3018	傷病名（小分類）	140505	水腎症
3018	傷病名（小分類）	140599	他の腎等の障害
3018	傷病名（小分類）	140601	膀胱炎
3018	傷病名（小分類）	140602	尿道炎
3018	傷病名（小分類）	140603	尿道膿瘍
3018	傷病名（小分類）	140604	尿道狭窄
3018	傷病名（小分類）	140605	尿路感染症
3018	傷病名（小分類）	140699	他の尿路系の疾患
3018	傷病名（小分類）	140701	前立腺肥大症
3018	傷病名（小分類）	140702	前立腺の炎症性疾患
3018	傷病名（小分類）	140799	他の男性性器の疾患
3018	傷病名（小分類）	140801	乳房の障害等
3018	傷病名（小分類）	140901	卵管炎及び卵巣炎
3018	傷病名（小分類）	140902	子宮の炎症性疾患
3018	傷病名（小分類）	140999	女性骨盤臓器の疾患等
3018	傷病名（小分類）	141001	子宮内膜症
3018	傷病名（小分類）	141002	女性性器のポリープ
3018	傷病名（小分類）	141003	過多月経等
3018	傷病名（小分類）	141004	月経困難症
3018	傷病名（小分類）	141099	他の女性性器の障害
3018	傷病名（小分類）	141101	尿路性器系の障害等
3018	傷病名（小分類）	150101	子宮外妊娠
3018	傷病名（小分類）	150102	切迫流産
3018	傷病名（小分類）	150103	進行流産
3018	傷病名（小分類）	150104	不完全流産
3018	傷病名（小分類）	150105	稽留流産
3018	傷病名（小分類）	150199	その他の流産
3018	傷病名（小分類）	150201	妊娠中の合併症等
3018	傷病名（小分類）	150301	多胎妊娠
3018	傷病名（小分類）	150302	羊水過多症
3018	傷病名（小分類）	150303	前期破水
3018	傷病名（小分類）	150304	胎盤障害
3018	傷病名（小分類）	150305	前置胎盤
3018	傷病名（小分類）	150306	胎盤早期剥離
3018	傷病名（小分類）	150307	分娩前出血
3018	傷病名（小分類）	150399	他の母体ケア，諸問題
3018	傷病名（小分類）	150401	早産
3018	傷病名（小分類）	150402	分娩後出血
3018	傷病名（小分類）	150499	他の分娩の合併症
3018	傷病名（小分類）	150501	その他の妊娠・分娩等
3018	傷病名（小分類）	160101	低出産体重児
3018	傷病名（小分類）	160102	超未熟児及び極小未熟児
3018	傷病名（小分類）	160103	未熟児
3018	傷病名（小分類）	160104	過期産児

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	160105	その他のハイリスク児
3018	傷病名（小分類）	160199	妊娠期間の障害等
3018	傷病名（小分類）	160201	子宮内低酸素症
3018	傷病名（小分類）	160202	出生時仮死
3018	傷病名（小分類）	160203	新生児の呼吸窮促迫
3018	傷病名（小分類）	160204	先天性肺炎
3018	傷病名（小分類）	160205	新生児吸引症候群
3018	傷病名（小分類）	160299	周産期の障害等
3018	傷病名（小分類）	160301	先天性ウィルス疾患
3018	傷病名（小分類）	160302	新生児の細菌性敗血症
3018	傷病名（小分類）	160399	他の特異な感染症
3018	傷病名（小分類）	160401	胎児失血
3018	傷病名（小分類）	160402	その他の新生児出血
3018	傷病名（小分類）	160403	新生児黄疸
3018	傷病名（小分類）	160499	胎児等の出血性障害等
3018	傷病名（小分類）	160501	新生児の腸閉塞
3018	傷病名（小分類）	160599	胎児等の消化器系障害
3018	傷病名（小分類）	160601	新生児低体温
3018	傷病名（小分類）	160602	新生児体温調節障害
3018	傷病名（小分類）	160603	新生児皮膚硬化症
3018	傷病名（小分類）	160699	胎児等の体温調節病態
3018	傷病名（小分類）	160701	新生児痙攣
3018	傷病名（小分類）	160702	新生児の脳の異常
3018	傷病名（小分類）	160703	新生児の哺乳上の問題
3018	傷病名（小分類）	160704	新生児の筋緊張障害
3018	傷病名（小分類）	160799	周産期に発生した障害
3018	傷病名（小分類）	160801	その他の周産期病態
3018	傷病名（小分類）	170101	無脳症
3018	傷病名（小分類）	170102	小頭症
3018	傷病名（小分類）	170103	先天性水頭症
3018	傷病名（小分類）	170199	他の神経系の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170201	網膜の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170299	耳等の先天奇形等
3018	傷病名（小分類）	170301	心臓中隔の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170302	肺動脈弁の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170303	三尖弁の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170304	大動脈弁の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170305	僧帽弁の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170306	心臓のその他先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170307	大型動脈の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170308	大型静脈の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170399	循環器系の先天奇形等
3018	傷病名（小分類）	170401	喉頭の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170402	気管の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170403	気管支の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170404	肺の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170499	呼吸器系の先天奇形等
3018	傷病名（小分類）	170501	食道の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170502	小腸の先天欠損等
3018	傷病名（小分類）	170503	大腸の先天欠損等
3018	傷病名（小分類）	170504	腸のその他の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170599	消化器系の先天奇形等

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	170601	腎の無発生
3018	傷病名（小分類）	170602	尿管の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170699	他の尿路系の先天奇形
3018	傷病名（小分類）	170701	染色体異常
3018	傷病名（小分類）	170801	その他の先天奇形等
3018	傷病名（小分類）	180101	頰脈
3018	傷病名（小分類）	180102	徐脈
3018	傷病名（小分類）	180103	動悸
3018	傷病名（小分類）	180104	気道からの出血
3018	傷病名（小分類）	180199	循環器系等の徴候等
3018	傷病名（小分類）	180201	腹痛及び骨盤痛
3018	傷病名（小分類）	180202	悪心及び嘔吐
3018	傷病名（小分類）	180203	腹水
3018	傷病名（小分類）	180204	腸音異常
3018	傷病名（小分類）	180205	急性腹症
3018	傷病名（小分類）	180299	消化器系等の徴候等
3018	傷病名（小分類）	180301	尿閉
3018	傷病名（小分類）	180399	尿路系の徴候等
3018	傷病名（小分類）	180401	失見当識
3018	傷病名（小分類）	180402	眩暈感及びよろめき感
3018	傷病名（小分類）	180499	認識等に関する徴候等
3018	傷病名（小分類）	180501	多臓器不全
3018	傷病名（小分類）	180502	不明熱
3018	傷病名（小分類）	180503	頭痛
3018	傷病名（小分類）	180504	老衰
3018	傷病名（小分類）	180505	ショック
3018	傷病名（小分類）	180506	失神及び虚脱
3018	傷病名（小分類）	180507	熱性けいれん
3018	傷病名（小分類）	180508	発汗過多症
3018	傷病名（小分類）	180509	疲労及び過労
3018	傷病名（小分類）	180510	意識障害
3018	傷病名（小分類）	180511	けいれん
3018	傷病名（小分類）	180512	迷走神経反射
3018	傷病名（小分類）	180599	全身症状及び徴候
3018	傷病名（小分類）	180601	乳幼児突然死症候群
3018	傷病名（小分類）	180602	その他の突然死
3018	傷病名（小分類）	180699	診断名不明確等の死亡
3018	傷病名（小分類）	190101	外眼における異物
3018	傷病名（小分類）	190102	耳内異物
3018	傷病名（小分類）	190103	気道内異物
3018	傷病名（小分類）	190104	消化管内異物
3018	傷病名（小分類）	190105	尿路性器内異物
3018	傷病名（小分類）	190199	他の開口部の異物侵入
3018	傷病名（小分類）	190201	麻薬等による中毒
3018	傷病名（小分類）	190202	向精神薬による中毒
3018	傷病名（小分類）	190299	薬物等による中毒
3018	傷病名（小分類）	190301	有機溶剤の毒作用
3018	傷病名（小分類）	190302	一酸化炭素の毒作用
3018	傷病名（小分類）	190303	農薬の毒作用
3018	傷病名（小分類）	190304	は虫類等の毒作用
3018	傷病名（小分類）	190305	節足動物等の毒作用
3018	傷病名（小分類）	190399	他の物質の毒作用

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	190401	光線の作用
3018	傷病名（小分類）	190402	低体温症
3018	傷病名（小分類）	190403	熱中症（熱射病及び日射病）
3018	傷病名（小分類）	190404	気圧又は水圧の作用
3018	傷病名（小分類）	190405	窒息
3018	傷病名（小分類）	190406	溺水
3018	傷病名（小分類）	190407	感電
3018	傷病名（小分類）	190408	縊頸
3018	傷病名（小分類）	190409	絞頸
3018	傷病名（小分類）	190410	アナフィラキシーショック
3018	傷病名（小分類）	190499	他の詳細不明の作用
3018	傷病名（小分類）	200101	C P A O A
3018	傷病名（小分類）	200102	診療名不明の疾患
3018	傷病名（小分類）	990101	頭部擦過傷
3018	傷病名（小分類）	990102	頭部打撲
3018	傷病名（小分類）	990103	頭部挫創
3018	傷病名（小分類）	990104	頭部挫傷
3018	傷病名（小分類）	990105	頭部開放創
3018	傷病名（小分類）	990106	頭部剥皮創
3018	傷病名（小分類）	990107	頭部挫滅創
3018	傷病名（小分類）	990108	頭部切創
3018	傷病名（小分類）	990109	頭部割創
3018	傷病名（小分類）	990110	頭部裂創
3018	傷病名（小分類）	990111	頭部械創
3018	傷病名（小分類）	990112	頭部銃創
3018	傷病名（小分類）	990113	頭部咬傷
3018	傷病名（小分類）	990114	頭部皮下出血
3018	傷病名（小分類）	990115	頭部穿刺創
3018	傷病名（小分類）	990116	頭部開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	990117	頭部閉鎖性骨折
3018	傷病名（小分類）	990118	頭部神経損傷
3018	傷病名（小分類）	990119	頭部臓器損傷
3018	傷病名（小分類）	990120	頭部熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	990121	頭部熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	990122	頭部熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	990123	頭部熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	990124	頭部凍傷
3018	傷病名（小分類）	990125	頭部電撃傷
3018	傷病名（小分類）	990126	外傷性クモ膜下出血
3018	傷病名（小分類）	990127	外傷性脳内出血
3018	傷病名（小分類）	990128	外傷性硬膜下血腫
3018	傷病名（小分類）	990129	外傷性硬膜外血腫
3018	傷病名（小分類）	990130	脳挫傷
3018	傷病名（小分類）	990131	びまん性脳損傷
3018	傷病名（小分類）	990132	脳震盪
3018	傷病名（小分類）	990133	頭蓋底骨折
3018	傷病名（小分類）	990134	脳以外の臓器損傷
3018	傷病名（小分類）	990135	上気道損傷
3018	傷病名（小分類）	990199	頭部その他
3018	傷病名（小分類）	990201	顔面擦過傷
3018	傷病名（小分類）	990202	顔面打撲
3018	傷病名（小分類）	990203	顔面挫創

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	990204	顔面挫傷
3018	傷病名（小分類）	990205	顔面開放創
3018	傷病名（小分類）	990206	顔面剥皮創
3018	傷病名（小分類）	990207	顔面挫滅創
3018	傷病名（小分類）	990208	顔面切創
3018	傷病名（小分類）	990209	顔面割創
3018	傷病名（小分類）	990210	顔面裂創
3018	傷病名（小分類）	990211	顔面械創
3018	傷病名（小分類）	990212	顔面銃創
3018	傷病名（小分類）	990213	顔面咬傷
3018	傷病名（小分類）	990214	顔面皮下出血
3018	傷病名（小分類）	990215	顔面穿刺創
3018	傷病名（小分類）	990216	顎関節脱臼
3018	傷病名（小分類）	990217	顔面筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	990218	顔面皮下骨折
3018	傷病名（小分類）	990219	顔面開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	990220	顔面神経損傷
3018	傷病名（小分類）	990221	顔面熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	990222	顔面熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	990223	顔面熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	990224	顔面熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	990225	気道熱傷
3018	傷病名（小分類）	990226	顔面凍傷
3018	傷病名（小分類）	990227	顔面電撃傷
3018	傷病名（小分類）	990299	顔面その他
3018	傷病名（小分類）	990301	頸部擦過傷
3018	傷病名（小分類）	990302	頸部打撲
3018	傷病名（小分類）	990303	頸部挫創
3018	傷病名（小分類）	990304	頸部挫傷
3018	傷病名（小分類）	990305	頸部開放創
3018	傷病名（小分類）	990306	頸部剥皮創
3018	傷病名（小分類）	990307	頸部挫滅創
3018	傷病名（小分類）	990308	頸部切断創
3018	傷病名（小分類）	990309	頸部切創
3018	傷病名（小分類）	990310	頸部割創
3018	傷病名（小分類）	990311	頸部裂創
3018	傷病名（小分類）	990312	頸部械創
3018	傷病名（小分類）	990313	頸部銃創
3018	傷病名（小分類）	990314	頸部咬傷
3018	傷病名（小分類）	990315	頸部皮下出血
3018	傷病名（小分類）	990316	頸部穿刺創
3018	傷病名（小分類）	990317	頸部捻挫
3018	傷病名（小分類）	990318	頸部脱臼
3018	傷病名（小分類）	990319	頸部筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	990320	頸部皮下骨折
3018	傷病名（小分類）	990321	頸部開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	990322	頸部頸椎損傷
3018	傷病名（小分類）	990323	頸部脊髓損傷
3018	傷病名（小分類）	990324	頸部神経損傷
3018	傷病名（小分類）	990325	頸部熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	990326	頸部熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	990327	頸部熱傷Ⅱ度（深）

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	990328	頸部熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	990329	頸部電撃傷
3018	傷病名（小分類）	990330	頸部脊髄損傷（完全）
3018	傷病名（小分類）	990331	頸部脊髄損傷（不完全）
3018	傷病名（小分類）	990332	気管損傷
3018	傷病名（小分類）	990399	頸部その他
3018	傷病名（小分類）	990401	胸部擦過傷
3018	傷病名（小分類）	990402	胸部打撲
3018	傷病名（小分類）	990403	胸部挫創
3018	傷病名（小分類）	990404	胸部挫傷
3018	傷病名（小分類）	990405	胸部開放創
3018	傷病名（小分類）	990406	胸部剥皮創
3018	傷病名（小分類）	990407	胸部挫滅創
3018	傷病名（小分類）	990408	胸部切創
3018	傷病名（小分類）	990409	胸部割創
3018	傷病名（小分類）	990410	胸部裂創
3018	傷病名（小分類）	990411	胸部械創
3018	傷病名（小分類）	990412	胸部銃創
3018	傷病名（小分類）	990413	胸部咬傷
3018	傷病名（小分類）	990414	胸部皮下出血
3018	傷病名（小分類）	990415	胸部穿刺創
3018	傷病名（小分類）	990416	胸部筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	990417	胸部皮下骨折
3018	傷病名（小分類）	990418	胸部開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	990419	胸部閉鎖性骨折
3018	傷病名（小分類）	990420	胸部脊髄損傷
3018	傷病名（小分類）	990421	胸部神経損傷
3018	傷病名（小分類）	990422	胸部心臓損傷
3018	傷病名（小分類）	990423	胸部肺損傷
3018	傷病名（小分類）	990424	胸部臓器損傷
3018	傷病名（小分類）	990425	胸部熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	990426	胸部熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	990427	胸部熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	990428	胸部熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	990429	胸部凍傷
3018	傷病名（小分類）	990430	胸部電撃傷
3018	傷病名（小分類）	990431	気胸（外傷性）
3018	傷病名（小分類）	990432	両側気胸
3018	傷病名（小分類）	990433	開放性気胸
3018	傷病名（小分類）	990434	緊張性気胸
3018	傷病名（小分類）	990435	血胸
3018	傷病名（小分類）	990436	両側血胸
3018	傷病名（小分類）	990437	心タンポナーデ（外傷性）
3018	傷病名（小分類）	990438	フレイルチェスト
3018	傷病名（小分類）	990439	胸部圧迫症
3018	傷病名（小分類）	990440	大血管損傷
3018	傷病名（小分類）	990441	横隔膜損傷
3018	傷病名（小分類）	990499	胸部その他
3018	傷病名（小分類）	990501	腹部擦過傷
3018	傷病名（小分類）	990502	腹部打撲
3018	傷病名（小分類）	990503	腹部挫創
3018	傷病名（小分類）	990504	腹部挫傷

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	990505	腹部開放創
3018	傷病名（小分類）	990506	腹部剥皮創
3018	傷病名（小分類）	990507	腹部挫滅創
3018	傷病名（小分類）	990508	腹部切創
3018	傷病名（小分類）	990509	腹部割創
3018	傷病名（小分類）	990510	腹部裂創
3018	傷病名（小分類）	990511	腹部械創
3018	傷病名（小分類）	990512	腹部銃創
3018	傷病名（小分類）	990513	腹部咬傷
3018	傷病名（小分類）	990514	腹部皮下出血
3018	傷病名（小分類）	990515	腹部穿刺創
3018	傷病名（小分類）	990516	腹部筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	990517	腹部神経損傷
3018	傷病名（小分類）	990518	腹部臓器損傷
3018	傷病名（小分類）	990519	腹部熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	990520	腹部熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	990521	腹部熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	990522	腹部熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	990523	腹部凍傷
3018	傷病名（小分類）	990524	腹部電撃傷
3018	傷病名（小分類）	990599	腹部その他
3018	傷病名（小分類）	990601	腰部擦過傷
3018	傷病名（小分類）	990602	腰部打撲
3018	傷病名（小分類）	990603	腰部挫創
3018	傷病名（小分類）	990604	腰部挫傷
3018	傷病名（小分類）	990605	腰部開放創
3018	傷病名（小分類）	990606	腰部剥皮創
3018	傷病名（小分類）	990607	腰部挫滅創
3018	傷病名（小分類）	990608	腰部切創
3018	傷病名（小分類）	990609	腰部割創
3018	傷病名（小分類）	990610	腰部裂創
3018	傷病名（小分類）	990611	腰部械創
3018	傷病名（小分類）	990612	腰部銃創
3018	傷病名（小分類）	990613	腰部咬傷
3018	傷病名（小分類）	990614	腰部皮下出血
3018	傷病名（小分類）	990615	腰部穿刺創
3018	傷病名（小分類）	990616	腰部捻挫
3018	傷病名（小分類）	990617	腰部筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	990618	腰部皮下骨折
3018	傷病名（小分類）	990619	腰部開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	990620	腰部腰椎損傷
3018	傷病名（小分類）	990621	腰部脊髓損傷
3018	傷病名（小分類）	990622	腰部神経損傷
3018	傷病名（小分類）	990623	腰部熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	990624	腰部熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	990625	腰部熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	990626	腰部熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	990627	腰部凍傷
3018	傷病名（小分類）	990628	腰部電撃傷
3018	傷病名（小分類）	990629	腹腔内出血
3018	傷病名（小分類）	990699	腰部その他
3018	傷病名（小分類）	990701	背部擦過傷

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	990702	背部打撲
3018	傷病名（小分類）	990703	背部挫創
3018	傷病名（小分類）	990704	背部挫傷
3018	傷病名（小分類）	990705	背部開放創
3018	傷病名（小分類）	990706	背部剥皮創
3018	傷病名（小分類）	990707	背部挫滅創
3018	傷病名（小分類）	990708	背部切創
3018	傷病名（小分類）	990709	背部割創
3018	傷病名（小分類）	990710	背部裂創
3018	傷病名（小分類）	990711	背部械創
3018	傷病名（小分類）	990712	背部銃創
3018	傷病名（小分類）	990713	背部咬傷
3018	傷病名（小分類）	990714	背部皮下出血
3018	傷病名（小分類）	990715	背部穿刺創
3018	傷病名（小分類）	990716	背部筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	990717	背部皮下骨折
3018	傷病名（小分類）	990718	背部開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	990719	背部脊髓損傷
3018	傷病名（小分類）	990720	背部神経損傷
3018	傷病名（小分類）	990721	背部熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	990722	背部熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	990723	背部熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	990724	背部熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	990725	背部凍傷
3018	傷病名（小分類）	990726	背部電撃傷
3018	傷病名（小分類）	990799	背部その他
3018	傷病名（小分類）	990801	臀部擦過傷
3018	傷病名（小分類）	990802	臀部打撲
3018	傷病名（小分類）	990803	臀部挫創
3018	傷病名（小分類）	990804	臀部挫傷
3018	傷病名（小分類）	990805	臀部開放創
3018	傷病名（小分類）	990806	臀部剥皮創
3018	傷病名（小分類）	990807	臀部挫滅創
3018	傷病名（小分類）	990808	臀部切創
3018	傷病名（小分類）	990809	臀部割創
3018	傷病名（小分類）	990810	臀部裂創
3018	傷病名（小分類）	990811	臀部械創
3018	傷病名（小分類）	990812	臀部銃創
3018	傷病名（小分類）	990813	臀部咬傷
3018	傷病名（小分類）	990814	臀部皮下出血
3018	傷病名（小分類）	990815	臀部穿刺創
3018	傷病名（小分類）	990816	臀部筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	990817	臀部皮下骨折
3018	傷病名（小分類）	990818	臀部開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	990819	臀部神経損傷
3018	傷病名（小分類）	990820	臀部熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	990821	臀部熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	990822	臀部熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	990823	臀部熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	990824	臀部凍傷
3018	傷病名（小分類）	990825	臀部電撃傷
3018	傷病名（小分類）	990826	骨盤骨折

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	990827	尿道損傷
3018	傷病名（小分類）	990899	臀部その他
3018	傷病名（小分類）	990901	性器部擦過傷
3018	傷病名（小分類）	990902	性器部打撲
3018	傷病名（小分類）	990903	性器部挫創
3018	傷病名（小分類）	990904	性器部挫傷
3018	傷病名（小分類）	990905	性器部開放創
3018	傷病名（小分類）	990906	性器部剥皮創
3018	傷病名（小分類）	990907	性器部挫滅創
3018	傷病名（小分類）	990908	性器部切断創
3018	傷病名（小分類）	990909	性器部切創
3018	傷病名（小分類）	990910	性器部割創
3018	傷病名（小分類）	990911	性器部裂創
3018	傷病名（小分類）	990912	性器部械創
3018	傷病名（小分類）	990913	性器部銃創
3018	傷病名（小分類）	990914	性器部咬傷
3018	傷病名（小分類）	990915	性器部皮下出血
3018	傷病名（小分類）	990916	性器部穿刺創
3018	傷病名（小分類）	990917	性器部神経損傷
3018	傷病名（小分類）	990918	性器部熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	990919	性器部熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	990920	性器部熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	990921	性器部熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	990922	性器部凍傷
3018	傷病名（小分類）	990923	性器部電撃傷
3018	傷病名（小分類）	990999	性器部その他
3018	傷病名（小分類）	991001	肩・上腕擦過傷
3018	傷病名（小分類）	991002	肩・上腕打撲
3018	傷病名（小分類）	991003	肩・上腕挫創
3018	傷病名（小分類）	991004	肩・上腕挫傷
3018	傷病名（小分類）	991005	肩・上腕開放創
3018	傷病名（小分類）	991006	肩・上腕剥皮創
3018	傷病名（小分類）	991007	肩・上腕挫滅創
3018	傷病名（小分類）	991008	肩・上腕切断創
3018	傷病名（小分類）	991009	肩・上腕切創
3018	傷病名（小分類）	991010	肩・上腕割創
3018	傷病名（小分類）	991011	肩・上腕裂創
3018	傷病名（小分類）	991012	肩・上腕械創
3018	傷病名（小分類）	991013	肩・上腕銃創
3018	傷病名（小分類）	991014	肩・上腕咬傷
3018	傷病名（小分類）	991015	肩・上腕皮下出血
3018	傷病名（小分類）	991016	肩・上腕穿刺創
3018	傷病名（小分類）	991017	肩・上腕捻挫
3018	傷病名（小分類）	991018	肩・上腕脱臼
3018	傷病名（小分類）	991019	肩・上腕筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	991020	肩・上腕皮下骨折
3018	傷病名（小分類）	991021	肩・上腕開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	991022	肩・上腕神経損傷
3018	傷病名（小分類）	991023	肩・上腕熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	991024	肩・上腕熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	991025	肩・上腕熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	991026	肩・上腕熱傷Ⅲ度

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	991027	肩・上腕凍傷
3018	傷病名（小分類）	991028	肩・上腕電撃傷
3018	傷病名（小分類）	991099	肩・上腕その他
3018	傷病名（小分類）	991101	肘・前腕擦過傷
3018	傷病名（小分類）	991102	肘・前腕打撲
3018	傷病名（小分類）	991103	肘・前腕挫創
3018	傷病名（小分類）	991104	肘・前腕挫傷
3018	傷病名（小分類）	991105	肘・前腕開放創
3018	傷病名（小分類）	991106	肘・前腕剥皮創
3018	傷病名（小分類）	991107	肘・前腕挫減創
3018	傷病名（小分類）	991108	肘・前腕切断創
3018	傷病名（小分類）	991109	肘・前腕切創
3018	傷病名（小分類）	991110	肘・前腕割創
3018	傷病名（小分類）	991111	肘・前腕裂創
3018	傷病名（小分類）	991112	肘・前腕械創
3018	傷病名（小分類）	991113	肘・前腕銃創
3018	傷病名（小分類）	991114	肘・前腕咬傷
3018	傷病名（小分類）	991115	肘・前腕皮下出血
3018	傷病名（小分類）	991116	肘・前腕穿刺創
3018	傷病名（小分類）	991117	肘・前腕捻挫
3018	傷病名（小分類）	991118	肘・前腕脱臼
3018	傷病名（小分類）	991119	肘・前腕筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	991120	肘・前腕皮下骨折
3018	傷病名（小分類）	991121	肘・前腕開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	991122	肘・前腕神経損傷
3018	傷病名（小分類）	991123	肘・前腕熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	991124	肘・前腕熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	991125	肘・前腕熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	991126	肘・前腕熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	991127	肘・前腕凍傷
3018	傷病名（小分類）	991128	肘・前腕電撃傷
3018	傷病名（小分類）	991199	肘・前腕その他
3018	傷病名（小分類）	991201	手首・手擦過傷
3018	傷病名（小分類）	991202	手首・手打撲
3018	傷病名（小分類）	991203	手首・手挫創
3018	傷病名（小分類）	991204	手首・手挫傷
3018	傷病名（小分類）	991205	手首・手開放創
3018	傷病名（小分類）	991206	手首・手剥皮創
3018	傷病名（小分類）	991207	手首・手挫減創
3018	傷病名（小分類）	991208	手首・手切断創
3018	傷病名（小分類）	991209	手首・手切創
3018	傷病名（小分類）	991210	手首・手割創
3018	傷病名（小分類）	991211	手首・手裂創
3018	傷病名（小分類）	991212	手首・手械創
3018	傷病名（小分類）	991213	手首・手銃創
3018	傷病名（小分類）	991214	手首・手咬傷
3018	傷病名（小分類）	991215	手首・手皮下出血
3018	傷病名（小分類）	991216	手首・手穿刺創
3018	傷病名（小分類）	991217	手首・手捻挫
3018	傷病名（小分類）	991218	手首・手脱臼
3018	傷病名（小分類）	991219	手首・手筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	991220	手首・手皮下骨折

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	991221	手首・手開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	991222	手首・手神経損傷
3018	傷病名（小分類）	991223	手首・手熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	991224	手首・手熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	991225	手首・手熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	991226	手首・手熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	991227	手首・手凍傷
3018	傷病名（小分類）	991228	手首・手電撃傷
3018	傷病名（小分類）	991299	手首・手その他
3018	傷病名（小分類）	991301	股関節・大腿擦過傷
3018	傷病名（小分類）	991302	股関節・大腿打撲
3018	傷病名（小分類）	991303	股関節・大腿挫創
3018	傷病名（小分類）	991304	股関節・大腿挫傷
3018	傷病名（小分類）	991305	股関節・大腿開放創
3018	傷病名（小分類）	991306	股関節・大腿剥皮創
3018	傷病名（小分類）	991307	股関節・大腿挫減創
3018	傷病名（小分類）	991308	股関節・大腿切断創
3018	傷病名（小分類）	991309	股関節・大腿切創
3018	傷病名（小分類）	991310	股関節・大腿割創
3018	傷病名（小分類）	991311	股関節・大腿裂創
3018	傷病名（小分類）	991312	股関節・大腿械創
3018	傷病名（小分類）	991313	股関節・大腿銃創
3018	傷病名（小分類）	991314	股関節・大腿咬傷
3018	傷病名（小分類）	991315	股関節・大腿皮下出血
3018	傷病名（小分類）	991316	股関節・大腿穿刺創
3018	傷病名（小分類）	991317	股関節・大腿捻挫
3018	傷病名（小分類）	991318	股関節・大腿脱臼
3018	傷病名（小分類）	991319	股関節・大腿筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	991320	股関節・大腿皮下骨折
3018	傷病名（小分類）	991321	股関節・大腿開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	991322	股関節・大腿神経損傷
3018	傷病名（小分類）	991323	股関節・大腿熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	991324	股関節・大腿熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	991325	股関節・大腿熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	991326	股関節・大腿熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	991327	股関節・大腿凍傷
3018	傷病名（小分類）	991328	股関節・大腿電撃傷
3018	傷病名（小分類）	991329	両大腿骨骨折
3018	傷病名（小分類）	991399	股関節・大腿その他
3018	傷病名（小分類）	991401	膝・下腿擦過傷
3018	傷病名（小分類）	991402	膝・下腿打撲
3018	傷病名（小分類）	991403	膝・下腿挫創
3018	傷病名（小分類）	991404	膝・下腿挫傷
3018	傷病名（小分類）	991405	膝・下腿開放創
3018	傷病名（小分類）	991406	膝・下腿剥皮創
3018	傷病名（小分類）	991407	膝・下腿挫減創
3018	傷病名（小分類）	991408	膝・下腿切断創
3018	傷病名（小分類）	991409	膝・下腿切創
3018	傷病名（小分類）	991410	膝・下腿割創
3018	傷病名（小分類）	991411	膝・下腿裂創
3018	傷病名（小分類）	991412	膝・下腿械創
3018	傷病名（小分類）	991413	膝・下腿銃創

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	991414	膝・下腿咬傷
3018	傷病名（小分類）	991415	膝・下腿皮下出血
3018	傷病名（小分類）	991416	膝・下腿穿刺創
3018	傷病名（小分類）	991417	膝・下腿捻挫
3018	傷病名（小分類）	991418	膝・下腿脱臼
3018	傷病名（小分類）	991419	膝・下腿筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	991420	膝・下腿皮下骨折
3018	傷病名（小分類）	991421	膝・下腿開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	991422	膝・下腿神経損傷
3018	傷病名（小分類）	991423	膝・下腿熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	991424	膝・下腿熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	991425	膝・下腿熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	991426	膝・下腿熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	991427	膝・下腿凍傷
3018	傷病名（小分類）	991428	膝・下腿電撃傷
3018	傷病名（小分類）	991499	膝・下腿その他
3018	傷病名（小分類）	991501	足首・足擦過傷
3018	傷病名（小分類）	991502	足首・足打撲
3018	傷病名（小分類）	991503	足首・足挫創
3018	傷病名（小分類）	991504	足首・足挫傷
3018	傷病名（小分類）	991505	足首・足開放創
3018	傷病名（小分類）	991506	足首・足剥皮創
3018	傷病名（小分類）	991507	足首・足挫減創
3018	傷病名（小分類）	991508	足首・足切断創
3018	傷病名（小分類）	991509	足首・足切創
3018	傷病名（小分類）	991510	足首・足割創
3018	傷病名（小分類）	991511	足首・足裂創
3018	傷病名（小分類）	991512	足首・足械創
3018	傷病名（小分類）	991513	足首・足銃創
3018	傷病名（小分類）	991514	足首・足咬傷
3018	傷病名（小分類）	991515	足首・足皮下出血
3018	傷病名（小分類）	991516	足首・足穿刺創
3018	傷病名（小分類）	991517	足首・足捻挫
3018	傷病名（小分類）	991518	足首・足脱臼
3018	傷病名（小分類）	991519	足首・足筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	991520	足首・足皮下骨折
3018	傷病名（小分類）	991521	足首・足開放性骨折
3018	傷病名（小分類）	991522	足首・足神経損傷
3018	傷病名（小分類）	991523	足首・足熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	991524	足首・足熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	991525	足首・足熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	991526	足首・足熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	991527	足首・足凍傷
3018	傷病名（小分類）	991528	足首・足電撃傷
3018	傷病名（小分類）	991599	足首・足その他
3018	傷病名（小分類）	991601	多部位擦過傷
3018	傷病名（小分類）	991602	多部位打撲
3018	傷病名（小分類）	991603	多部位挫創
3018	傷病名（小分類）	991604	多部位挫傷
3018	傷病名（小分類）	991605	多部位開放創
3018	傷病名（小分類）	991606	多部位挫減創
3018	傷病名（小分類）	991607	多部位割創

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3018	傷病名（小分類）	991608	多部位裂創
3018	傷病名（小分類）	991609	多部位械創
3018	傷病名（小分類）	991610	多部位銃創
3018	傷病名（小分類）	991611	多部位咬傷
3018	傷病名（小分類）	991612	多部位穿刺創
3018	傷病名（小分類）	991613	多部位筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	991614	多部位神経損傷
3018	傷病名（小分類）	991615	多部位熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	991616	多部位熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	991617	多部位熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	991618	多部位熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	991619	多部位凍傷
3018	傷病名（小分類）	991620	多部位電撃傷
3018	傷病名（小分類）	991621	被虐待児症候群
3018	傷病名（小分類）	991699	多部位その他
3018	傷病名（小分類）	991701	眼球・眼窩擦過傷
3018	傷病名（小分類）	991702	眼球・眼窩打撲
3018	傷病名（小分類）	991703	眼球・眼窩挫創
3018	傷病名（小分類）	991704	眼球・眼窩挫傷
3018	傷病名（小分類）	991705	眼球・眼窩開放創
3018	傷病名（小分類）	991706	眼球・眼窩挫減創
3018	傷病名（小分類）	991707	眼球・眼窩割創
3018	傷病名（小分類）	991708	眼球・眼窩裂創
3018	傷病名（小分類）	991709	眼球・眼窩械創
3018	傷病名（小分類）	991710	眼球・眼窩銃創
3018	傷病名（小分類）	991711	眼球・眼窩咬傷
3018	傷病名（小分類）	991712	眼球・眼窩穿刺創
3018	傷病名（小分類）	991713	眼球・眼窩筋等の断裂
3018	傷病名（小分類）	991714	眼球・眼窩神経損傷
3018	傷病名（小分類）	991715	眼球・眼窩熱傷Ⅰ度
3018	傷病名（小分類）	991716	眼球・眼窩熱傷Ⅱ度（浅）
3018	傷病名（小分類）	991717	眼球・眼窩熱傷Ⅱ度（深）
3018	傷病名（小分類）	991718	眼球・眼窩熱傷Ⅲ度
3018	傷病名（小分類）	991799	眼球・眼窩その他
3018	傷病名（小分類）	999901	出血性ショック
3018	傷病名（小分類）	999999	その他
3019	傷病程度	1	軽症
3019	傷病程度	2	中等症
3019	傷病程度	3	重症
3019	傷病程度	4	死亡
3019	傷病程度	9	その他
3020	既往症	1	心筋梗塞
3020	既往症	2	狭心症
3020	既往症	3	不整脈
3020	既往症	4	高血圧
3020	既往症	5	脳血管系疾患
3020	既往症	6	呼吸器系疾患
3020	既往症	7	肝障害
3020	既往症	8	腎障害
3020	既往症	9	消化器系疾患
3020	既往症	10	糖尿病
3020	既往症	11	悪性腫瘍

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3020	既往症	12	精神科系疾患
3020	既往症	13	他の心疾患
3020	既往症	14	頭部外傷
3020	既往症	70	なし
3020	既往症	80	不明
3020	既往症	99	その他
3022	処置なし理由	1	観察のみ実施
3022	処置なし理由	2	医師が管理
3022	処置なし理由	3	看護師が管理
3022	処置なし理由	4	本人が処置
3022	処置なし理由	5	家族等が処置
3022	処置なし理由	6	拒否
3022	処置なし理由	99	その他
3023	傷病者状態 意識	1	清明
3023	傷病者状態 意識	2	J C S 1
3023	傷病者状態 意識	3	J C S 2
3023	傷病者状態 意識	4	J C S 3
3023	傷病者状態 意識	5	J C S 1 0
3023	傷病者状態 意識	6	J C S 2 0
3023	傷病者状態 意識	7	J C S 3 0
3023	傷病者状態 意識	8	J C S 1 0 0
3023	傷病者状態 意識	9	J C S 2 0 0
3023	傷病者状態 意識	10	J C S 3 0 0
3024	傷病者状態 呼吸等	1	正常
3024	傷病者状態 呼吸等	2	喘鳴呼吸
3024	傷病者状態 呼吸等	3	鼻翼呼吸
3024	傷病者状態 呼吸等	4	下顎呼吸
3024	傷病者状態 呼吸等	5	頻呼吸
3024	傷病者状態 呼吸等	6	過呼吸
3024	傷病者状態 呼吸等	7	徐呼吸
3024	傷病者状態 呼吸等	8	チェンストークス
3024	傷病者状態 呼吸等	9	ビオー呼吸
3024	傷病者状態 呼吸等	10	陥没呼吸
3024	傷病者状態 呼吸等	11	起坐呼吸
3024	傷病者状態 呼吸等	12	シーソー呼吸
3024	傷病者状態 呼吸等	13	奇異呼吸
3024	傷病者状態 呼吸等	14	なし
3024	傷病者状態 呼吸等	99	その他
3025	傷病者状態 脈拍	1	正常
3025	傷病者状態 脈拍	2	頻脈 強
3025	傷病者状態 脈拍	3	頻脈 弱
3025	傷病者状態 脈拍	4	徐脈 強
3025	傷病者状態 脈拍	5	徐脈 弱
3025	傷病者状態 脈拍	6	その他不整
3025	傷病者状態 脈拍	7	触知不能
3025	傷病者状態 脈拍	8	なし
3025	傷病者状態 脈拍	99	その他
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	1	位置異常無反射有
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	2	位置異常無反射無
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	3	位置異常無反射鈍
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	4	位置異常有反射有
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	5	位置異常有反射無

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	6	位置異常有反射鈍
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	7	散瞳
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	8	縮瞳
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	9	測定せず
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	10	正中固定
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	11	眼振
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	80	不明
3026	傷病者状態 瞳孔(左右)	99	その他
3027	傷病者状態 出血部位	1	なし
3027	傷病者状態 出血部位	2	頭部
3027	傷病者状態 出血部位	3	顔面
3027	傷病者状態 出血部位	4	耳孔
3027	傷病者状態 出血部位	5	鼻部
3027	傷病者状態 出血部位	6	口部
3027	傷病者状態 出血部位	7	頸部
3027	傷病者状態 出血部位	8	胸部
3027	傷病者状態 出血部位	9	腹部
3027	傷病者状態 出血部位	10	上腕部
3027	傷病者状態 出血部位	11	肘部
3027	傷病者状態 出血部位	12	前腕部
3027	傷病者状態 出血部位	13	手掌部
3027	傷病者状態 出血部位	14	手背部
3027	傷病者状態 出血部位	15	背部
3027	傷病者状態 出血部位	16	腰部
3027	傷病者状態 出血部位	17	臀部
3027	傷病者状態 出血部位	18	性器
3027	傷病者状態 出血部位	19	大腿部
3027	傷病者状態 出血部位	20	膝蓋部
3027	傷病者状態 出血部位	21	下腿部
3027	傷病者状態 出血部位	22	足背部
3027	傷病者状態 出血部位	23	足底部
3027	傷病者状態 出血部位	24	足指部
3027	傷病者状態 出血部位	25	手指部
3027	傷病者状態 出血部位	99	その他
3028	傷病者状態 顔色	1	正常
3028	傷病者状態 顔色	2	蒼白
3028	傷病者状態 顔色	3	紅潮
3028	傷病者状態 顔色	4	チアノーゼ
3028	傷病者状態 顔色	5	黄染色
3028	傷病者状態 顔色	6	不明
3028	傷病者状態 顔色	9	その他
3029	傷病者状態 皮膚等	1	正常
3029	傷病者状態 皮膚等	2	冷感
3029	傷病者状態 皮膚等	3	熱感
3029	傷病者状態 皮膚等	4	冷汗
3029	傷病者状態 皮膚等	5	乾燥
3029	傷病者状態 皮膚等	6	発汗
3029	傷病者状態 皮膚等	7	浮腫
3029	傷病者状態 皮膚等	8	死斑
3029	傷病者状態 皮膚等	9	発赤
3029	傷病者状態 皮膚等	10	炭化
3029	傷病者状態 皮膚等	11	チアノーゼ

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3029	傷病者状態 皮膚等	12	黄疸
3029	傷病者状態 皮膚等	13	皮下気腫
3029	傷病者状態 皮膚等	80	不明
3029	傷病者状態 皮膚等	99	その他
3030	傷病者状態 四肢等	1	正常
3030	傷病者状態 四肢等	2	外傷
3030	傷病者状態 四肢等	3	しびれ感
3030	傷病者状態 四肢等	4	変形
3030	傷病者状態 四肢等	5	運動麻痺
3030	傷病者状態 四肢等	6	知覚麻痺
3030	傷病者状態 四肢等	7	強直性痙攣 全身的
3030	傷病者状態 四肢等	8	強直性痙攣 部分的
3030	傷病者状態 四肢等	9	間代性痙攣 全身的
3030	傷病者状態 四肢等	10	間代性痙攣 部分的
3030	傷病者状態 四肢等	11	除脳硬直
3030	傷病者状態 四肢等	12	除皮質硬直
3030	傷病者状態 四肢等	13	強直性けいれん
3030	傷病者状態 四肢等	14	間代性けいれん
3030	傷病者状態 四肢等	15	痙攣重積
3030	傷病者状態 四肢等	16	顔面麻痺
3030	傷病者状態 四肢等	17	テタニー
3030	傷病者状態 四肢等	18	異常知覚
3030	傷病者状態 四肢等	19	強直性・間代性痙攣
3030	傷病者状態 四肢等	20	振戦
3030	傷病者状態 四肢等	21	死後硬直
3030	傷病者状態 四肢等	22	単麻痺
3030	傷病者状態 四肢等	23	片麻痺
3030	傷病者状態 四肢等	24	対麻痺
3030	傷病者状態 四肢等	25	四肢麻痺
3030	傷病者状態 四肢等	99	その他
3031	市民応急手当内容	1	被覆
3031	市民応急手当内容	2	体位管理
3031	市民応急手当内容	3	保温
3031	市民応急手当内容	4	冷却
3031	市民応急手当内容	5	固定
3031	市民応急手当内容	6	気道確保
3031	市民応急手当内容	7	人工呼吸
3031	市民応急手当内容	8	胸骨圧迫
3031	市民応急手当内容	9	心肺蘇生
3031	市民応急手当内容	10	異物除去
3031	市民応急手当内容	11	止血
3031	市民応急手当内容	21	A E D
3031	市民応急手当内容	99	その他
3032	市民応急手当実施者	1	なし
3032	市民応急手当実施者	2	家族・親族
3032	市民応急手当実施者	3	知人・同僚
3032	市民応急手当実施者	4	医師
3032	市民応急手当実施者	5	保健師
3032	市民応急手当実施者	6	助産師
3032	市民応急手当実施者	7	看護師
3032	市民応急手当実施者	8	警察官
3032	市民応急手当実施者	9	ヘルパー等

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3032	市民応急手当実施者	10	教職員
3032	市民応急手当実施者	11	通行人
3032	市民応急手当実施者	12	関係者
3032	市民応急手当実施者	13	消防職員
3032	市民応急手当実施者	14	消防団員
3032	市民応急手当実施者	99	その他
3033	市民応急手当実施者資格	1	指導員
3033	市民応急手当実施者資格	2	普及員
3033	市民応急手当実施者資格	3	普通救命
3033	市民応急手当実施者資格	4	上級救命
3033	市民応急手当実施者資格	90	なし
3033	市民応急手当実施者資格	99	他の機関での修了者
3034	応急処置実施場所	1	車外
3034	応急処置実施場所	2	車内
3034	応急処置実施場所	3	継続
3034	応急処置実施場所	9	その他
3035	応急処置	1	保温
3035	応急処置	2	体位管理
3035	応急処置	3	酸素吸入
3035	応急処置	4	人工呼吸
3035	応急処置	5	胸骨圧迫
3035	応急処置	6	心肺蘇生
3035	応急処置	7	血圧
3035	応急処置	8	血中酸素飽和度
3035	応急処置	9	止血
3035	応急処置	10	被覆
3035	応急処置	11	固定
3035	応急処置	12	心電図
3035	応急処置	14	心音・呼吸音聴取
3035	応急処置	15	気道確保
3035	応急処置	16	気道確保 1
3035	応急処置	17	気道確保 2
3035	応急処置	18	気道確保 3
3035	応急処置	19	除細動
3035	応急処置	20	C P A 後の静脈路確保
3035	応急処置	21	在宅療法 A
3035	応急処置	22	在宅療法 B
3035	応急処置	23	在宅療法 C
3035	応急処置	24	ショックパンツ
3035	応急処置	25	自動心マッサージ
3035	応急処置	26	自動心肺蘇生
3035	応急処置	27	冷却
3035	応急処置	28	吸引
3035	応急処置	29	検温
3035	応急処置	30	気管挿管
3035	応急処置	31	アドレナリン投与
3035	応急処置	32	エピペン
3035	応急処置	33	β 刺激薬投与
3035	応急処置	34	C P A 前の静脈路確保
3035	応急処置	35	血糖測定
3035	応急処置	36	ブドウ糖投与
3035	応急処置	99	その他

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3036	医師指示内容(特定行為)	1	除細動
3036	医師指示内容(特定行為)	2	コンピチューブ
3036	医師指示内容(特定行為)	3	ラリングアルマスク
3036	医師指示内容(特定行為)	4	コンピ以外の食道閉鎖式
3036	医師指示内容(特定行為)	5	その他の気道確保
3036	医師指示内容(特定行為)	6	C P A後の静脈路確保
3036	医師指示内容(特定行為)	7	気管挿管
3036	医師指示内容(特定行為)	8	アドレナリン投与
3036	医師指示内容(特定行為)	9	β 刺激薬投与
3036	医師指示内容(特定行為)	10	C P A前の静脈路確保
3036	医師指示内容(特定行為)	11	血糖測定
3036	医師指示内容(特定行為)	12	ブドウ糖投与
3036	医師指示内容(特定行為)	99	その他
3037	指示内容未実施理由	1	家族不承諾
3037	指示内容未実施理由	2	実施不能
3037	指示内容未実施理由	3	収容優先
3037	指示内容未実施理由	4	運用停止中
3037	指示内容未実施理由	5	容体変化
3037	指示内容未実施理由	6	他処置優先
3037	指示内容未実施理由	7	適応なし
3037	指示内容未実施理由	99	その他
3038	指示病院(指示医師区分)	1	契約指示医療機関
3038	指示病院(指示医師区分)	2	その他の医療機関
3038	指示病院(指示医師区分)	3	現場の医師
3038	指示病院(指示医師区分)	4	久大病院高度救命センター
3038	指示病院(指示医師区分)	5	聖マリア病院救命センター
3038	指示病院(指示医師区分)	99	その他
3040	傷病者状態 表情	1	正常
3040	傷病者状態 表情	2	苦悶
3040	傷病者状態 表情	3	興奮
3040	傷病者状態 表情	4	無表情
3040	傷病者状態 表情	5	不安
3040	傷病者状態 表情	9	その他
3043	道路種別	1	九州自動車道 上り
3043	道路種別	2	九州自動車道 下り
3043	道路種別	3	大分自動車道 上り
3043	道路種別	4	大分自動車道 下り
3043	道路種別	9	その他の高速道路
3047	傷病名(大分類)	1	感染症及び寄生虫症
3047	傷病名(大分類)	2	新生物
3047	傷病名(大分類)	3	血液等の疾患並びに免疫機構の障害
3047	傷病名(大分類)	4	内分泌、栄養及び代謝疾患
3047	傷病名(大分類)	5	精神及び行動の障害
3047	傷病名(大分類)	6	神経系の疾患
3047	傷病名(大分類)	7	眼及び付属器の疾患
3047	傷病名(大分類)	8	耳及び乳様突起の疾患
3047	傷病名(大分類)	9	循環器系の疾患
3047	傷病名(大分類)	10	呼吸器系の疾患
3047	傷病名(大分類)	11	消化器系の疾患
3047	傷病名(大分類)	12	皮膚及び皮下組織の疾患
3047	傷病名(大分類)	13	筋骨格系及び結合組織の疾患
3047	傷病名(大分類)	14	尿路性器系の疾患

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3047	傷病名（大分類）	15	妊娠、分娩及び産褥
3047	傷病名（大分類）	16	周産期に発生した病態
3047	傷病名（大分類）	17	先天奇形、変形及び染色体異常
3047	傷病名（大分類）	18	症状、徴候等で他に分類されないもの
3047	傷病名（大分類）	19	損傷、中毒及びその他の外因の影響
3047	傷病名（大分類）	20	診断名不明の疾患
3047	傷病名（大分類）	99	外傷一般
3048	傷病名（中分類）	101	腸管感染症（細菌性を含む）
3048	傷病名（中分類）	102	耐性菌感染症
3048	傷病名（中分類）	103	結核
3048	傷病名（中分類）	104	人畜共通細菌性疾患
3048	傷病名（中分類）	105	その他の細菌性疾患
3048	傷病名（中分類）	106	主として性的伝播様式をとる感染症
3048	傷病名（中分類）	107	その他のスピロヘータ疾患
3048	傷病名（中分類）	108	クラミジア感染症
3048	傷病名（中分類）	109	リケッチア感染症
3048	傷病名（中分類）	110	中枢神経系のウイルス感染症
3048	傷病名（中分類）	111	媒介ウイルス熱 ウイルス性出血熱
3048	傷病名（中分類）	112	その他のウイルス感染症等
3048	傷病名（中分類）	113	ウイルス肝炎
3048	傷病名（中分類）	114	ヒト免疫不全ウイルス病（H I V）
3048	傷病名（中分類）	115	その他のウイルス疾患
3048	傷病名（中分類）	116	真菌感染症
3048	傷病名（中分類）	117	原虫疾患・ぜん（蠕）虫症
3048	傷病名（中分類）	118	シラミ症、ダニ症等の動物寄生症
3048	傷病名（中分類）	119	感染症
3048	傷病名（中分類）	199	その他及び詳細不明の感染症
3048	傷病名（中分類）	201	悪性新生物
3048	傷病名（中分類）	202	良性新生物
3048	傷病名（中分類）	203	性状不詳又は不明の新生物
3048	傷病名（中分類）	301	貧血
3048	傷病名（中分類）	302	凝固障害、紫斑病等の出血性病態
3048	傷病名（中分類）	303	血液及び造血器のその他の疾患
3048	傷病名（中分類）	304	免疫機構の障害
3048	傷病名（中分類）	401	甲状腺障害
3048	傷病名（中分類）	402	糖尿病
3048	傷病名（中分類）	403	グルコース調節及び膵内分泌障害
3048	傷病名（中分類）	404	その他の内分泌腺障害
3048	傷病名（中分類）	405	栄養失調及びその他の栄養欠乏症等
3048	傷病名（中分類）	406	肥満（症）の過栄養（過剰摂食）
3048	傷病名（中分類）	407	代謝障害
3048	傷病名（中分類）	501	精神及び行動の障害
3048	傷病名（中分類）	601	神経系の疾患
3048	傷病名（中分類）	701	眼及び付属器の疾患
3048	傷病名（中分類）	801	耳及び乳様突起の疾患
3048	傷病名（中分類）	901	急性リウマチ熱
3048	傷病名（中分類）	902	慢性リウマチ性心疾患
3048	傷病名（中分類）	903	高血圧性疾患
3048	傷病名（中分類）	904	虚血性心疾患
3048	傷病名（中分類）	905	肺性心疾患及び肺循環疾患
3048	傷病名（中分類）	906	その他の型の心疾患
3048	傷病名（中分類）	907	脳血管疾患

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3048	傷病名（中分類）	908	動脈、細動脈及び毛細血管の疾患
3048	傷病名（中分類）	909	静脈、リンパ管及びリンパ節の疾患
3048	傷病名（中分類）	910	循環器系のその他及び詳細不明の障害
3048	傷病名（中分類）	1001	急性上気道感染症
3048	傷病名（中分類）	1002	インフルエンザ及び肺炎
3048	傷病名（中分類）	1003	その他の急性下気道感染症
3048	傷病名（中分類）	1004	上気道のその他の疾患
3048	傷病名（中分類）	1005	慢性下気道疾患
3048	傷病名（中分類）	1006	外的因子による肺疾患
3048	傷病名（中分類）	1007	間質を障害する他の呼吸器疾患
3048	傷病名（中分類）	1008	下気道の化膿性及び壊死性病態
3048	傷病名（中分類）	1009	胸膜のその他の疾患
3048	傷病名（中分類）	1010	呼吸器系のその他の疾患
3048	傷病名（中分類）	1101	口腔、唾液腺及び顎の疾患
3048	傷病名（中分類）	1102	食道、胃及び十二指腸の疾患
3048	傷病名（中分類）	1103	虫垂の疾患
3048	傷病名（中分類）	1104	ヘルニア
3048	傷病名（中分類）	1105	非感染性腸炎及び非感染性大腸炎
3048	傷病名（中分類）	1106	腸のその他の疾患
3048	傷病名（中分類）	1107	腹膜の疾患
3048	傷病名（中分類）	1108	肝疾患
3048	傷病名（中分類）	1109	胆のう、胆管及び膵の障害
3048	傷病名（中分類）	1110	消化器系のその他の疾患
3048	傷病名（中分類）	1201	皮膚及び皮下組織の感染症
3048	傷病名（中分類）	1202	水疱症
3048	傷病名（中分類）	1203	皮膚炎及び湿疹
3048	傷病名（中分類）	1204	丘疹落せつ（りんせつ）障害
3048	傷病名（中分類）	1205	じんま疹及び紅斑
3048	傷病名（中分類）	1206	皮膚及び皮下組織のその他疾患
3048	傷病名（中分類）	1301	関節障害
3048	傷病名（中分類）	1302	全身性結合組織障害
3048	傷病名（中分類）	1303	脊柱障害
3048	傷病名（中分類）	1304	軟部組織障害
3048	傷病名（中分類）	1305	骨障害及び軟骨障害
3048	傷病名（中分類）	1306	筋骨格系及び結合組織のその他の障害
3048	傷病名（中分類）	1401	糸球体疾患
3048	傷病名（中分類）	1402	腎尿細管間質性疾患
3048	傷病名（中分類）	1403	腎不全
3048	傷病名（中分類）	1404	尿路結石症
3048	傷病名（中分類）	1405	腎及び尿管のその他の障害
3048	傷病名（中分類）	1406	尿路系のその他の疾患
3048	傷病名（中分類）	1407	男性性器の疾患
3048	傷病名（中分類）	1408	乳房の障害
3048	傷病名（中分類）	1409	女性骨盤臓器の炎症性疾患
3048	傷病名（中分類）	1410	女性性器の非炎症性障害
3048	傷病名（中分類）	1411	尿路性器系のその他の障害
3048	傷病名（中分類）	1501	流産に終わった妊娠
3048	傷病名（中分類）	1502	主として妊娠に関連する他の母体障害
3048	傷病名（中分類）	1503	母体ケア並びに分娩の諸問題
3048	傷病名（中分類）	1504	分娩の合併症
3048	傷病名（中分類）	1505	その他の妊娠、分娩及び産褥
3048	傷病名（中分類）	1601	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3048	傷病名（中分類）	1602	周産期に特異な呼吸障害、心血管障害
3048	傷病名（中分類）	1603	周産期に特異な感染症
3048	傷病名（中分類）	1604	胎児等の出血性障害及び血液障害
3048	傷病名（中分類）	1605	胎児及び新生児の消化器系障害
3048	傷病名（中分類）	1606	胎児及び新生児の体温調節等の病態
3048	傷病名（中分類）	1607	周産期に発生したその他の障害
3048	傷病名（中分類）	1608	その他の周産期に発生した病態
3048	傷病名（中分類）	1701	神経系の先天奇形
3048	傷病名（中分類）	1702	眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形
3048	傷病名（中分類）	1703	循環器系の先天奇形
3048	傷病名（中分類）	1704	呼吸器系の先天奇形
3048	傷病名（中分類）	1705	消化器系のその他の先天奇形
3048	傷病名（中分類）	1706	尿路系の先天奇形
3048	傷病名（中分類）	1707	染色体異常
3048	傷病名（中分類）	1708	その他の先天奇形等
3048	傷病名（中分類）	1801	循環器系及び呼吸器系の症状及び徴候
3048	傷病名（中分類）	1802	消化器系及び腹部に関する症状等
3048	傷病名（中分類）	1803	尿路系に関する症状及び徴候
3048	傷病名（中分類）	1804	認識、知覚等の症状等
3048	傷病名（中分類）	1805	全身症状及び徴候
3048	傷病名（中分類）	1806	診断名不明確及び原因不明の死亡
3048	傷病名（中分類）	1901	自然開口部からの異物侵入の作用
3048	傷病名（中分類）	1902	薬物、薬剤等による中毒
3048	傷病名（中分類）	1903	薬用を主としない物質の毒作用
3048	傷病名（中分類）	1904	外因のその他及び詳細不明の作用
3048	傷病名（中分類）	2001	診療名不明の疾患
3048	傷病名（中分類）	9901	頭部外傷
3048	傷病名（中分類）	9902	顔面外傷
3048	傷病名（中分類）	9903	頸部外傷
3048	傷病名（中分類）	9904	胸部外傷
3048	傷病名（中分類）	9905	腹部外傷
3048	傷病名（中分類）	9906	腰部外傷
3048	傷病名（中分類）	9907	背部外傷
3048	傷病名（中分類）	9908	臀部外傷
3048	傷病名（中分類）	9909	性器部外傷
3048	傷病名（中分類）	9910	肩・上腕外傷
3048	傷病名（中分類）	9911	肘・前腕外傷
3048	傷病名（中分類）	9912	手首・手外傷
3048	傷病名（中分類）	9913	股関節・大腿外傷
3048	傷病名（中分類）	9914	膝・下腿外傷
3048	傷病名（中分類）	9915	足首・足外傷
3048	傷病名（中分類）	9916	多部位外傷
3048	傷病名（中分類）	9917	眼球・眼窩外傷
3048	傷病名（中分類）	9999	その他外傷
3050	診療科目	1	脳神経外科
3050	診療科目	2	整形外科
3050	診療科目	3	一般外科
3050	診療科目	4	内科
3050	診療科目	5	産婦人科
3050	診療科目	6	小児科
3050	診療科目	7	耳鼻咽喉科
3050	診療科目	8	眼科

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3050	診療科目	9	泌尿器科
3050	診療科目	10	呼吸器科
3050	診療科目	11	消化器科
3050	診療科目	12	循環器科
3050	診療科目	13	精神科
3050	診療科目	14	形成外科
3050	診療科目	15	腹部外科
3050	診療科目	16	口腔外科
3050	診療科目	17	救急科
3050	診療科目	18	麻酔科
3050	診療科目	19	神経科
3050	診療科目	20	皮膚科
3050	診療科目	21	肛門科
3050	診療科目	22	神経内科
3050	診療科目	23	心療内科
3050	診療科目	24	内分泌科
3050	診療科目	99	その他
3051	傷病者状態 呼吸音	1	正常
3051	傷病者状態 呼吸音	2	左右差有
3051	傷病者状態 呼吸音	3	聴診せず
3051	傷病者状態 呼吸音	4	乾性ラ音
3051	傷病者状態 呼吸音	5	湿性ラ音
3051	傷病者状態 呼吸音	6	喘鳴
3051	傷病者状態 呼吸音	7	呼気延長
3051	傷病者状態 呼吸音	8	吸気延長
3051	傷病者状態 呼吸音	9	その他の雑音
3051	傷病者状態 呼吸音	80	なし
3051	傷病者状態 呼吸音	99	その他
3052	傷病者状態 心音	1	正常
3052	傷病者状態 心音	2	無
3052	傷病者状態 心音	3	強
3052	傷病者状態 心音	4	弱
3052	傷病者状態 心音	5	心雑音
3052	傷病者状態 心音	6	聴診せず
3052	傷病者状態 心音	99	その他
3053	傷病者状態 心電図波形	1	正常
3053	傷病者状態 心電図波形	2	心静止
3053	傷病者状態 心電図波形	3	心室細動
3053	傷病者状態 心電図波形	4	無脈性電気活動
3053	傷病者状態 心電図波形	5	心室性期外収縮
3053	傷病者状態 心電図波形	6	心室性頻拍
3053	傷病者状態 心電図波形	7	心房細動
3053	傷病者状態 心電図波形	8	房室ブロック
3053	傷病者状態 心電図波形	9	心室粗動
3053	傷病者状態 心電図波形	10	心房粗動
3053	傷病者状態 心電図波形	11	その他の不整脈
3053	傷病者状態 心電図波形	12	測定せず
3053	傷病者状態 心電図波形	13	発作性上室性頻拍
3053	傷病者状態 心電図波形	14	上室性期外収縮
3053	傷病者状態 心電図波形	15	S T上昇
3053	傷病者状態 心電図波形	16	S T下降
3053	傷病者状態 心電図波形	17	テント状T波

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3053	傷病者状態 心電図波形	18	ペースメーカー波形
3053	傷病者状態 心電図波形	19	I度ブロック
3053	傷病者状態 心電図波形	20	II度ブロック (I型)
3053	傷病者状態 心電図波形	21	II度ブロック (II型)
3053	傷病者状態 心電図波形	22	III度ブロック
3053	傷病者状態 心電図波形	80	不明
3053	傷病者状態 心電図波形	99	その他
3054	傷病者状態 その他	1	なし
3054	傷病者状態 その他	2	嘔吐・嘔気
3054	傷病者状態 その他	3	吐血
3054	傷病者状態 その他	4	喀血
3054	傷病者状態 その他	5	下血
3054	傷病者状態 その他	6	失禁
3054	傷病者状態 その他	7	高熱
3054	傷病者状態 その他	8	疼痛
3054	傷病者状態 その他	9	アルコール臭
3054	傷病者状態 その他	10	血便
3054	傷病者状態 その他	11	不穏
3054	傷病者状態 その他	12	低体温
3054	傷病者状態 その他	13	眼瞼結膜蒼白
3054	傷病者状態 その他	14	胃内容物逆流
3054	傷病者状態 その他	15	アセトン臭
3054	傷病者状態 その他	16	腹膜刺激症状
3054	傷病者状態 その他	17	髄膜刺激症状
3054	傷病者状態 その他	18	悪寒
3054	傷病者状態 その他	19	外頸静脈怒張
3054	傷病者状態 その他	20	頭痛
3054	傷病者状態 その他	21	胸痛
3054	傷病者状態 その他	99	その他
	観察区分	01	接触
	観察区分	02	車内収容時
	観察区分	03	搬送途上
	観察区分	04	病院到着
	観察区分	05	病院引継
	容態変化 (観察状況)		
	搬送・問合等区分	01	収容
	搬送・問合等区分	02	拒否
	搬送・問合等区分	03	転送
	搬送・問合等区分	04	転院元
	緊急処置済	1	処置済み
	緊急処置済	2	未処置
3057	資格	11	気管挿管・アドレナリン
3057	資格	12	気管挿管
3057	資格	13	アドレナリン投与
3057	資格	14	β 刺激薬投与
3057	資格	15	ブドウ糖投与
3057	資格	16	C P A 前静脈路確保
3057	資格	19	救命士未認定
3057	資格	31	I 課程
3057	資格	32	II 課程
3057	資格	33	標準課程
3057	資格	90	その他

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3058	中継区分	1	救急隊へ中継
3058	中継区分	2	ヘリへ中継
3060	開設者区分	1	国立
3060	開設者区分	2	公立
3060	開設者区分	3	公的
3060	開設者区分	4	私的
3060	開設者区分	5	接骨院
3060	開設者区分	6	その他
	指令区分（出場回数）	1	第一
	指令区分（出場回数）	2	第二
	指令区分（出場回数）	3	第三
	指令区分（出場回数）	4	第四
	指令区分（出場回数）	5	特命
3072	バイスタンダーCPR時刻区分	1	確定
3072	バイスタンダーCPR時刻区分	2	推定
3072	バイスタンダーCPR時刻区分	3	不明
3073	バイスタンダーAED時刻区分	1	確定
3073	バイスタンダーAED時刻区分	2	推定
3073	バイスタンダーAED時刻区分	3	不明
3074	バイスタンダーAED実施回数	1	1回
3074	バイスタンダーAED実施回数	2	2回
3074	バイスタンダーAED実施回数	3	3回
3074	バイスタンダーAED実施回数	4	4回
3074	バイスタンダーAED実施回数	5	5回
3074	バイスタンダーAED実施回数	6	6回
3074	バイスタンダーAED実施回数	7	7回
3074	バイスタンダーAED実施回数	8	8回
3074	バイスタンダーAED実施回数	9	9回
3074	バイスタンダーAED実施回数	10	10回以上
3075	心停止の目撃	11	目撃または音を聞いた
3075	心停止の目撃	21	既に心肺機能停止（発見時）
3075	心停止の目撃	91	ウツタイン非該当
3076	心停止の目撃者	11	家族
3076	心停止の目撃者	21	その他のバイスタンダー（友人）
3076	心停止の目撃者	22	その他のバイスタンダー（同僚）
3076	心停止の目撃者	23	その他のバイスタンダー（通行人）
3076	心停止の目撃者	29	その他のバイスタンダー（その他）
3076	心停止の目撃者	31	消防隊
3076	心停止の目撃者	32	救急隊
3076	心停止の目撃者	33	救急救命士
	心停止の目撃者その他詳細		
3077	初期心電図波形	1	心室細動
3077	初期心電図波形	2	無脈性心室頻拍
3077	初期心電図波形	3	無脈性電気活動
3077	初期心電図波形	4	心静止
3077	初期心電図波形	5	その他
3078	心停止推定原因	1	心原性
3078	心停止推定原因	2	非心原性
3079	心原性区分	1	確定
3079	心原性区分	2	除外診断による心原性
3080	非心原性区分	1	脳血管障害
3080	非心原性区分	2	窒息

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3080	非心原性区分	3	悪性腫瘍
3080	非心原性区分	6	中毒
3080	非心原性区分	7	溺水
3080	非心原性区分	8	交通外傷
3080	非心原性区分	9	低体温
3080	非心原性区分	10	アナフィラキシー
3080	非心原性区分	80	その他の外因性
3080	非心原性区分	90	その他
3081	予後 1 ヶ月後回答	1	あり
3081	予後 1 ヶ月後回答	2	なし
3081	予後 1 ヶ月後回答	3	回答待ち
3083	脳機能カテゴリ	1	C P C 1
3083	脳機能カテゴリ	2	C P C 2
3083	脳機能カテゴリ	3	C P C 3
3083	脳機能カテゴリ	4	C P C 4
3083	脳機能カテゴリ	5	C P C 5
3084	全機能カテゴリ	1	O P C 1
3084	全機能カテゴリ	2	O P C 2
3084	全機能カテゴリ	3	O P C 3
3084	全機能カテゴリ	4	O P C 4
3084	全機能カテゴリ	5	O P C 5
3086	アドレナリン投与回数	1	1 回
3086	アドレナリン投与回数	2	2 回
3086	アドレナリン投与回数	3	3 回
3086	アドレナリン投与回数	4	4 回
3086	アドレナリン投与回数	5	5 回以上
3087	除細動通電波形	1	二相性
3087	除細動通電波形	2	単相性
3088	除細動施行回数	1	1 回
3088	除細動施行回数	2	2 回
3088	除細動施行回数	3	3 回
3088	除細動施行回数	4	4 回
3088	除細動施行回数	5	5 回
3088	除細動施行回数	6	6 回
3088	除細動施行回数	7	7 回
3088	除細動施行回数	8	8 回
3088	除細動施行回数	9	9 回
3088	除細動施行回数	10	1 0 回以上
3089	除細動実施者	1	救命士
3089	除細動実施者	2	消防隊員
3089	除細動実施者	3	救急隊員
3089	除細動実施者	9	その他
	特定行為器具（気道確保）		
3100	ドクターカー・ドクターヘリ 要請区分	1	現場要請
3100	ドクターカー・ドクターヘリ 要請区分	2	初動要請
3101	他隊連携 1	1	消防隊等との連携
3101	他隊連携 1	2	救助隊との連携
3101	他隊連携 1	3	消防隊等＋救助隊との連携
3101	他隊連携 1	4	ドクターヘリのみとの連携
3101	他隊連携 1	5	消防防災ヘリのみとの連携
3101	他隊連携 1	6	ドクターカーのみとの連携
3101	他隊連携 1	7	他の救急隊のみとの連携

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3101	他隊連携 1	8	その他
3101	他隊連携 1	9	なし
3102	他隊連携 2	1	ドクターヘリとの連携
3102	他隊連携 2	2	消防防災ヘリとの連携
3102	他隊連携 2	3	ドクターカーとの連携
3103	年齢区分	1	新生児
3103	年齢区分	2	乳幼児
3103	年齢区分	3	少年
3103	年齢区分	4	成年
3103	年齢区分	5	高齢者
3104	階層区分	1	地上
3104	階層区分	2	地下
3105	実施形態	1	初期
3105	実施形態	2	二次
3105	実施形態	3	三次
3105	実施形態	4	その他
3106	救急隊判断緊急度	1	緊急
3106	救急隊判断緊急度	2	準緊急
3106	救急隊判断緊急度	3	低緊急
3106	救急隊判断緊急度	4	非緊急
3107	発生場所区分（大分類）	1	住宅
3107	発生場所区分（大分類）	2	公衆出入の場所
3107	発生場所区分（大分類）	3	仕事場
3107	発生場所区分（大分類）	4	道路
3107	発生場所区分（大分類）	5	その他
3108	発生場所区分（中分類）	101	住宅（2階以下）
3108	発生場所区分（中分類）	102	高層住宅（3階以上）
3108	発生場所区分（中分類）	201	劇場、映画館、演芸場、観覧場等
3108	発生場所区分（中分類）	202	公会堂、集会場 多数の人が集まる場所
3108	発生場所区分（中分類）	203	キャバレー、カフェ、ナイトクラブ
3108	発生場所区分（中分類）	204	遊技場：ボウリング場、パチンコ等の遊技場
3108	発生場所区分（中分類）	205	性風俗関連特殊営業を営む店舗等
3108	発生場所区分（中分類）	206	待合、料理店、飲食店
3108	発生場所区分（中分類）	207	デパート：百貨店、千円以上大規模小売店
3108	発生場所区分（中分類）	208	マーケット、展示場、店舗、鍼灸マッサージ
3108	発生場所区分（中分類）	209	旅館、ホテル、宿泊所（バンガロー含む）
3108	発生場所区分（中分類）	210	病院：病床数20以上の医療機関
3108	発生場所区分（中分類）	211	病床数19以下の診療所、医院
3108	発生場所区分（中分類）	212	老人ホーム、老人保健施設等の収容施設
3108	発生場所区分（中分類）	213	幼稚園、保育園等（グラウンド、附属設備等含
3108	発生場所区分（中分類）	214	盲・ろう学校（グラウンド、附属施設等含
3108	発生場所区分（中分類）	215	小・中・高・大学（グラウンド、附属設備等含
3108	発生場所区分（中分類）	216	各種学校（グラウンド、附属設備を含む）
3108	発生場所区分（中分類）	217	図書・博物・美術・郷土・記念館、画廊等
3108	発生場所区分（中分類）	218	公衆浴場・蒸気・熱気浴場
3108	発生場所区分（中分類）	219	駅構内（ホーム等）：駅舎、ホール、電車内
3108	発生場所区分（中分類）	220	空港（整備工場、格納庫除く）滑走・誘導路
3108	発生場所区分（中分類）	221	寺・神社・教会等
3108	発生場所区分（中分類）	222	映画・TVスタジオ（構内を含む）
3108	発生場所区分（中分類）	223	駐車場、車庫（一般・高層住宅の車庫除く）
3108	発生場所区分（中分類）	224	地下街（店舗及びそれに付随するもの）
3108	発生場所区分（中分類）	225	運動場（学校等のグラウンド除く）競技場等

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
3108	発生場所区分（中分類）	226	官公庁、大使館、公使館、領事館等公共施設
3108	発生場所区分（中分類）	227	公共の場所（動物園、遊園地、キャンプ場等
3108	発生場所区分（中分類）	301	工場（敷地を含む）
3108	発生場所区分（中分類）	302	屋内作業場（工場以外の屋内の作業所）
3108	発生場所区分（中分類）	303	屋外作業場（工場以外の屋外の作業所）
3108	発生場所区分（中分類）	304	屋内工事現場（建設、建築の屋内の場所）
3108	発生場所区分（中分類）	305	屋外工事現場（建設、建築の屋外の場所）
3108	発生場所区分（中分類）	306	事務所（各種事業所の事務所）
3108	発生場所区分（中分類）	307	廊下・通路
3108	発生場所区分（中分類）	308	階段（踊場を含む）
3108	発生場所区分（中分類）	309	便所
3108	発生場所区分（中分類）	310	食堂
3108	発生場所区分（中分類）	311	地下室（工場、作業所、事業所、倉庫地下室
3108	発生場所区分（中分類）	312	格納庫（飛行機、ヘリコプター等の格納庫）
3108	発生場所区分（中分類）	313	倉庫（地下倉庫を除く）
3108	発生場所区分（中分類）	314	その他
3108	発生場所区分（中分類）	401	高速自動車道
3108	発生場所区分（中分類）	402	自動車専用道路（バイパス等）
3108	発生場所区分（中分類）	403	一般道路（一般道路用途、歩道、歩道橋等）
3108	発生場所区分（中分類）	404	交差点
3108	発生場所区分（中分類）	405	カーブ（一般道路のカーブ）
3108	発生場所区分（中分類）	406	横断歩道（一般道路の歩道）
3108	発生場所区分（中分類）	407	その他
3108	発生場所区分（中分類）	501	公 園：公園、庭園、児童公園、遊歩道等
3108	発生場所区分（中分類）	502	広場（公共用）
3108	発生場所区分（中分類）	503	空地（庭、広場以外）河川敷、堤防、更地等
3108	発生場所区分（中分類）	504	河・池：河川、運河、池、沼、貯水池等
3108	発生場所区分（中分類）	505	山林・原野：山、森林、原野、ゴルフ場
3108	発生場所区分（中分類）	506	農 地：田、畑等の農地
3108	発生場所区分（中分類）	507	海
3108	発生場所区分（中分類）	508	軌道敷、踏切：軌道敷内及び踏切
3108	発生場所区分（中分類）	509	その他（発生場所不明等含む）
3109	発生場所区分（小分類）	10101	居室（居間、応接室、寝室など）
3109	発生場所区分（小分類）	10102	廊下（玄関などの通路を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	10103	階段（踊場を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	10104	便所
3109	発生場所区分（小分類）	10105	浴室（シャワー室、洗面所を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	10106	台所（食堂を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	10107	屋根（屋上、物干台、ベランダ、バルコニ等
3109	発生場所区分（小分類）	10108	庭（テラス等を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	10109	その他（物置、地下室、車庫等）
3109	発生場所区分（小分類）	10201	居室（居間、応接室、寝室など）
3109	発生場所区分（小分類）	10202	廊下（玄関などの通路を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	10203	階段（踊場を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	10204	便所
3109	発生場所区分（小分類）	10205	浴室（シャワー室、洗面所を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	10206	台所（食堂を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	10207	エレベーター
3109	発生場所区分（小分類）	10208	屋根（屋上、物干台、ベランダ、バルコニ等
3109	発生場所区分（小分類）	10209	庭（テラス等を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	10210	その他（物置、地下室、車庫等）
3109	発生場所区分（小分類）	20101	観覧場所

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3109	発生場所区分 (小分類)	20102	通路
3109	発生場所区分 (小分類)	20103	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	20104	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	20105	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	20201	公会堂等の客席部分
3109	発生場所区分 (小分類)	20202	通路
3109	発生場所区分 (小分類)	20203	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	20204	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	20205	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	20301	客席
3109	発生場所区分 (小分類)	20302	通路
3109	発生場所区分 (小分類)	20303	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	20304	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	20305	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	20401	ホール部分
3109	発生場所区分 (小分類)	20402	通路
3109	発生場所区分 (小分類)	20403	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	20404	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	20405	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	20501	客席・客室
3109	発生場所区分 (小分類)	20502	通路
3109	発生場所区分 (小分類)	20503	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	20504	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	20505	浴室 (シャワー室、洗面所を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	20506	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	20601	客席
3109	発生場所区分 (小分類)	20602	通路
3109	発生場所区分 (小分類)	20603	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	20604	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	20605	調理場
3109	発生場所区分 (小分類)	20606	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	20701	売り場
3109	発生場所区分 (小分類)	20702	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	20703	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	20704	食堂
3109	発生場所区分 (小分類)	20705	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	20801	売り場
3109	発生場所区分 (小分類)	20802	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	20803	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	20804	助産所
3109	発生場所区分 (小分類)	20805	接骨院
3109	発生場所区分 (小分類)	20806	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	20901	客室
3109	発生場所区分 (小分類)	20902	廊下・通路
3109	発生場所区分 (小分類)	20903	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	20904	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	20905	浴室 (シャワー室、洗面所を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	20906	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	21201	居室 (居間、応接室、寝室など)
3109	発生場所区分 (小分類)	21202	廊下・通路
3109	発生場所区分 (小分類)	21203	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	21204	便所

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3109	発生場所区分 (小分類)	21205	浴室 (シャワー室、洗面所を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	21206	食堂
3109	発生場所区分 (小分類)	21207	庭 (テラス等を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	21208	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	21301	教室
3109	発生場所区分 (小分類)	21302	廊下・通路
3109	発生場所区分 (小分類)	21303	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	21304	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	21305	グラウンド
3109	発生場所区分 (小分類)	21306	プール
3109	発生場所区分 (小分類)	21307	食堂
3109	発生場所区分 (小分類)	21308	体育館・講堂
3109	発生場所区分 (小分類)	21309	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	21401	教室
3109	発生場所区分 (小分類)	21402	廊下・通路
3109	発生場所区分 (小分類)	21403	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	21404	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	21405	グラウンド
3109	発生場所区分 (小分類)	21406	プール
3109	発生場所区分 (小分類)	21407	食堂
3109	発生場所区分 (小分類)	21408	体育館・講堂
3109	発生場所区分 (小分類)	21409	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	21501	教室・職員室・研究室
3109	発生場所区分 (小分類)	21502	廊下・通路
3109	発生場所区分 (小分類)	21503	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	21504	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	21505	グラウンド
3109	発生場所区分 (小分類)	21506	プール
3109	発生場所区分 (小分類)	21507	食堂
3109	発生場所区分 (小分類)	21508	体育館・講堂
3109	発生場所区分 (小分類)	21509	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	21601	教室・職員室・研究室
3109	発生場所区分 (小分類)	21602	廊下・通路
3109	発生場所区分 (小分類)	21603	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	21604	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	21605	グラウンド
3109	発生場所区分 (小分類)	21606	プール
3109	発生場所区分 (小分類)	21607	食堂
3109	発生場所区分 (小分類)	21608	体育館・講堂
3109	発生場所区分 (小分類)	21609	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	21701	閲覧室・学習室・展示室
3109	発生場所区分 (小分類)	21702	廊下・通路
3109	発生場所区分 (小分類)	21703	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	21704	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	21705	その他
3109	発生場所区分 (小分類)	21801	浴室 (シャワー室、洗面所を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	21802	廊下・通路
3109	発生場所区分 (小分類)	21803	階段 (踊場を含む)
3109	発生場所区分 (小分類)	21804	便所
3109	発生場所区分 (小分類)	21805	脱衣場
3109	発生場所区分 (小分類)	21806	休憩室
3109	発生場所区分 (小分類)	21807	その他

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
3109	発生場所区分（小分類）	21901	ホーム
3109	発生場所区分（小分類）	21902	通路
3109	発生場所区分（小分類）	21903	階段（踊場を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	21904	便所
3109	発生場所区分（小分類）	21905	駅舎・乗車券売場
3109	発生場所区分（小分類）	21906	電車内
3109	発生場所区分（小分類）	21907	その他
3109	発生場所区分（小分類）	22001	滑走路・発着エリア
3109	発生場所区分（小分類）	22002	階段（踊場を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	22003	便所
3109	発生場所区分（小分類）	22004	誘導路
3109	発生場所区分（小分類）	22005	格納庫
3109	発生場所区分（小分類）	22006	待合所等
3109	発生場所区分（小分類）	22007	その他
3109	発生場所区分（小分類）	22101	本堂・講堂等の室内
3109	発生場所区分（小分類）	22102	通路
3109	発生場所区分（小分類）	22103	階段（踊場を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	22104	便所
3109	発生場所区分（小分類）	22105	境内・敷地・駐車場
3109	発生場所区分（小分類）	22106	その他
3109	発生場所区分（小分類）	22201	スタジオ部分
3109	発生場所区分（小分類）	22202	通路
3109	発生場所区分（小分類）	22203	階段（踊場を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	22204	便所
3109	発生場所区分（小分類）	22205	その他
3109	発生場所区分（小分類）	22401	店舗・地下売場
3109	発生場所区分（小分類）	22402	通路
3109	発生場所区分（小分類）	22403	階段（踊場を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	22404	便所
3109	発生場所区分（小分類）	22405	その他
3109	発生場所区分（小分類）	22501	グラウンド
3109	発生場所区分（小分類）	22502	廊下・通路
3109	発生場所区分（小分類）	22503	階段（踊場を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	22504	便所
3109	発生場所区分（小分類）	22505	浴室（シャワー室、洗面所を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	22506	体育館・道場等
3109	発生場所区分（小分類）	22507	プール
3109	発生場所区分（小分類）	22508	その他
3109	発生場所区分（小分類）	22601	事務室等
3109	発生場所区分（小分類）	22602	廊下・通路
3109	発生場所区分（小分類）	22603	階段（踊場を含む）
3109	発生場所区分（小分類）	22604	便所
3109	発生場所区分（小分類）	22605	その他
警防系業務－災害報告			
4000	災害種別	1	火災
4000	災害種別	2	その他災害
4000	災害種別	3	救助
4000	災害種別	4	火災に至らず
4000	災害種別	5	管轄外応援
4001	区分詳細	101	建物火災
4001	区分詳細	102	林野火災
4001	区分詳細	103	車両火災

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
4001	区分詳細	104	船舶火災
4001	区分詳細	105	航空機火災
4001	区分詳細	106	その他火災
4001	区分詳細	211	自火報 感知器の誤作動（原因不明）
4001	区分詳細	212	自火報 感知器に雨、排水が入る
4001	区分詳細	213	自火報 蒸気、煙による誤作動
4001	区分詳細	214	自火報 燃焼器具による誤作動
4001	区分詳細	215	自火報 機械の故障によるもの
4001	区分詳細	216	自火報 発信機への悪戯によるもの
4001	区分詳細	217	自火報 その他
4001	区分詳細	221	油漏れ 道路上
4001	区分詳細	222	油漏れ 河川
4001	区分詳細	223	油漏れ その他の場所
4001	区分詳細	231	ガス漏れ 工事中
4001	区分詳細	232	ガス漏れ 取扱不良
4001	区分詳細	233	ガス漏れ 自殺
4001	区分詳細	234	ガス漏れ その他
4001	区分詳細	241	その他 誤報
4001	区分詳細	242	その他 風水害等
4001	区分詳細	243	その他 救急支援活動・C P A（疑含む）
4001	区分詳細	244	その他 その他
4001	区分詳細	245	その他 捜索
4001	区分詳細	246	その他 救急支援活動・搬送補助
4001	区分詳細	247	その他 救急支援活動・安全管理
4001	区分詳細	248	その他 救急支援活動・その他
4001	区分詳細	249	その他 救急支援活動・ドクターヘリ
4001	区分詳細	301	通常救助
4001	区分詳細	302	潜水救助
4001	区分詳細	303	集団救助救急
4001	区分詳細	401	焚火
4001	区分詳細	402	枯草
4001	区分詳細	501	火災
4001	区分詳細	502	救助
4001	区分詳細	599	その他
4002	出動種別	1	警防計画
4002	出動種別	2	一般火災
4002	出動種別	3	第1 中高層火災
4002	出動種別	4	第2 中高層火災
4002	出動種別	5	山林火災
4002	出動種別	6	車両火災
4002	出動種別	7	枯草火災
4002	出動種別	8	その他の火災
4002	出動種別	21	救急
4002	出動種別	22	集団救急10
4002	出動種別	23	集団救急30
4002	出動種別	31	救助
4002	出動種別	32	水難救助
4002	出動種別	41	ガス漏れ警戒
4002	出動種別	42	警戒
4002	出動種別	51	高速救急
4002	出動種別	52	高速集団救急
4002	出動種別	53	高速救助

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4002	出動種別	54	高速火災
4002	出動種別	55	高速警戒
4030	救助事故種別	1	火災
4030	救助事故種別	2	交通
4030	救助事故種別	3	水難
4030	救助事故種別	4	風水害等
4030	救助事故種別	5	機械
4030	救助事故種別	6	建物等
4030	救助事故種別	7	ガス酸欠
4030	救助事故種別	8	爆発
4030	救助事故種別	9	その他
4031	救助事故種別詳細	1	非火災
4031	救助事故種別詳細	2	誤報
4031	救助事故種別詳細	3	いたずら
4031	救助事故種別詳細	4	該当事案なし
4031	救助事故種別詳細	5	その他の事故
	その他災害種別		
4040	救助事故場所	1	屋内・住居
4040	救助事故場所	9	屋内・その他の屋内
4040	救助事故場所	11	屋外・道路（高速自動車国道）
4040	救助事故場所	12	屋外・道路（その他の道路）
4040	救助事故場所	13	屋外・水面（内水面）
4040	救助事故場所	14	屋外・水面（外水面）
4040	救助事故場所	15	屋外・山岳
4040	救助事故場所	19	屋外・その他の屋外
4040	救助事故場所	21	地下
4040	救助事故場所	99	その他
4050	覚知区分(覚知方法)	1	火災報知専用電話（固定N T T以外）
4050	覚知区分(覚知方法)	2	火災報知専用電話（固定N T Tから）
4050	覚知区分(覚知方法)	3	火災報知専用電話（携帯電話から）
4050	覚知区分(覚知方法)	4	加入電話（固定電話から）
4050	覚知区分(覚知方法)	5	加入電話（携帯電話から）
4050	覚知区分(覚知方法)	6	警察電話
4050	覚知区分(覚知方法)	7	駆け付け通報
4050	覚知区分(覚知方法)	8	事後聞知
4050	覚知区分(覚知方法)	9	その他
4110	火元・類焼	1	火元
4110	火元・類焼	2	類焼
4110	火元・類焼	3	建物外
4150	焼損程度	1	全焼
4150	焼損程度	2	半焼
4150	焼損程度	3	部分焼
4150	焼損程度	4	ぼや
4170	主使用水利	11	消火栓
4170	主使用水利	12	私設消火栓
4170	主使用水利	13	防火水槽
4170	主使用水利	14	プール
4170	主使用水利	15	河川・溝等
4170	主使用水利	16	濠・池等
4170	主使用水利	17	海・湖
4170	主使用水利	18	井戸
4170	主使用水利	19	下水道

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4170	主使用水利	20	積載水
4170	主使用水利	91	その他
4180	他機関	1	警察
4180	他機関	2	海上保安庁
4180	他機関	3	日本赤十字社
4180	他機関	4	自衛隊
4180	他機関	11	水防団
4180	他機関	12	電力会社
4180	他機関	13	ガス事業者
4180	他機関	14	水道事業者
4180	他機関	21	その他の公的機関
4180	他機関	31	事業主体
4180	他機関	41	民間
	救助者区分	1	死者
	救助者区分	2	負傷者
4190	救出・救護	1	救出
4190	救出・救護	2	救護
4200	傷病程度	1	軽症
4200	傷病程度	2	中等症
4200	傷病程度	3	重症
4200	傷病程度	4	死亡
4200	傷病程度	9	その他
	出動・待機区分		
	非番休日区分	1	非番
	非番休日区分	2	休日
4220	主活動区分	1	火掛け
4220	主活動区分	2	中継送水
4220	主活動区分	3	水損防止活動
4220	主活動区分	4	排煙活動
4220	主活動区分	5	支援活動
4220	主活動区分	6	照明活動
4220	主活動区分	7	ボンベ充填活動
4220	主活動区分	8	指揮本部設定
4220	主活動区分	9	情報収集活動
4220	主活動区分	10	現場広報活動
4220	主活動区分	11	配置転換
4220	主活動区分	12	警戒区域設定
4220	主活動区分	13	飛火警戒活動
4220	主活動区分	14	人命検索活動
4220	主活動区分	15	人命検索・消防隊支援
4220	主活動区分	16	検索活動
4220	主活動区分	17	避難誘導
4220	主活動区分	18	救出活動
4220	主活動区分	19	救護活動
4220	主活動区分	20	救急活動
4220	主活動区分	21	危険排除
4220	主活動区分	22	応急救護所設定
4220	主活動区分	23	資器材搬送
4220	主活動区分	24	救援物資搬送
4220	主活動区分	25	警戒活動
4220	主活動区分	26	警備活動
4220	主活動区分	27	非常災害警備

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4220	主活動区分	28	現場調査
4220	主活動区分	29	現場待機
4220	主活動区分	30	途中引揚
4220	主活動区分	31	その他
4240	高速道路	1	九州自動車道上り
4240	高速道路	2	九州自動車道下り
4240	高速道路	9	その他
	使用ホース口径		
4280	搬送車両区分	1	救急自動車
4280	搬送車両区分	2	ヘリコプター
4280	搬送車両区分	3	消防機関のその他車両
4280	搬送車両区分	4	消防機関以外の車両
警防系業務－水利			
4500	水道種別	1	指定
4680	支所	1	救急適外
4680	支所	2	A E D使
4680	支所	3	A E D未
4680	支所	4	着C P A
4691	管区	0	9 9 まで
4691	管区	1	1 0 0 以上
4691	管区	11	小郡市 1
4691	管区	12	小郡市 2
4691	管区	13	小郡市 3
4691	管区	14	小郡市 4
4691	管区	15	小郡市 5
4691	管区	16	小郡市 6
4691	管区	17	小郡市 7
4691	管区	18	大刀洗町 1
4691	管区	19	大刀洗町 2
4691	管区	20	大刀洗町 3
4691	管区	21	大刀洗町 4
4691	管区	22	北野町 1
4691	管区	23	北野町 2
4691	管区	24	北野町 3
4691	管区	25	北野町 4
4691	管区	31	うきは市 1
4691	管区	32	うきは市 2
4691	管区	33	うきは市 3
4691	管区	34	うきは市 4
4691	管区	35	うきは市 5
4691	管区	36	うきは市 6
4691	管区	37	うきは市 7
4691	管区	38	うきは市 8
4691	管区	39	うきは市 9
4691	管区	40	田主丸町 1
4691	管区	41	田主丸町 2
4691	管区	42	田主丸町 3
4691	管区	43	田主丸町 4
4691	管区	44	田主丸町 5
4691	管区	45	田主丸町 6
4691	管区	46	田主丸町 7
4691	管区	51	三潴町 1－1

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4691	管区	52	三瀨町 1－2
4691	管区	53	三瀨町 1－3
4691	管区	54	三瀨町 2－1
4691	管区	55	三瀨町 2－2
4691	管区	56	三瀨町 2－3
4691	管区	57	三瀨町 2－4
4691	管区	58	三瀨町 2－5
4691	管区	59	三瀨町 3－1
4691	管区	60	三瀨町 3－2
4691	管区	61	城島町 1－1
4691	管区	62	城島町 1－2
4691	管区	63	城島町 1－3
4691	管区	64	城島町 1－4
4691	管区	65	城島町 1－5
4691	管区	66	城島町 2－1
4691	管区	67	城島町 2－2
4691	管区	68	城島町 2－3
4691	管区	69	城島町 2－4
4691	管区	70	城島町 3－1
4691	管区	71	城島町 3－2
4691	管区	72	城島町 3－3
4691	管区	73	大木町 1－1
4691	管区	74	大木町 1－2
4691	管区	75	大木町 1－3
4691	管区	76	大木町 1－4
4691	管区	77	大木町 2－1
4691	管区	78	大木町 2－2
4691	管区	79	大木町 2－3
4691	管区	80	大木町 2－4
4691	管区	81	大木町 2－1
4691	管区	82	大木町 2－2
4692	分区	1	1 街区
4692	分区	2	2 街区
4692	分区	3	3 街区
4692	分区	4	4 街区
4692	分区	5	5 街区
4692	分区	6	6 街区
4692	分区	7	7 街区
4692	分区	8	8 街区
4692	分区	9	9 街区
4692	分区	10	1 0 街区
4692	分区	11	1 1 街区
4692	分区	12	1 2 街区
4692	分区	13	1 3 街区
4692	分区	14	1 4 街区
4692	分区	15	1 5 街区
4692	分区	16	1 6 街区
4692	分区	17	1 7 街区
4692	分区	18	1 8 街区
4692	分区	19	1 9 街区
4692	分区	20	2 0 街区
4692	分区	21	2 1 街区

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	22	2 2 街区
4692	分区	23	2 3 街区
4692	分区	24	2 4 街区
4692	分区	25	2 5 街区
4692	分区	26	2 6 街区
4692	分区	27	2 7 街区
4692	分区	28	2 8 街区
4692	分区	29	2 9 街区
4692	分区	30	3 0 街区
4692	分区	31	3 1 街区
4692	分区	32	3 2 街区
4692	分区	33	3 3 街区
4692	分区	34	3 4 街区
4692	分区	35	3 5 街区
4692	分区	36	3 6 街区
4692	分区	37	3 7 街区
4692	分区	38	3 8 街区
4692	分区	39	3 9 街区
4692	分区	40	4 0 街区
4692	分区	41	4 1 街区
4692	分区	42	4 2 街区
4692	分区	43	4 3 街区
4692	分区	44	4 4 街区
4692	分区	45	4 5 街区
4692	分区	46	4 6 街区
4692	分区	47	4 7 街区
4692	分区	48	4 8 街区
4692	分区	49	4 9 街区
4692	分区	50	5 0 街区
4692	分区	51	5 1 街区
4692	分区	52	5 2 街区
4692	分区	53	5 3 街区
4692	分区	54	5 4 街区
4692	分区	55	5 5 街区
4692	分区	56	5 6 街区
4692	分区	57	5 7 街区
4692	分区	58	5 8 街区
4692	分区	59	5 9 街区
4692	分区	60	6 0 街区
4692	分区	61	6 1 街区
4692	分区	62	6 2 街区
4692	分区	63	6 3 街区
4692	分区	64	6 4 街区
4692	分区	65	6 5 街区
4692	分区	66	6 6 街区
4692	分区	67	6 7 街区
4692	分区	68	6 8 街区
4692	分区	69	6 9 街区
4692	分区	70	7 0 街区
4692	分区	71	7 1 街区
4692	分区	72	7 2 街区
4692	分区	73	7 3 街区

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	74	7 4 街区
4692	分区	75	7 5 街区
4692	分区	76	7 6 街区
4692	分区	77	7 7 街区
4692	分区	78	7 8 街区
4692	分区	79	7 9 街区
4692	分区	80	8 0 街区
4692	分区	81	8 1 街区
4692	分区	82	8 2 街区
4692	分区	83	8 3 街区
4692	分区	84	8 4 街区
4692	分区	85	8 5 街区
4692	分区	86	8 6 街区
4692	分区	87	8 7 街区
4692	分区	88	8 8 街区
4692	分区	89	8 9 街区
4692	分区	90	9 0 街区
4692	分区	91	9 1 街区
4692	分区	92	9 2 街区
4692	分区	93	9 3 街区
4692	分区	94	9 4 街区
4692	分区	95	9 5 街区
4692	分区	96	9 6 街区
4692	分区	97	9 7 街区
4692	分区	98	9 8 街区
4692	分区	99	9 9 街区
4692	分区	100	1 0 0 街区
4692	分区	101	1 0 1 街区
4692	分区	102	1 0 2 街区
4692	分区	103	1 0 3 街区
4692	分区	104	1 0 4 街区
4692	分区	105	1 0 5 街区
4692	分区	106	1 0 6 街区
4692	分区	107	1 0 7 街区
4692	分区	108	1 0 8 街区
4692	分区	109	1 0 9 街区
4692	分区	110	1 1 0 街区
4692	分区	1101	赤川
4692	分区	1102	稲吉
4692	分区	1103	井上
4692	分区	1104	大板井
4692	分区	1105	大崎
4692	分区	1106	大保
4692	分区	1107	小郡
4692	分区	1108	乙隈
4692	分区	1109	上岩田
4692	分区	1110	上西鰯坂
4692	分区	1111	小板井
4692	分区	1112	下岩田
4692	分区	1113	下西鰯坂
4692	分区	1114	津古
4692	分区	1115	寺福童

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	1116	干潟
4692	分区	1117	平方
4692	分区	1118	吹上
4692	分区	1119	福童
4692	分区	1120	二タ
4692	分区	1121	二森
4692	分区	1122	古飯
4692	分区	1123	松崎
4692	分区	1124	三沢
4692	分区	1125	光行
4692	分区	1126	八坂
4692	分区	1127	山隈
4692	分区	1128	横隈
4692	分区	1129	力武
4692	分区	1130	三国が丘
4692	分区	1131	希みが丘
4692	分区	1132	美鈴が丘
4692	分区	1133	祇園
4692	分区	1201	赤川
4692	分区	1202	稲吉
4692	分区	1203	井上
4692	分区	1204	大板井
4692	分区	1205	大崎
4692	分区	1206	大保
4692	分区	1207	小郡
4692	分区	1208	乙隈
4692	分区	1209	上岩田
4692	分区	1210	上西鰯坂
4692	分区	1211	小板井
4692	分区	1212	下岩田
4692	分区	1213	下西鰯坂
4692	分区	1214	津古
4692	分区	1215	寺福童
4692	分区	1216	干潟
4692	分区	1217	平方
4692	分区	1218	吹上
4692	分区	1219	福童
4692	分区	1220	二タ
4692	分区	1221	二森
4692	分区	1222	古飯
4692	分区	1223	松崎
4692	分区	1224	三沢
4692	分区	1225	光行
4692	分区	1226	八坂
4692	分区	1227	山隈
4692	分区	1228	横隈
4692	分区	1229	力武
4692	分区	1230	三国が丘
4692	分区	1231	希みが丘
4692	分区	1232	美鈴が丘
4692	分区	1233	祇園
4692	分区	1301	赤川

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	1302	稲吉
4692	分区	1303	井上
4692	分区	1304	大板井
4692	分区	1305	大崎
4692	分区	1306	大保
4692	分区	1307	小郡
4692	分区	1308	乙隈
4692	分区	1309	上岩田
4692	分区	1310	上西鰯坂
4692	分区	1311	小板井
4692	分区	1312	下岩田
4692	分区	1313	下西鰯坂
4692	分区	1314	津古
4692	分区	1315	寺福童
4692	分区	1316	干潟
4692	分区	1317	平方
4692	分区	1318	吹上
4692	分区	1319	福童
4692	分区	1320	二タ
4692	分区	1321	二森
4692	分区	1322	古飯
4692	分区	1323	松崎
4692	分区	1324	三沢
4692	分区	1325	光行
4692	分区	1326	八坂
4692	分区	1327	山隈
4692	分区	1328	横隈
4692	分区	1329	力武
4692	分区	1330	三国が丘
4692	分区	1331	希みが丘
4692	分区	1332	美鈴が丘
4692	分区	1333	祇園
4692	分区	1401	赤川
4692	分区	1402	稲吉
4692	分区	1403	井上
4692	分区	1404	大板井
4692	分区	1405	大崎
4692	分区	1406	大保
4692	分区	1407	小郡
4692	分区	1408	乙隈
4692	分区	1409	上岩田
4692	分区	1410	上西鰯坂
4692	分区	1411	小板井
4692	分区	1412	下岩田
4692	分区	1413	下西鰯坂
4692	分区	1414	津古
4692	分区	1415	寺福童
4692	分区	1416	干潟
4692	分区	1417	平方
4692	分区	1418	吹上
4692	分区	1419	福童
4692	分区	1420	二タ

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	1421	二森
4692	分区	1422	古飯
4692	分区	1423	松崎
4692	分区	1424	三沢
4692	分区	1425	光行
4692	分区	1426	八坂
4692	分区	1427	山隈
4692	分区	1428	横隈
4692	分区	1429	力武
4692	分区	1430	三国が丘
4692	分区	1431	希みが丘
4692	分区	1432	美鈴が丘
4692	分区	1433	祇園
4692	分区	1501	赤川
4692	分区	1502	稲吉
4692	分区	1503	井上
4692	分区	1504	大板井
4692	分区	1505	大崎
4692	分区	1506	大保
4692	分区	1507	小郡
4692	分区	1508	乙隈
4692	分区	1509	上岩田
4692	分区	1510	上西鯨坂
4692	分区	1511	小板井
4692	分区	1512	下岩田
4692	分区	1513	下西鯨坂
4692	分区	1514	津古
4692	分区	1515	寺福童
4692	分区	1516	千潟
4692	分区	1517	平方
4692	分区	1518	吹上
4692	分区	1519	福童
4692	分区	1520	二タ
4692	分区	1521	二森
4692	分区	1522	古飯
4692	分区	1523	松崎
4692	分区	1524	三沢
4692	分区	1525	光行
4692	分区	1526	八坂
4692	分区	1527	山隈
4692	分区	1528	横隈
4692	分区	1529	力武
4692	分区	1530	三国が丘
4692	分区	1531	希みが丘
4692	分区	1532	美鈴が丘
4692	分区	1533	祇園
4692	分区	1601	赤川
4692	分区	1602	稲吉
4692	分区	1603	井上
4692	分区	1604	大板井
4692	分区	1605	大崎
4692	分区	1606	大保

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	1607	小郡
4692	分区	1608	乙隈
4692	分区	1609	上岩田
4692	分区	1610	上西鰯坂
4692	分区	1611	小板井
4692	分区	1612	下岩田
4692	分区	1613	下西鰯坂
4692	分区	1614	津古
4692	分区	1615	寺福童
4692	分区	1616	干潟
4692	分区	1617	平方
4692	分区	1618	吹上
4692	分区	1619	福童
4692	分区	1620	二タ
4692	分区	1621	二森
4692	分区	1622	古飯
4692	分区	1623	松崎
4692	分区	1624	三沢
4692	分区	1625	光行
4692	分区	1626	八坂
4692	分区	1627	山隈
4692	分区	1628	横隈
4692	分区	1629	力武
4692	分区	1630	三国が丘
4692	分区	1631	希みが丘
4692	分区	1632	美鈴が丘
4692	分区	1633	祇園
4692	分区	1701	赤川
4692	分区	1702	稲吉
4692	分区	1703	井上
4692	分区	1704	大板井
4692	分区	1705	大崎
4692	分区	1706	大保
4692	分区	1707	小郡
4692	分区	1708	乙隈
4692	分区	1709	上岩田
4692	分区	1710	上西鰯坂
4692	分区	1711	小板井
4692	分区	1712	下岩田
4692	分区	1713	下西鰯坂
4692	分区	1714	津古
4692	分区	1715	寺福童
4692	分区	1716	干潟
4692	分区	1717	平方
4692	分区	1718	吹上
4692	分区	1719	福童
4692	分区	1720	二タ
4692	分区	1721	二森
4692	分区	1722	古飯
4692	分区	1723	松崎
4692	分区	1724	三沢
4692	分区	1725	光行

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	1726	八坂
4692	分区	1727	山隈
4692	分区	1728	横隈
4692	分区	1729	力武
4692	分区	1730	三国が丘
4692	分区	1731	希みが丘
4692	分区	1732	美鈴が丘
4692	分区	1733	祇園
4692	分区	1801	大字今
4692	分区	1802	大字鶴木
4692	分区	1803	大字春日
4692	分区	1804	大字上高橋
4692	分区	1805	大字甲条
4692	分区	1806	大字栄田
4692	分区	1807	大字下高橋
4692	分区	1808	大字菅野
4692	分区	1809	大字高樋
4692	分区	1810	大字富多
4692	分区	1811	大字中川
4692	分区	1812	大字西原
4692	分区	1813	大字本郷
4692	分区	1814	大字三川
4692	分区	1815	大字守部
4692	分区	1816	大字山隈
4692	分区	1901	大字今
4692	分区	1902	大字鶴木
4692	分区	1903	大字春日
4692	分区	1904	大字上高橋
4692	分区	1905	大字甲条
4692	分区	1906	大字栄田
4692	分区	1907	大字下高橋
4692	分区	1908	大字菅野
4692	分区	1909	大字高樋
4692	分区	1910	大字富多
4692	分区	1911	大字中川
4692	分区	1912	大字西原
4692	分区	1913	大字本郷
4692	分区	1914	大字三川
4692	分区	1915	大字守部
4692	分区	1916	大字山隈
4692	分区	2001	大字今
4692	分区	2002	大字鶴木
4692	分区	2003	大字春日
4692	分区	2004	大字上高橋
4692	分区	2005	大字甲条
4692	分区	2006	大字栄田
4692	分区	2007	大字下高橋
4692	分区	2008	大字菅野
4692	分区	2009	大字高樋
4692	分区	2010	大字富多
4692	分区	2011	大字中川
4692	分区	2012	大字西原

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	2013	大字本郷
4692	分区	2014	大字三川
4692	分区	2015	大字守部
4692	分区	2016	大字山隈
4692	分区	2101	大字今
4692	分区	2102	大字鶴木
4692	分区	2103	大字春日
4692	分区	2104	大字上高橋
4692	分区	2105	大字甲条
4692	分区	2106	大字栄田
4692	分区	2107	大字下高橋
4692	分区	2108	大字菅野
4692	分区	2109	大字高樋
4692	分区	2110	大字富多
4692	分区	2111	大字中川
4692	分区	2112	大字西原
4692	分区	2113	大字本郷
4692	分区	2114	大字三川
4692	分区	2115	大字守部
4692	分区	2116	大字山隈
4692	分区	2230	赤司
4692	分区	2231	石崎
4692	分区	2232	稲数
4692	分区	2233	今山
4692	分区	2234	大城
4692	分区	2235	乙丸
4692	分区	2236	金島
4692	分区	2237	上弓削
4692	分区	2238	高良
4692	分区	2239	十郎丸
4692	分区	2240	陣屋
4692	分区	2241	千代島
4692	分区	2242	塚島
4692	分区	2243	鳥巢
4692	分区	2244	中
4692	分区	2245	中川
4692	分区	2246	中島
4692	分区	2247	仁王丸
4692	分区	2248	八重亀
4692	分区	2249	乙吉
4692	分区	2250	富田
4692	分区	2330	赤司
4692	分区	2331	石崎
4692	分区	2332	稲数
4692	分区	2333	今山
4692	分区	2334	大城
4692	分区	2335	乙丸
4692	分区	2336	金島
4692	分区	2337	上弓削
4692	分区	2338	高良
4692	分区	2339	十郎丸
4692	分区	2340	陣屋

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	2341	千代島
4692	分区	2342	塚島
4692	分区	2343	鳥巢
4692	分区	2344	中
4692	分区	2345	中川
4692	分区	2346	中島
4692	分区	2347	仁王丸
4692	分区	2348	八重亀
4692	分区	2349	乙吉
4692	分区	2350	富田
4692	分区	2430	赤司
4692	分区	2431	石崎
4692	分区	2432	稲数
4692	分区	2433	今山
4692	分区	2434	大城
4692	分区	2435	乙丸
4692	分区	2436	金島
4692	分区	2437	上弓削
4692	分区	2438	高良
4692	分区	2439	十郎丸
4692	分区	2440	陣屋
4692	分区	2441	千代島
4692	分区	2442	塚島
4692	分区	2443	鳥巢
4692	分区	2444	中
4692	分区	2445	中川
4692	分区	2446	中島
4692	分区	2447	仁王丸
4692	分区	2448	八重亀
4692	分区	2449	乙吉
4692	分区	2450	富田
4692	分区	2530	赤司
4692	分区	2531	石崎
4692	分区	2532	稲数
4692	分区	2533	今山
4692	分区	2534	大城
4692	分区	2535	乙丸
4692	分区	2536	金島
4692	分区	2537	上弓削
4692	分区	2538	高良
4692	分区	2539	十郎丸
4692	分区	2540	陣屋
4692	分区	2541	千代島
4692	分区	2542	塚島
4692	分区	2543	鳥巢
4692	分区	2544	中
4692	分区	2545	中川
4692	分区	2546	中島
4692	分区	2547	仁王丸
4692	分区	2548	八重亀
4692	分区	2549	乙吉
4692	分区	2550	富田

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	3101	朝田
4692	分区	3102	妹川
4692	分区	3103	浮羽
4692	分区	3104	小塩
4692	分区	3105	高見
4692	分区	3106	田竈
4692	分区	3107	流川
4692	分区	3108	新川
4692	分区	3109	西隈上
4692	分区	3110	東隈上
4692	分区	3111	古川
4692	分区	3112	三春
4692	分区	3113	山北
4692	分区	3114	吉井町
4692	分区	3115	生葉
4692	分区	3116	江南
4692	分区	3117	清瀬
4692	分区	3118	桜井
4692	分区	3119	鷹取
4692	分区	3120	橘田
4692	分区	3121	千年
4692	分区	3122	徳丸
4692	分区	3123	富永
4692	分区	3124	長栖
4692	分区	3125	新治
4692	分区	3126	福永
4692	分区	3127	福益
4692	分区	3129	宮田
4692	分区	3130	屋部
4692	分区	3131	八和田
4692	分区	3132	若宮
4692	分区	3201	朝田
4692	分区	3202	妹川
4692	分区	3203	浮羽
4692	分区	3204	小塩
4692	分区	3205	高見
4692	分区	3206	田竈
4692	分区	3207	流川
4692	分区	3208	新川
4692	分区	3209	西隈上
4692	分区	3210	東隈上
4692	分区	3211	古川
4692	分区	3212	三春
4692	分区	3213	山北
4692	分区	3214	吉井町
4692	分区	3215	生葉
4692	分区	3216	江南
4692	分区	3217	清瀬
4692	分区	3218	桜井
4692	分区	3219	鷹取
4692	分区	3220	橘田
4692	分区	3221	千年

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	3222	徳丸
4692	分区	3223	富永
4692	分区	3224	長栖
4692	分区	3225	新治
4692	分区	3226	福永
4692	分区	3227	福益
4692	分区	3229	宮田
4692	分区	3230	屋部
4692	分区	3231	八和田
4692	分区	3232	若宮
4692	分区	3301	朝田
4692	分区	3302	妹川
4692	分区	3303	浮羽
4692	分区	3304	小塩
4692	分区	3305	高見
4692	分区	3306	田竈
4692	分区	3307	流川
4692	分区	3308	新川
4692	分区	3309	西隈上
4692	分区	3310	東隈上
4692	分区	3311	古川
4692	分区	3312	三春
4692	分区	3313	山北
4692	分区	3314	吉井町
4692	分区	3315	生葉
4692	分区	3316	江南
4692	分区	3317	清瀬
4692	分区	3318	桜井
4692	分区	3319	鷹取
4692	分区	3320	橘田
4692	分区	3321	千年
4692	分区	3322	徳丸
4692	分区	3323	富永
4692	分区	3324	長栖
4692	分区	3325	新治
4692	分区	3326	福永
4692	分区	3327	福益
4692	分区	3329	宮田
4692	分区	3330	屋部
4692	分区	3331	八和田
4692	分区	3332	若宮
4692	分区	3401	朝田
4692	分区	3402	妹川
4692	分区	3403	浮羽
4692	分区	3404	小塩
4692	分区	3405	高見
4692	分区	3406	田竈
4692	分区	3407	流川
4692	分区	3408	新川
4692	分区	3409	西隈上
4692	分区	3410	東隈上
4692	分区	3411	古川

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	3412	三春
4692	分区	3413	山北
4692	分区	3414	吉井町
4692	分区	3415	生葉
4692	分区	3416	江南
4692	分区	3417	清瀬
4692	分区	3418	桜井
4692	分区	3419	鷹取
4692	分区	3420	橘田
4692	分区	3421	千年
4692	分区	3422	徳丸
4692	分区	3423	富永
4692	分区	3424	長栖
4692	分区	3425	新治
4692	分区	3426	福永
4692	分区	3427	福益
4692	分区	3429	宮田
4692	分区	3430	屋部
4692	分区	3431	八和田
4692	分区	3432	若宮
4692	分区	3501	朝田
4692	分区	3502	妹川
4692	分区	3503	浮羽
4692	分区	3504	小塩
4692	分区	3505	高見
4692	分区	3506	田竈
4692	分区	3507	流川
4692	分区	3508	新川
4692	分区	3509	西隈上
4692	分区	3510	東隈上
4692	分区	3511	古川
4692	分区	3512	三春
4692	分区	3513	山北
4692	分区	3514	吉井町
4692	分区	3515	生葉
4692	分区	3516	江南
4692	分区	3517	清瀬
4692	分区	3518	桜井
4692	分区	3519	鷹取
4692	分区	3520	橘田
4692	分区	3521	千年
4692	分区	3522	徳丸
4692	分区	3523	富永
4692	分区	3524	長栖
4692	分区	3525	新治
4692	分区	3526	福永
4692	分区	3527	福益
4692	分区	3529	宮田
4692	分区	3530	屋部
4692	分区	3531	八和田
4692	分区	3532	若宮
4692	分区	3601	朝田

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	3602	妹川
4692	分区	3603	浮羽
4692	分区	3604	小塩
4692	分区	3605	高見
4692	分区	3606	田竈
4692	分区	3607	流川
4692	分区	3608	新川
4692	分区	3609	西隈上
4692	分区	3610	東隈上
4692	分区	3611	古川
4692	分区	3612	三春
4692	分区	3613	山北
4692	分区	3614	吉井町
4692	分区	3615	生葉
4692	分区	3616	江南
4692	分区	3617	清瀬
4692	分区	3618	桜井
4692	分区	3619	鷹取
4692	分区	3620	橘田
4692	分区	3621	千年
4692	分区	3622	徳丸
4692	分区	3623	富永
4692	分区	3624	長栖
4692	分区	3625	新治
4692	分区	3626	福永
4692	分区	3627	福益
4692	分区	3629	宮田
4692	分区	3630	屋部
4692	分区	3631	八和田
4692	分区	3632	若宮
4692	分区	3701	朝田
4692	分区	3702	妹川
4692	分区	3703	浮羽
4692	分区	3704	小塩
4692	分区	3705	高見
4692	分区	3706	田竈
4692	分区	3707	流川
4692	分区	3708	新川
4692	分区	3709	西隈上
4692	分区	3710	東隈上
4692	分区	3711	古川
4692	分区	3712	三春
4692	分区	3713	山北
4692	分区	3714	吉井町
4692	分区	3715	生葉
4692	分区	3716	江南
4692	分区	3717	清瀬
4692	分区	3718	桜井
4692	分区	3719	鷹取
4692	分区	3720	橘田
4692	分区	3721	千年
4692	分区	3722	徳丸

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	3723	富永
4692	分区	3724	長栖
4692	分区	3725	新治
4692	分区	3726	福永
4692	分区	3727	福益
4692	分区	3729	宮田
4692	分区	3730	屋部
4692	分区	3731	八和田
4692	分区	3732	若宮
4692	分区	3801	朝田
4692	分区	3802	妹川
4692	分区	3803	浮羽
4692	分区	3804	小塩
4692	分区	3805	高見
4692	分区	3806	田竈
4692	分区	3807	流川
4692	分区	3808	新川
4692	分区	3809	西隈上
4692	分区	3810	東隈上
4692	分区	3811	古川
4692	分区	3812	三春
4692	分区	3813	山北
4692	分区	3814	吉井町
4692	分区	3815	生葉
4692	分区	3816	江南
4692	分区	3817	清瀬
4692	分区	3818	桜井
4692	分区	3819	鷹取
4692	分区	3820	橘田
4692	分区	3821	千年
4692	分区	3822	徳丸
4692	分区	3823	富永
4692	分区	3824	長栖
4692	分区	3825	新治
4692	分区	3826	福永
4692	分区	3827	福益
4692	分区	3829	宮田
4692	分区	3830	屋部
4692	分区	3831	八和田
4692	分区	3832	若宮
4692	分区	3901	朝田
4692	分区	3902	妹川
4692	分区	3903	浮羽
4692	分区	3904	小塩
4692	分区	3905	高見
4692	分区	3906	田竈
4692	分区	3907	流川
4692	分区	3908	新川
4692	分区	3909	西隈上
4692	分区	3910	東隈上
4692	分区	3911	古川
4692	分区	3912	三春

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	3913	山北
4692	分区	3914	吉井町
4692	分区	3915	生葉
4692	分区	3916	江南
4692	分区	3917	清瀬
4692	分区	3918	桜井
4692	分区	3919	鷹取
4692	分区	3920	橘田
4692	分区	3921	千年
4692	分区	3922	徳丸
4692	分区	3923	富永
4692	分区	3924	長栖
4692	分区	3925	新治
4692	分区	3926	福永
4692	分区	3927	福益
4692	分区	3929	宮田
4692	分区	3930	屋部
4692	分区	3931	八和田
4692	分区	3932	若宮
4692	分区	4000	秋成
4692	分区	4001	朝森
4692	分区	4002	石垣
4692	分区	4003	以真恵
4692	分区	4004	恵利
4692	分区	4005	上原
4692	分区	4006	志塚島
4692	分区	4007	菅原
4692	分区	4008	鷹取
4692	分区	4009	竹野
4692	分区	4010	田主丸
4692	分区	4011	地徳
4692	分区	4012	常盤
4692	分区	4013	豊城
4692	分区	4014	中尾
4692	分区	4015	長栖
4692	分区	4016	野田
4692	分区	4017	殖木
4692	分区	4018	船越
4692	分区	4019	牧
4692	分区	4020	益生田
4692	分区	4021	森部
4692	分区	4022	八幡
4692	分区	4100	秋成
4692	分区	4101	朝森
4692	分区	4102	石垣
4692	分区	4103	以真恵
4692	分区	4104	恵利
4692	分区	4105	上原
4692	分区	4106	志塚島
4692	分区	4107	菅原
4692	分区	4108	鷹取
4692	分区	4109	竹野

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	4110	田主丸
4692	分区	4111	地徳
4692	分区	4112	常盤
4692	分区	4113	豊城
4692	分区	4114	中尾
4692	分区	4115	長栖
4692	分区	4116	野田
4692	分区	4117	殖木
4692	分区	4118	船越
4692	分区	4119	牧
4692	分区	4120	益生田
4692	分区	4121	森部
4692	分区	4122	八幡
4692	分区	4200	秋成
4692	分区	4201	朝森
4692	分区	4202	石垣
4692	分区	4203	以真恵
4692	分区	4204	恵利
4692	分区	4205	上原
4692	分区	4206	志塚島
4692	分区	4207	菅原
4692	分区	4208	鷹取
4692	分区	4209	竹野
4692	分区	4210	田主丸
4692	分区	4211	地徳
4692	分区	4212	常盤
4692	分区	4213	豊城
4692	分区	4214	中尾
4692	分区	4215	長栖
4692	分区	4216	野田
4692	分区	4217	殖木
4692	分区	4218	船越
4692	分区	4219	牧
4692	分区	4220	益生田
4692	分区	4221	森部
4692	分区	4222	八幡
4692	分区	4300	秋成
4692	分区	4301	朝森
4692	分区	4302	石垣
4692	分区	4303	以真恵
4692	分区	4304	恵利
4692	分区	4305	上原
4692	分区	4306	志塚島
4692	分区	4307	菅原
4692	分区	4308	鷹取
4692	分区	4309	竹野
4692	分区	4310	田主丸
4692	分区	4311	地徳
4692	分区	4312	常盤
4692	分区	4313	豊城
4692	分区	4314	中尾
4692	分区	4315	長栖

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	4316	野田
4692	分区	4317	殖木
4692	分区	4318	船越
4692	分区	4319	牧
4692	分区	4320	益生田
4692	分区	4321	森部
4692	分区	4322	八幡
4692	分区	4400	秋成
4692	分区	4401	朝森
4692	分区	4402	石垣
4692	分区	4403	以真恵
4692	分区	4404	恵利
4692	分区	4405	上原
4692	分区	4406	志塚島
4692	分区	4407	菅原
4692	分区	4408	鷹取
4692	分区	4409	竹野
4692	分区	4410	田主丸
4692	分区	4411	地徳
4692	分区	4412	常盤
4692	分区	4413	豊城
4692	分区	4414	中尾
4692	分区	4415	長栖
4692	分区	4416	野田
4692	分区	4417	殖木
4692	分区	4418	船越
4692	分区	4419	牧
4692	分区	4420	益生田
4692	分区	4421	森部
4692	分区	4422	八幡
4692	分区	4500	秋成
4692	分区	4501	朝森
4692	分区	4502	石垣
4692	分区	4503	以真恵
4692	分区	4504	恵利
4692	分区	4505	上原
4692	分区	4506	志塚島
4692	分区	4507	菅原
4692	分区	4508	鷹取
4692	分区	4509	竹野
4692	分区	4510	田主丸
4692	分区	4511	地徳
4692	分区	4512	常盤
4692	分区	4513	豊城
4692	分区	4514	中尾
4692	分区	4515	長栖
4692	分区	4516	野田
4692	分区	4517	殖木
4692	分区	4518	船越
4692	分区	4519	牧
4692	分区	4520	益生田
4692	分区	4521	森部

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	4522	八幡
4692	分区	4600	秋成
4692	分区	4601	朝森
4692	分区	4602	石垣
4692	分区	4603	以真恵
4692	分区	4604	恵利
4692	分区	4605	上原
4692	分区	4606	志塚島
4692	分区	4607	菅原
4692	分区	4608	鷹取
4692	分区	4609	竹野
4692	分区	4610	田主丸
4692	分区	4611	地徳
4692	分区	4612	常盤
4692	分区	4613	豊城
4692	分区	4614	中尾
4692	分区	4615	長栖
4692	分区	4616	野田
4692	分区	4617	殖木
4692	分区	4618	船越
4692	分区	4619	牧
4692	分区	4620	益生田
4692	分区	4621	森部
4692	分区	4622	八幡
4692	分区	5180	生岩
4692	分区	5181	壱町原
4692	分区	5182	清松
4692	分区	5183	草場
4692	分区	5184	高三瀦
4692	分区	5185	田川
4692	分区	5186	玉満
4692	分区	5187	西牟田
4692	分区	5188	早津崎
4692	分区	5189	原田
4692	分区	5190	福光
4692	分区	5280	生岩
4692	分区	5281	壱町原
4692	分区	5282	清松
4692	分区	5283	草場
4692	分区	5284	高三瀦
4692	分区	5285	田川
4692	分区	5286	玉満
4692	分区	5287	西牟田
4692	分区	5288	早津崎
4692	分区	5289	原田
4692	分区	5290	福光
4692	分区	5380	生岩
4692	分区	5381	壱町原
4692	分区	5382	清松
4692	分区	5383	草場
4692	分区	5384	高三瀦
4692	分区	5385	田川

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	5386	玉満
4692	分区	5387	西牟田
4692	分区	5388	早津崎
4692	分区	5389	原田
4692	分区	5390	福光
4692	分区	5480	生岩
4692	分区	5481	壱町原
4692	分区	5482	清松
4692	分区	5483	草場
4692	分区	5484	高三瀦
4692	分区	5485	田川
4692	分区	5486	玉満
4692	分区	5487	西牟田
4692	分区	5488	早津崎
4692	分区	5489	原田
4692	分区	5490	福光
4692	分区	5580	生岩
4692	分区	5581	壱町原
4692	分区	5582	清松
4692	分区	5583	草場
4692	分区	5584	高三瀦
4692	分区	5585	田川
4692	分区	5586	玉満
4692	分区	5587	西牟田
4692	分区	5588	早津崎
4692	分区	5589	原田
4692	分区	5590	福光
4692	分区	5680	生岩
4692	分区	5681	壱町原
4692	分区	5682	清松
4692	分区	5683	草場
4692	分区	5684	高三瀦
4692	分区	5685	田川
4692	分区	5686	玉満
4692	分区	5687	西牟田
4692	分区	5688	早津崎
4692	分区	5689	原田
4692	分区	5690	福光
4692	分区	5780	生岩
4692	分区	5781	壱町原
4692	分区	5782	清松
4692	分区	5783	草場
4692	分区	5784	高三瀦
4692	分区	5785	田川
4692	分区	5786	玉満
4692	分区	5787	西牟田
4692	分区	5788	早津崎
4692	分区	5789	原田
4692	分区	5790	福光
4692	分区	5880	生岩
4692	分区	5881	壱町原
4692	分区	5882	清松

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	5883	草場
4692	分区	5884	高三瀦
4692	分区	5885	田川
4692	分区	5886	玉満
4692	分区	5887	西牟田
4692	分区	5888	早津崎
4692	分区	5889	原田
4692	分区	5890	福光
4692	分区	5980	生岩
4692	分区	5981	壺町原
4692	分区	5982	清松
4692	分区	5983	草場
4692	分区	5984	高三瀦
4692	分区	5985	田川
4692	分区	5986	玉満
4692	分区	5987	西牟田
4692	分区	5988	早津崎
4692	分区	5989	原田
4692	分区	5990	福光
4692	分区	6080	生岩
4692	分区	6081	壺町原
4692	分区	6082	清松
4692	分区	6083	草場
4692	分区	6084	高三瀦
4692	分区	6085	田川
4692	分区	6086	玉満
4692	分区	6087	西牟田
4692	分区	6088	早津崎
4692	分区	6089	原田
4692	分区	6090	福光
4692	分区	6155	青木島
4692	分区	6156	芦塚
4692	分区	6157	浮島
4692	分区	6158	内野
4692	分区	6159	江上
4692	分区	6160	江上上
4692	分区	6161	江上本
4692	分区	6162	江島
4692	分区	6163	大依
4692	分区	6164	上青木
4692	分区	6165	下青木
4692	分区	6166	下田
4692	分区	6167	四郎丸
4692	分区	6168	城島
4692	分区	6169	檜津
4692	分区	6170	西青木
4692	分区	6171	浜
4692	分区	6172	原中牟田
4692	分区	6173	六町原
4692	分区	6255	青木島
4692	分区	6256	芦塚
4692	分区	6257	浮島

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	6258	内野
4692	分区	6259	江上
4692	分区	6260	江上上
4692	分区	6261	江上本
4692	分区	6262	江島
4692	分区	6263	大依
4692	分区	6264	上青木
4692	分区	6265	下青木
4692	分区	6266	下田
4692	分区	6267	四郎丸
4692	分区	6268	城島
4692	分区	6269	檜津
4692	分区	6270	西青木
4692	分区	6271	浜
4692	分区	6272	原中牟田
4692	分区	6273	六町原
4692	分区	6355	青木島
4692	分区	6356	芦塚
4692	分区	6357	浮島
4692	分区	6358	内野
4692	分区	6359	江上
4692	分区	6360	江上上
4692	分区	6361	江上本
4692	分区	6362	江島
4692	分区	6363	大依
4692	分区	6364	上青木
4692	分区	6365	下青木
4692	分区	6366	下田
4692	分区	6367	四郎丸
4692	分区	6368	城島
4692	分区	6369	檜津
4692	分区	6370	西青木
4692	分区	6371	浜
4692	分区	6372	原中牟田
4692	分区	6373	六町原
4692	分区	6455	青木島
4692	分区	6456	芦塚
4692	分区	6457	浮島
4692	分区	6458	内野
4692	分区	6459	江上
4692	分区	6460	江上上
4692	分区	6461	江上本
4692	分区	6462	江島
4692	分区	6463	大依
4692	分区	6464	上青木
4692	分区	6465	下青木
4692	分区	6466	下田
4692	分区	6467	四郎丸
4692	分区	6468	城島
4692	分区	6469	檜津
4692	分区	6470	西青木
4692	分区	6471	浜

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	6472	原中牟田
4692	分区	6473	六町原
4692	分区	6555	青木島
4692	分区	6556	芦塚
4692	分区	6557	浮島
4692	分区	6558	内野
4692	分区	6559	江上
4692	分区	6560	江上上
4692	分区	6561	江上本
4692	分区	6562	江島
4692	分区	6563	大依
4692	分区	6564	上青木
4692	分区	6565	下青木
4692	分区	6566	下田
4692	分区	6567	四郎丸
4692	分区	6568	城島
4692	分区	6569	檜津
4692	分区	6570	西青木
4692	分区	6571	浜
4692	分区	6572	原中牟田
4692	分区	6573	六町原
4692	分区	6655	青木島
4692	分区	6656	芦塚
4692	分区	6657	浮島
4692	分区	6658	内野
4692	分区	6659	江上
4692	分区	6660	江上上
4692	分区	6661	江上本
4692	分区	6662	江島
4692	分区	6663	大依
4692	分区	6664	上青木
4692	分区	6665	下青木
4692	分区	6666	下田
4692	分区	6667	四郎丸
4692	分区	6668	城島
4692	分区	6669	檜津
4692	分区	6670	西青木
4692	分区	6671	浜
4692	分区	6672	原中牟田
4692	分区	6673	六町原
4692	分区	6755	青木島
4692	分区	6756	芦塚
4692	分区	6757	浮島
4692	分区	6758	内野
4692	分区	6759	江上
4692	分区	6760	江上上
4692	分区	6761	江上本
4692	分区	6762	江島
4692	分区	6763	大依
4692	分区	6764	上青木
4692	分区	6765	下青木
4692	分区	6766	下田

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	6767	四郎丸
4692	分区	6768	城島
4692	分区	6769	檜津
4692	分区	6770	西青木
4692	分区	6771	浜
4692	分区	6772	原中牟田
4692	分区	6773	六町原
4692	分区	6855	青木島
4692	分区	6856	芦塚
4692	分区	6857	浮島
4692	分区	6858	内野
4692	分区	6859	江上
4692	分区	6860	江上上
4692	分区	6861	江上本
4692	分区	6862	江島
4692	分区	6863	大依
4692	分区	6864	上青木
4692	分区	6865	下青木
4692	分区	6866	下田
4692	分区	6867	四郎丸
4692	分区	6868	城島
4692	分区	6869	檜津
4692	分区	6870	西青木
4692	分区	6871	浜
4692	分区	6872	原中牟田
4692	分区	6873	六町原
4692	分区	6955	青木島
4692	分区	6956	芦塚
4692	分区	6957	浮島
4692	分区	6958	内野
4692	分区	6959	江上
4692	分区	6960	江上上
4692	分区	6961	江上本
4692	分区	6962	江島
4692	分区	6963	大依
4692	分区	6964	上青木
4692	分区	6965	下青木
4692	分区	6966	下田
4692	分区	6967	四郎丸
4692	分区	6968	城島
4692	分区	6969	檜津
4692	分区	6970	西青木
4692	分区	6971	浜
4692	分区	6972	原中牟田
4692	分区	6973	六町原
4692	分区	7055	青木島
4692	分区	7056	芦塚
4692	分区	7057	浮島
4692	分区	7058	内野
4692	分区	7059	江上
4692	分区	7060	江上上
4692	分区	7061	江上本

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	7062	江島
4692	分区	7063	大依
4692	分区	7064	上青木
4692	分区	7065	下青木
4692	分区	7066	下田
4692	分区	7067	四郎丸
4692	分区	7068	城島
4692	分区	7069	檜津
4692	分区	7070	西青木
4692	分区	7071	浜
4692	分区	7072	原中牟田
4692	分区	7073	六町原
4692	分区	7155	青木島
4692	分区	7156	芦塚
4692	分区	7157	浮島
4692	分区	7158	内野
4692	分区	7159	江上
4692	分区	7160	江上上
4692	分区	7161	江上本
4692	分区	7162	江島
4692	分区	7163	大依
4692	分区	7164	上青木
4692	分区	7165	下青木
4692	分区	7166	下田
4692	分区	7167	四郎丸
4692	分区	7168	城島
4692	分区	7169	檜津
4692	分区	7170	西青木
4692	分区	7171	浜
4692	分区	7172	原中牟田
4692	分区	7173	六町原
4692	分区	7255	青木島
4692	分区	7256	芦塚
4692	分区	7257	浮島
4692	分区	7258	内野
4692	分区	7259	江上
4692	分区	7260	江上上
4692	分区	7261	江上本
4692	分区	7262	江島
4692	分区	7263	大依
4692	分区	7264	上青木
4692	分区	7265	下青木
4692	分区	7266	下田
4692	分区	7267	四郎丸
4692	分区	7268	城島
4692	分区	7269	檜津
4692	分区	7270	西青木
4692	分区	7271	浜
4692	分区	7272	原中牟田
4692	分区	7273	六町原
4692	分区	7301	大字筏溝
4692	分区	7302	大字絵下古賀

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	7303	大字大角
4692	分区	7304	大字大藪
4692	分区	7305	大字奥牟田
4692	分区	7306	大字上木佐木
4692	分区	7307	大字上白垣
4692	分区	7308	大字上八院
4692	分区	7309	大字上牟田口
4692	分区	7310	大字笹渕
4692	分区	7311	大字侍島
4692	分区	7312	大字高橋
4692	分区	7313	大字八町牟田
4692	分区	7314	大字蛭池
4692	分区	7315	大字福土
4692	分区	7316	大字前牟田
4692	分区	7317	大字三八松
4692	分区	7318	大字横溝
4692	分区	7401	大字筏溝
4692	分区	7402	大字絵下古賀
4692	分区	7403	大字大角
4692	分区	7404	大字大藪
4692	分区	7405	大字奥牟田
4692	分区	7406	大字上木佐木
4692	分区	7407	大字上白垣
4692	分区	7408	大字上八院
4692	分区	7409	大字上牟田口
4692	分区	7410	大字笹渕
4692	分区	7411	大字侍島
4692	分区	7412	大字高橋
4692	分区	7413	大字八町牟田
4692	分区	7414	大字蛭池
4692	分区	7415	大字福土
4692	分区	7416	大字前牟田
4692	分区	7417	大字三八松
4692	分区	7418	大字横溝
4692	分区	7501	大字筏溝
4692	分区	7502	大字絵下古賀
4692	分区	7503	大字大角
4692	分区	7504	大字大藪
4692	分区	7505	大字奥牟田
4692	分区	7506	大字上木佐木
4692	分区	7507	大字上白垣
4692	分区	7508	大字上八院
4692	分区	7509	大字上牟田口
4692	分区	7510	大字笹渕
4692	分区	7511	大字侍島
4692	分区	7512	大字高橋
4692	分区	7513	大字八町牟田
4692	分区	7514	大字蛭池
4692	分区	7515	大字福土
4692	分区	7516	大字前牟田
4692	分区	7517	大字三八松
4692	分区	7518	大字横溝

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	7601	大字筏溝
4692	分区	7602	大字絵下古賀
4692	分区	7603	大字大角
4692	分区	7604	大字大藪
4692	分区	7605	大字奥牟田
4692	分区	7606	大字上木佐木
4692	分区	7607	大字上白垣
4692	分区	7608	大字上八院
4692	分区	7609	大字上牟田口
4692	分区	7610	大字笹渕
4692	分区	7611	大字侍島
4692	分区	7612	大字高橋
4692	分区	7613	大字八町牟田
4692	分区	7614	大字蛭池
4692	分区	7615	大字福土
4692	分区	7616	大字前牟田
4692	分区	7617	大字三八松
4692	分区	7618	大字横溝
4692	分区	7701	大字筏溝
4692	分区	7702	大字絵下古賀
4692	分区	7703	大字大角
4692	分区	7704	大字大藪
4692	分区	7705	大字奥牟田
4692	分区	7706	大字上木佐木
4692	分区	7707	大字上白垣
4692	分区	7708	大字上八院
4692	分区	7709	大字上牟田口
4692	分区	7710	大字笹渕
4692	分区	7711	大字侍島
4692	分区	7712	大字高橋
4692	分区	7713	大字八町牟田
4692	分区	7714	大字蛭池
4692	分区	7715	大字福土
4692	分区	7716	大字前牟田
4692	分区	7717	大字三八松
4692	分区	7718	大字横溝
4692	分区	7801	大字筏溝
4692	分区	7802	大字絵下古賀
4692	分区	7803	大字大角
4692	分区	7804	大字大藪
4692	分区	7805	大字奥牟田
4692	分区	7806	大字上木佐木
4692	分区	7807	大字上白垣
4692	分区	7808	大字上八院
4692	分区	7809	大字上牟田口
4692	分区	7810	大字笹渕
4692	分区	7811	大字侍島
4692	分区	7812	大字高橋
4692	分区	7813	大字八町牟田
4692	分区	7814	大字蛭池
4692	分区	7815	大字福土
4692	分区	7816	大字前牟田

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	7817	大字三八松
4692	分区	7818	大字横溝
4692	分区	7901	大字筏溝
4692	分区	7902	大字絵下古賀
4692	分区	7903	大字大角
4692	分区	7904	大字大藪
4692	分区	7905	大字奥牟田
4692	分区	7906	大字上木佐木
4692	分区	7907	大字上白垣
4692	分区	7908	大字上八院
4692	分区	7909	大字上牟田口
4692	分区	7910	大字笹淵
4692	分区	7911	大字侍島
4692	分区	7912	大字高橋
4692	分区	7913	大字八町牟田
4692	分区	7914	大字蛭池
4692	分区	7915	大字福土
4692	分区	7916	大字前牟田
4692	分区	7917	大字三八松
4692	分区	7918	大字横溝
4692	分区	8001	大字筏溝
4692	分区	8002	大字絵下古賀
4692	分区	8003	大字大角
4692	分区	8004	大字大藪
4692	分区	8005	大字奥牟田
4692	分区	8006	大字上木佐木
4692	分区	8007	大字上白垣
4692	分区	8008	大字上八院
4692	分区	8009	大字上牟田口
4692	分区	8010	大字笹淵
4692	分区	8011	大字侍島
4692	分区	8012	大字高橋
4692	分区	8013	大字八町牟田
4692	分区	8014	大字蛭池
4692	分区	8015	大字福土
4692	分区	8016	大字前牟田
4692	分区	8017	大字三八松
4692	分区	8018	大字横溝
4692	分区	8101	大字筏溝
4692	分区	8102	大字絵下古賀
4692	分区	8103	大字大角
4692	分区	8104	大字大藪
4692	分区	8105	大字奥牟田
4692	分区	8106	大字上木佐木
4692	分区	8107	大字上白垣
4692	分区	8108	大字上八院
4692	分区	8109	大字上牟田口
4692	分区	8110	大字笹淵
4692	分区	8111	大字侍島
4692	分区	8112	大字高橋
4692	分区	8113	大字八町牟田
4692	分区	8114	大字蛭池

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
4692	分区	8115	大字福土
4692	分区	8116	大字前牟田
4692	分区	8117	大字三八松
4692	分区	8118	大字横溝
4692	分区	8201	大字筏溝
4692	分区	8202	大字絵下古賀
4692	分区	8203	大字大角
4692	分区	8204	大字大藪
4692	分区	8205	大字奥牟田
4692	分区	8206	大字上木佐木
4692	分区	8207	大字上白垣
4692	分区	8208	大字上八院
4692	分区	8209	大字上牟田口
4692	分区	8210	大字笹渕
4692	分区	8211	大字侍島
4692	分区	8212	大字高橋
4692	分区	8213	大字八町牟田
4692	分区	8214	大字蛭池
4692	分区	8215	大字福土
4692	分区	8216	大字前牟田
4692	分区	8217	大字三八松
4692	分区	8218	大字横溝
	担当区		
	管理区分		公設
	管理区分		私設
	水利使用状態		未調査
	水利使用状態		使用可
	水利使用状態		使用不可（不備）
	水利使用状態		使用不可（撤去）
			地下式
	施設区分		地上式
	契約種別		一般
	契約種別		入札
	地目区分		田
	地目区分		畑
	地目区分		宅地
	地目区分		学校用地
	貯金種別		普通
	貯金種別		当座
	貯金種別		貯蓄
	占有区分		
	給水方式		
	不備事項（水利調査）		標識なし
	不備事項（水利調査）		標識色あせ
	不備事項（水利調査）		排水不良
	不備事項（水利調査）		土砂堆積
	不備事項（水利調査）		漏水
	不備事項（水利調査）		減水
	不備事項（水利調査）		損壊
	不備事項（水利調査）		開閉不良
	不備事項（水利調査）		採水口不良
	不備事項（水利調査）		工作物在置

コード種別	コード種別名称	コード	コード名称
	不備事項（水利調査）		使用困難
	不備事項（水利調査）		その他
警防系業務－講習会（救命）			
	区分（講習会の種別）		一般救命講習
	区分（講習会の種別）		普通救命講習
	区分（講習会の種別）		上級救命講習
	区分（講習会の種別）		応急手当指導員講習
	区分（講習会の種別）		応急手当普及員講習
	区分（講習会の種別）		その他講習
	区分詳細（普通救命講習）		I
	区分詳細（普通救命講習）		II
	区分詳細（普通救命講習）		III
	職業（救命講習）		会社員
	職業（救命講習）		無職
	職業（救命講習）		消防職員
	職業（救命講習）		消防団員
警防系業務－届出管理			
	届出区分		揚煙等
	届出区分		断水・減水
	届出区分		道路工事
	届出区分		催物開催
	届出区分		その他
	届出区分詳細		
	連絡先区分		事業者
	連絡先区分		管理者
	連絡先昼夜区分		昼間
	連絡先昼夜区分		夜間
	連絡先昼夜区分		昼・夜
警防系業務－車両情報管理			
	車両状態		使用可
	車両状態		点検中
	車両状態		整備中
	車両状態		事故中
	車両状態		破損中
	燃料種別		ガソリン（レギュラー）
	燃料種別		ガソリン（ハイオク）
	燃料種別		軽油
	事故種別		物損事故
	事故種別		人身事故
	事故種別		追突事故
	事故種別		接触事故
	点検種別		車検
	点検種別		1年点検
	点検種別		6ヶ月点検
	点検種別		3ヶ月点検
	特殊車両点検種別		
	修理種別		事故修理
	修理種別		定期修理
	修理種別		随時修理
警防系業務－その他の対象物管理			
	対象物区分		AED設置施設
	対象物区分		ドクターヘリ離着陸場

[illegible]

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	資機材小分類		
	配置詳細		
	配置詳細		
	配置詳細		
	配置詳細		
	配置詳細		
	配置詳細		
	配置詳細		
	配置詳細		
	配置詳細		
	使用可否		
	使用可否		
	使用可否		
	省令別表区分		
	単位		
	重要物品		
	使用形態		
	使用形態		
	使用形態		
	使用状況		
	使用状況		
	使用状況		
	使用状況		
	使用状況		
	使用状況		
	使用状況		
	購入内訳		
	購入内訳		

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
	購入内訳		
	購入業者・依頼先		
	補助金適用有無		
	補助金適用有無		
	修理種別		
	重要度		
	頻度		
	原因区分		
	対応区分		
	申請区分（免許）		
	無線局種別		
総務系業務－職員管理			
	所属課		
	所属課		
	所属課		
	所属課		
	所属課		
	所属課		
	所属課		
	所属課		
	所属課		
	所属課		
	所属課		
	所属課		
	所属課		
	血液型		
	血液型		
	血液型		
	血液型		
	血液型		
	性別		
	性別		
	採用区分		
	採用区分		
	基準学歴		
	基準学歴		
	基準学歴		
	基準学歴		
	基準学歴		
	基準学歴		
	退職理由		
	退職理由		
	退職理由		
	退職理由		
	退職理由		
	退職理由		
	退職理由		
	退職理由		
	退職理由		
	修学区分		
	修学区分		
	修学区分		
	続柄		
	続柄		
	続柄		
	続柄		

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
	続柄		
	続柄		
	続柄		
	続柄		
	続柄		
	続柄		
	続柄		
	続柄		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	研修・講習区分		
	勤務内容		
	勤務内容		
	勤務内容		
	勤務内容		
	勤務内容		
	勤務内容		
	勤務内容		
	勤務内容		
	勤務内容		
	資格区分		
	資格区分		
	資格区分		

コード 種別	コード種別名称	コード	コード名称
	種別		
	市町村		
	歩行		
	歩行		
	歩行		
	会話		
	会話		
	会話		
	視力		
	視力		
	視力		
	聴力		
	聴力		
	聴力		
	痴呆		
	痴呆		
	医療機関		
	関係		
	関係		
	関係		
	関係		
	関係		
	住居区分		
	住居区分		
	緊急連絡先区分		
	緊急連絡先区分		
	シンボル種別		
	シンボル種別		
	シンボル種別		
	シンボル種別		
	シンボル種別		
	シンボル種別		
	シンボル種別		
	シンボル種別		
	シンボル種別		
	シンボル種別		
	検索対象区分		
	検索対象区分		
総務系業務－貸与品管理			
	申請区分		
	申請区分		
	帳票種別		
	帳票種別		
	帳票種別		
	帳票種別		

別紙6 「新消防業務システムに求めるデータ項目の一覧」

3) コード一覧（既設システムコード：署所マスタ）

コード 種別	署所名称	署所略称1	署所略称2	署所区分	消防本部 コード	管轄本署 コード
010000	久留米広域消防本部	久留米広域本部	本部	1	010000	
010100	久留米消防署	久留米本署	久留米署	2	010000	010100
010101	東出張所	東出張所	東	3	010000	010100
010102	南出張所	南出張所	南	3	010000	010100
010103	西出張所	西出張所	西	3	010000	010100
010104	善導寺出張所	善導寺出張所	善導寺	3	010000	010100
010200	三井消防署	三井本署	三井署	2	010000	010200
010201	三井出張所	三井出張所	三井	3	010000	010200
010202	三国出張所	三国出張所	三国	3	010000	010200
010300	浮羽消防書	浮羽本署	浮羽署	2	010000	010300
010301	浮羽出張所	浮羽出張所	浮羽	3	010000	010300
010400	三潞消防署	三潞本署	三潞署	2	010000	010400
020000	大牟田市消防本部	大牟田市本部	本部	1	020000	
020100	大牟田市消防署	大牟田本署	本署	2	020000	020100
020101	吉野出張所	吉野出張所	吉野	3	020000	020100
020102	勝立出張所	勝立出張所	勝立	3	020000	020100
020103	明治出張所	明治出張所	明治	3	020000	020100
030000	柳川市消防本部	柳川市本部	本部	1	030000	
030100	柳川消防署	柳川本署	本署	2	030000	030100
030101	東部出張所	東部出張所	東部	3	030000	030100
040000	八女消防本部	八女本部	本部	1	040000	
040100	八女消防署	八女本署	八女署	2	040000	040100
040101	立花分署	立花分署	立花	3	040000	040100
040102	広川分署	広川分署	広川	3	040000	040100
040103	上陽分署	上陽分署	上陽	3	040000	040100
040200	八女東消防署	八女東本署	八女東署	2	040000	040200
040201	星野分署	星野分署	星野	3	040000	040200
040202	矢部分署	矢部分署	矢部	3	040000	040200
050000	筑後市消防本部	筑後市本部	本部	1	050000	
050100	筑後市消防署	筑後本署	本署	2	050000	050100
060000	大川市消防本部	大川市本部	本部	1	060000	060000
060100	大川市消防署	大川本署	本署	2	060000	060100
070000	甘木・朝倉消防本部	甘木・朝倉本部	本部	1	070000	
070100	甘木・朝倉消防署	甘木・朝倉本署	本署	2	070000	070100
070101	東部分署	東部分署	東部	3	070000	070100
070102	西部分署	西部分署	西部	3	070000	070100
070103	朝倉出張所	朝倉出張所	朝倉	3	070000	070100
070104	東出張所	東出張所	東	3	070000	070100
080000	みやま市消防本部	みやま市本部	本部	1	080000	
080100	みやま市消防署	みやま本署	本署	2	080000	080100
080101	南部出張所	南部出張所	南部	3	080000	080100
990000	消防指令センター	指令センター	センター	9	990000	

筑後地域消防指令センター
高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線
システム更新整備業務委託

調達仕様書

別紙 7 「新消防無線システム（数量表）」

令和 7 年 3 月

久留米広域市町村圏事務組合

機器一覽・数量表

[illegible]

[illegible]

筑後地域消防指令センター
高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線
システム更新整備業務委託

調達仕様書

別紙8 「その他システムに求める装置要件」

令和7年3月

久留米広域市町村圏事務組合

機器数量表

[illegible]

第 0 共通事項

ア 全般		
	(1) 構造・設置	・必要に応じてラックに搭載すること ・落下やケーブル類の抜けがないように対策を施すこと
	(2) 構成	・サーバ構成は、受注者で動作保証かつ安定稼働できる条件のもと、仮想化技術等を活用して物理サーバ数を削減すること
	(3) 仕様	・本仕様に記載しているCPU、メモリ、ディスク等の性能や容量は参考仕様であり、システム構築時点で受注者にて動作保証ができている最新スペックとし、稼働後にシステムとして必要となる性能・容量を満たすこと ・OSやミドルウェア、ソフトウェア等は、システム構築時点で受注者にて動作保証ができている最新バージョンとすること

第 1 電話設備

ア	電話交換機	
	通話路方式	I P スイッチング方式又は P C M 時分割方式
	制御方式	蓄積プログラム制御方式
	中継方式	ダイレクトライン方式、ダイヤルイン方式、付加番号ダイヤルイン方式が選択できること
	局線応答方式	分散中継台方式
	使用電源	DC-48V±10V又はAC100V
	収容回線	内線はアナログ電話機、多機能電話機、F A X (G 3) が収容できること。 局線はアナログ局線、I S D N 局線、I P 局線が収容できること。 指令センターと各署所間は、指令用 I P ネットワークに重畳できること。
イ	VoIPゲートウェイ (署所)	
	インタフェース	O D トランクインタフェース
	チャネル数	4 回線
	符号化方式	G . 7 1 1、G . 7 2 9 A
	F A X	G 3 / スーパー G 3
	プロトコル	S I P
	L A N	1 0 B A S E - T、1 0 0 B A S E - T
	ネットワーク管理	S N M P エージェント
ウ	VoIPゲートウェイ (センター)	
		本装置の設置 (内蔵、外付けのどちらでも可) が必要な場合、各社の標準仕様とする。
エ	多機能電話機	
	ディスプレイ	ディスプレイを具備すること。
	表示	漢字かなカナ英数表示が可能であること
	機能ボタン数	24 ボタン以上
オ	多機能電話機 (コードレス)	
	ディスプレイ	ディスプレイを具備すること。
	表示	漢字かなカナ英数表示が可能であること
	機能ボタン数	24 ボタン以上
	その他	PHS 等による代替も可とする
カ	一般電話機	
	ボタン	転送ボタン、再ダイヤルボタンを有すること。

第 2 MDF

ア	MDF	
	構造	システムで利用する回線を全て収容できる容量を確保すること
	形状	1 列で 9 個以上の端子盤が実装できること
	規模	7 バーチカル以上
	外観	自立型とする

第 3 防災行政無線連携システム

ア	センター装置	
	制御処理装置	自動出動指定装置及び音声合成装置のデータを取り込み、朝倉市・筑前町および東峰村の防災行政無線の起動及び終話処理を行うものであり、各機器とLAN接続されていること。 →上記機能を満足する装置を納入すること
イ	各消防本部・市町装置	
	制御処理装置（朝倉市用）	本装置は、朝倉市・筑前町および東峰村の保有する防災行政無線と指令装置とを接続し、当該市町村管内での火災等の災害が発生した場合に、防災行政無線での放送を緊急一括で自動起動させて消防サイレンの吹鳴を行うことができることとする。 →上記機能を満足する装置を納入すること
	制御処理装置（東峰村用）	
	制御処理装置（筑前町用）	
	音声合成ソフト（朝倉市用）	
	音声合成ソフト（東峰村用）	
	音声合成ソフト（筑前町用）	

第 4 J-ALERT連携システム

ア	衛星アンテナ	
	衛星アンテナ	端子形状：F型（接栓座一体型）
イ	J-ALERT受信機	
	受信周波数	950～1,450MHz
	メモリ	1GB以上
	出力インタフェース	100/1000Base-TX
ウ	自動起動装置	
	受信機接続インタフェース	10/100Base-TX
	制御出力インタフェース	音声出力、制御接点出力、応答接点入力
	制御出力数	最大6
	対応情報番号	01～FFすべてに対応
エ	クライアント端末	
	仕様	要求仕様を満たす選定をすること。仕様は受注者の標準仕様とする
オ	パトライト	
	仕様	要求仕様を満たす選定をすること。仕様は受注者の標準仕様とする

第 5 庁内呼び出し装置

ア	庁内呼出装置（中継機）	
	送信周波数	426Hz帯（小電力無線設備）。4波
	出力	3mW以下
	空中線	$\lambda/4$ ホイップアンテナ
	停電保障	30分以上
	送信機登録可能台数	60台以上
イ	携帯型送信機	
	送信周波数	426Hz帯（小電力無線設備）
	出力	3mW以下
	空中線	内蔵型
ウ	携帯型受信機	
	送信周波数	426Hz帯（小電力無線設備）。4波
	空中線	ヘリカルアンテナ
	連続待機時間	50時間以上
	送信機登録可能台数	50台以上

第 6 スピーカー

ア	埋め込み型	
		現行の物の老朽化に伴う交換。現行の物と比較し同等以上の性能を有すること。
		1F×6 2F×17 3F×29 4F×23 RF×1
イ	壁掛け型	
		現行の物の老朽化に伴う交換。現行の物と比較し同等以上の性能を有すること。
		1 Fホーン型×5 2F×2 3F×1 4F×1 RF×3

第 7 電子地図

ア	住宅地図	
	指令システム用	管内 1 5 市町村住宅地図
	消防業務システム用	管内 1 5 市町村住宅地図
	車両運用端末装置用	管内 1 5 市町村住宅地図
イ	道路地図	
	指令システム用	福岡県道路地図
	消防業務システム用	福岡県道路地図
	車両運用端末装置用	全国道路地図

第 7 予備品・付属品

ア	指令台用椅子	
	数量	6脚
		長時間指令業務にあたっても疲労の生じにくい製品を選定すること
イ	紹介パンフレット	
	部数	2,000枚程度
ウ	紹介用DVD	
	部数	100枚程度
エ	機器収容ラック	
		19インチラック
オ	付属品	
		発注者と協議の上納入すること
カ	消耗品	
		発注者と協議の上納入すること
キ	予備品	
		発注者と協議の上納入すること

筑後地域消防指令センター
高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線
システム更新整備業務委託

調達仕様書

別紙 9 「回線構成表」

令和 7 年 3 月

久留米広域市町村圏事務組合

別紙 9 「回線構成表」

項	用途	数量	内容
1	119番受付回線（固定・IP・携帯）	16Ch	光IP回線
2	携帯119番転送回線	8ch	光IP回線
3	携帯119番転送受付回線	--	2項に含む
4	専用線	1ch	NEXCO
5	局線（加入回線）	10ch	光IP回線
6	内線	8回線	
7	指令回線	36ch	広域イーサネット回線
8	データ回線	--	指令回線に重畳
9	有無線接続回線	--	局線（加入回線に含む）
10	統合型位置情報受信VPN回線	2回線	IP-VPN（A面、B面）
11	車載端末LTEセンター回線	1回線	アクセスプレミアム相当
12	モバイル通信端末用センター回線	1回線	アクセスプレミアム相当
13	緊急通報回線	--	1項に含む
14	消防救急デジタル無線回線	14ch	主運用波1、統制波3、活動波11
15	消防救急デジタル無線バックアップ用回線	1回線	
16	順次指令回線	6回線	
17	インターネット接続用回線	1回線	1Gbps、固定IP
18	災害情報案内回線	--	インターネット接続用回線に重畳
19	庁内放送回線	1回線	

※通信事業者の光IP化（PSTNマイグレーション）に対応して構成のこと

詳細は別途発注者と調整

※専用線の回線品目については発注者に確認すること

※出動指令伝達に遅延がでないよう、指令回線のQoS（帯域制御・優先制御）について考慮すること

※モバイル通信端末用センター回線について、AVM接続用アクセス回線との重畳要否を検討すること

※消防救急デジタル無線バックアップ用回線及びインターネット接続用回線について、回線冗長化の要否を確認の上、発注者と調整し対応すること

筑後地域消防指令センター
高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線
システム業務委託

別冊 1 （参考） 保守仕様書

令和 7 年 3 月

久留米広域市町村圏事務組合

目次

第1章	総則.....	2
第1	概要.....	2
第2	目的.....	2
第3	履行期間.....	2
第4	システム設置場所.....	2
第5	対象設備及び対応時間.....	4
第6	受注者の保守業務の体制.....	4
第7	保守業務の技術者.....	4
第8	関係法令の遵守.....	4
第9	保守業務の実施.....	5
第10	使用器具、予備品.....	5
第11	損害賠償.....	5
第12	疑義.....	5
第2章	保守仕様.....	6
第1	共通事項.....	6
第2	保守作業に係る要件.....	6
第3	保守業務の除外事項.....	9
第4	その他.....	9

図表目次

表 1-1	新システム設置場所	2
表 1-2	新消防救急デジタル無線システム設置場所	3
表 2-1	アプリケーション保守作業	6

別冊1_別紙1 保守対象機器一覧

第1章 総則

第1 概要

本仕様書は、久留米広域市町村圏事務組合（以下「発注者」という。）が整備する新高機能消防指令システム及び新消防救急デジタル無線システム（以下、「新システム」という。）について、受注者が実施する保守の内容（以下「保守業務」という。）を定めるものである。

第2 目的

保守業務の目的は次のとおりとする。

- 1 新システムの正常な機能を維持するため、対象設備に対し定期点検を実施し、指令管制業務の円滑な運営を図る。
- 2 対象設備に対し、障害発生時の迅速な対応と復旧作業を実施する。
- 3 指令管制業務の円滑な遂行のため、新システムの運用に関する支援を行う。

第3 履行期間

令和9年4月1日から令和22年3月31日までの13年間とする。

第4 システム設置場所

新システムの設置場所は、以下の表 1-1 に示す指令センター、各消防本部、各署所等の42施設、及び表 1-2 に示す9施設である。

表 1-1 新システム設置場所

項	指令センター、消防本部等	住所
1	筑後地域消防指令センター	久留米市山川杵形町3番15号
2	久留米広域消防本部	久留米市東櫛原町999番地1
3	久留米消防署	久留米市東櫛原町999番地1
4	東出張所	久留米市山川杵形町3番15号
5	善導寺出張所	久留米市善導寺町島188番地1
6	南出張所	久留米市上津1丁目5番20号
7	西出張所	久留米市大善寺町宮本96番地44
8	救急ワークステーション（聖マリア病院）	久留米津福本町422番地
9	三井消防署	小郡市大板井279番地2
10	三井出張所	三井郡大刀洗町大字下高橋381番地1
11	三国出張所	小郡市三沢4626番地5
12	浮羽消防署	久留米市田主丸町鷹取682番地1

項	指令センター、消防本部等	住所
1 3	浮羽出張所	うきは市浮羽町東隈上 4 1 9 番地 7
1 4	三潞消防署	久留米市城島町江上上 1 6 5 番地 1
1 5	大川消防署	大川市大字郷原 4 8 3 番地 5
1 6	大牟田市消防本部	大牟田市浄真町 4 6 番地
1 7	大牟田市消防署	大牟田市浄真町 4 6 番地
1 8	吉野出張所	大牟田市大字白銀 3 6 番地 2
1 9	明治出張所	大牟田市健老町 3 8 番地 8
2 0	勝立出張所	大牟田市新勝立町 5 丁目 1 番地 2
2 1	柳川市消防本部	柳川市本城町 4 番地 2
2 2	柳川消防署	柳川市本城町 4 番地 2
2 3	東部出張所	柳川市大和町六合 1 8 5 番地
2 4	八女消防本部	八女市本村 2 2 番地 1
2 5	八女消防署	八女市本村 2 2 番地 1
2 6	立花分署	八女市立花町上辺春 3 9 3 番地 1
2 7	上陽分署	八女市上陽町北川内 6 3 9 番地 8
2 8	八女東消防署	八女市黒木町桑原 8 1 7 番地
2 9	星野分署	八女市星野村 1 3 0 8 0 番地 2
3 0	矢部分署	八女市矢部村矢部 4 0 4 1 番地 1
3 1	広川消防署	八女郡広川町大字新代 1 9 6 5 番地 1
3 2	筑後市消防本部	筑後市大字山ノ井 9 0 0 番地
3 3	筑後市消防署	筑後市大字山ノ井 9 0 0 番地
3 4	甘木・朝倉消防本部	朝倉市一木 1 8 番地 2 0
3 5	甘木・朝倉消防署	朝倉市一木 1 8 番地 2 0
3 6	東部分署	朝倉市杷木寒水 9 2 番地 1
3 7	西部分署	朝倉郡筑前町下高場 3 5 9 9 番地 3
3 8	朝倉出張所	朝倉市宮野 2 1 4 2 番地 2
3 9	東出張所	朝倉郡東峰村大字小石原鼓 8 3 7 番地 1 1
4 0	みやま市消防本部	みやま市瀬高町小川 2 0 6 2 番地
4 1	みやま市消防署	みやま市瀬高町小川 2 0 6 2 番地
4 2	南部出張所	みやま市高田町田尻 1 5 8 3 番地 3

表 1-2 新消防救急デジタル無線システム設置場所

項	中継局（基地局）	住所
1	筑後地域消防指令センター	久留米市山川沓形町 3 番 1 5 号
2	久留米市役所中継局	久留米市城南町 1 5 番地 3
3	土師山中継局	朝倉郡東峰村大字福井字土師 2 5 2 9 番地 3

項	中継局（基地局）	住所
4	広川原中継局	八女市黒木町大淵大字ミノヲ251番地1
5	鷹取山中継局	八女市上陽町上横山字山神3042番地2
6	三池山中継局	大牟田市大字今山4897番地1

第5 対象設備及び対応時間

保守業務の対象設備及び対応時間は、「別表1 保守対象機器一覧」のとおりとする。

第6 受注者の保守業務の体制

受注者は、保守業務を実施するに当たり担当者の連絡先を含めた保守計画書を提出するものとする。

(1) 保守計画書	:	1部
(2) 保守業務体制表	:	1部
(3) 保守担当技術者名簿	:	1部

第7 保守業務の技術者

保守業務に従事する受注者の保守技術者は、消防情報システムを十分に理解し、かつ、保守業務に精通した者に対応するものとする。

第8 関係法令の遵守

システムの保守にあたっては、次の関係諸規定を遵守しなければならない。

- ・電波法及びこれに基づく政令並びに総務省令
- ・有線電気通信法及びこれに基づく政令並びに総務省令
- ・建築基準法及びこれに基づく施行令
- ・気象業務法（昭和27年法律第165号）
- ・日本産業規格（JIS）
- ・日本電気工業会標準規格（JEM）
- ・日本電気規格調査会標準規格（JEC）
- ・国際電気通信連合電気通信標準化部門勧告（ITU-T 勧告）
- ・個人情報保護に関する法律（平成15年法律第57号）
- ・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成28年国土交通省大臣官房官庁営繕部）
- ・情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（政府発行）
- ・民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン（経済産業省発行）
- ・情報システム安全対策基準（経済産業省発行）

- ・コンピュータ不正アクセス対策基準（経済産業省発行）
- ・コンピュータウイルス対策基準（経済産業省発行）
- ・ソフトウェア管理ガイドライン（経済産業省発行）
- ・システム監査基準（経済産業省発行）
- ・T S - 1 0 2 3 消防指令システム-消防救急無線間共通インタフェース仕様
（一般社団法人 情報通信技術委員会発行）
- ・光回線を用いた緊急通報受理回線収容ユーザ・網インタフェース（UNI）仕様書
（東・西日本電信電話株式会社発行）
- ・その他、関係諸規程及び発注者が定める関係条例、セキュリティポリシー等

第 9 保守業務の実施

受注者は、保守業務を実施するに当たり、次の事項を遵守するものとする。

- 1 保守業務の着手及び完了時には、保守技術者は、発注者に報告すること。なお、保守技術者は作業現場において、名札及び受注者名の入った腕章等を着用すること。
- 2 保守業務の際には、保守技術者は、事前の準備を十分に行い、消防情報システムを停止させないように注意すること。なお、保守業務の都合上、消防情報システムの停止を必要とする場合は、保守技術者は予め発注者の承認を受けるものとする。
- 3 受注者は、保守業務の実施にあたって知り得た保守業務に係るすべての情報（個人情報を含む。）を第三者に漏らさないこと。

第 10 使用器具、予備品

保守業務に必要とする工具及び測定器は、原則として受注者の負担とする。ただし、受注者が要請した場合、発注者の所有する器具類及び予備品について使用許可するものとする。

第 11 損害賠償

- 1 受注者は保守業務の実施にあたって、庁舎、車両、付属設備及びその他の機械器具等に損害を与えたときは、その損害を払わなければならない。
- 2 受注者は保守業務の実施にあたって、第三者に損害を与えたときは、発注者に報告するとともに、受注者の責任において解決しなければならない。

第 12 疑義

この仕様書に記載のない事項、又はその他疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議し、その都度決定するものとする。

第2章 保守仕様

第1 共通事項

- 1 保守対象は、受注者が納入した機器及びソフトウェアを対象としたものとするが、障害の原因が不明確である場合は、発注者と協議の上、指示を受けること。
- 2 ハード及びソフトを含めた保守体制の拠点が久留米市内（拠点から現地まで概ねX時間以内に駆け付けできる場所）にあること。
- 3 24時間365日の保守体制が確立していること。
- 4 「別表1 保守対象機器一覧」の「装置の種類」ごとの保守業務対応時間に基づき、保守業務を実施する。（なお、「装置の種類」ごとの保守業務対応時間は別途協議とする）
- 5 「24H」 保守業務は24時間365日の対応とする。
- 6 「平日日中」 保守業務は平日の9時から17時の間の対応とする。
- 7 プログラム及びデータを変更した場合は、その都度、受注者の責任においてバックアップを実施し、安全な場所に保管すること。この場合、個人情報及び秘密情報が含まれるデータ等の保管については、発注者の指示に従うこと。
- 8 保守業務にて、ログ情報等のデータ採取と持ち帰りについては、事前に発注者の同意を得るものとする。また、リモート対応の場合も同様とする。
- 9 自然災害等による復旧作業、移設・増設作業については協議事項とする。
- 10 保守の範囲は、障害発生時の現地への技術者派遣費用、修理対応費用、装置交換（本体及び部品代含む）を含むものとする。
- 11 保守に係る経費のうち、各種回線使用料・通信費、位置情報通知システム使用料、NET119等のサービス利用料については、発注者が別に負担するものとする。
- 12 受注者は、将来的に発注者が新システムの刷新等を行うにあたり、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。

第2 保守作業に係る要件

1 アプリケーション保守作業

受注者は、発注者からの問合せ等に対応し、新システムのアプリケーションに対する、以下表2-1の保守作業を行うこと。ただし、対応に別途費用が発生する場合は、発注者と都度協議とする。

表 2-1 アプリケーション保守作業

	分類	概要
1	是正保守	・新システムの稼働以降、新たに発見された問題を是正するための修正
2	予防保守	・潜在的な障害が顕在化する前に発見し、是正するための修正
3	適応保守	・小規模な制度改正、拠点追加等の環境の変化に対応するために行う修正 ・大規模な制度改正等への対応

4	改善保守	・性能又は保守性を改善するための修正

- (1) 上記、適応保守のうち、本契約範囲内で実施できない業務（大規模な制度改正に対する改修等）については、別途見積の上、発注者と対応を協議することとする。
- (2) 仕様変更、機器等に係る稼働環境等が変化した場合における新システムの業務適合性を保持するためのシステム修正、及びアプリケーションの性能、又は保守性を改善するためのシステム修正を実施すること。
- (3) 新システムの潜在的な障害を顕在化する前に発見した場合、当該障害の是正を行うためのシステム修正を実施すること。
- (4) 発注者からの連絡を受け、新システムにおける障害解決に資するシステム修正を実施すること。
- (5) 新システムの修正等に当たっては、発注者と連携を図り、修正内容及び修正箇所を特定すること。また、修正方針及び方法等に係る正確性及び完全性について、発注者へ説明を行い、承認を得ること。
- (6) システム修正内容に対するテスト実施計画及びテストチェックリストを策定し、保守環境において動作確認を行うこと。
- (7) システム修正作業の内容を確認すると共に、アプリケーションに係るライブラリ管理及びオンラインヘルプ等の修正を行うこと。
 なお、修正作業に伴い各種文書の更新が必要である場合は適宜対応すること。
- (8) 受注者は、保守作業の結果を作業の都度「保守作業実施報告書」として発注者に提出すること。また、受注者は、四半期ごとに保守業務における保守・点検、障害対応等の作業実績について、「保守業務実績報告書」として発注者に提出し、承認を得ること。
- (9) OS、ミドルウェア、ソフトウェア等のバージョンアップを実施すること。

2 装置保守作業

受注者は、保守作業の実施に当たり、次に示す要件を満たすこと。

- (1) 受注者は、障害に対して、オンサイト対応（技術者派遣による現地での障害機器／部品の予備機器への交換、正常復帰確認作業及び報告等）を行うこと。また、緊急の際は発注者と協議の上、必要に応じたオンサイト対応ができること。
 ア 故障した装置等の状態を把握し、装置交換や部品交換を伴わない復旧方法がある場合は、当該方法による復旧作業を実施する。
 イ 故障した装置等の状態を把握し、発注者所有の代替装置等への交換により復旧が可能な場合は、発注者の承認を得て、故障した装置等を発注者所有の代替装置等に交換する作業を実施する。保守形態は原則、現地修理・現地交換とすること。ただし、止むを得ない場合には代替機先出しの持ち帰り修理も可とする。
 ウ 前項ア及びイの対応による復旧が不可能な場合は、受注者が業務への影響を最小限に抑えるための対応策を検討し、発注者の承認を得て対応策を実施すること。
 エ 耐用時間内であっても、修理不能及び再利用困難な場合は交換とする。

- (2) 障害が判明した場合、受注者は、障害内容の確認を行い、発注者に報告を行うこと。また、障害復旧作業を実施した上で、その結果をとりまとめ、報告書を提出すること。

3 運用保守作業

(1) 定期点検

受注者が新システムに係る定期点検を行う際の要件を次に示す。

ア 受注者は、点検実施月の前月末までに保守作業日程表を発注者に提出し、承認を得るものとする。

イ 受注者は、導入した調達物品について毎年2回以上の定期点検を行うこと。また、定期点検の結果を定期点検結果報告書として発注者に提出すること。

ウ 故障の有無に関わらず定期点検を行い、故障の発生予防に努めること。定期点検作業中に新システムの故障を発見したときは、当該故障の原因となる箇所の調査を実施し、必要な措置を施し発注者に報告する。

なお、機器の交換等が必要な故障については、発注者と協議の上で修理を行うものとする。

エ 定期点検は、平日の9時～17時の間に実施するものとする。

(2) 問合せ対応

新システムにおける問合せや要望の受付に当たり、考慮すべき要件を次に示す。

ア 障害に関する職員からの問合せに対応すること。

イ 問合せ内容に対する技術相談及び障害の一次切り分け（外部システムや別途調達設備、通信事業者等のシステム関連を含む。）を行うこと。

ウ 発注者からの連絡後、現地にて保守作業が必要と発注者及び受注者が判断した場合、受注者は「別表1 保守対象機器一覧」の「装置の種類」ごとの保守管理対応時間に基づき、保守作業を実施するものとする。

エ 受け付けた問合せは、その内容及び回答を定期的に発注者に報告すること。

(3) インシデント管理

新システムの運用時に、通信管制業務を継続できなくなる事象（以下「インシデント」という。）が生じた場合、次に示す作業を実施すること。

ア インシデントの検知及び監視を行い、発生又は検知したインシデント全てを一元的に管理すること。

イ 発生したインシデントを事例及び既知の問題と照合し分類すること。また、発注者と協議し、インシデント対応の優先順位基準を定め、発生したインシデントと照合すること。

なお、新しい問題、又は照合できないような複合的要因と思われるインシデントについては、発注者への報告を速やかに行うこと。

ウ 発生したインシデントに関する情報及び解決策を収集・分析し、発注者へ回避策を提示すること。

なお、インシデントの終了は、発注者に解決したことを確認し、承認を得ること。

エ インシデントに係る調査及び分析結果について、定期的に発注者に報告すること。

(4) データ更新作業

ア システムデータ更新作業

受注者は、システムデータの更新周期に合わせ、地図等検索装置、車両運用端末装置等のデータ更新を行うこと。

(ア) 地図データ（システム構築時対応の地図データ）

(イ) Nコード

(ウ) ラスディックコード

(エ) その他

イ セキュリティ関連更新作業

ウィルス定義ファイルなどセキュリティ確保のためのデータ更新を定期的に行うこと。

ウ 運用データ変更支援

発注者が行う、人事異動などに伴う運用データの変更について、データ取り出しやデータ変換などを効率的に行えるよう支援すること。

第3 保守業務の除外事項

次に定める事項については、保守業務に含まれないものとする。

- 1 発注者及び発注者が指定した第三者の不適切な使用、説明書に準じない機器の使用又は取扱いによる故障等の修理
- 2 天災（落雷を含む。）等の不可抗力によって生じた被災機器の修理、修復及び交換
- 3 有償交換部品の調達
- 4 調度品、什器（OAラック、棚、机、椅子等）の修理対応
- 5 消耗品（プリンタトナー、プリンタ用紙等）の補充作業
- 6 発注者及び発注者が指定した第三者の取扱いによるウィルス感染時の調査及び駆除対応
- 7 その他、受注者の責に帰さない事項

第4 その他

受注者は、定例会の実施に当たり、次の事項を実施すること

- 1 発注者の指示のもと、必要に応じて受注者は会議を開き、必要資料を作成すること。
- 2 受注者は、会議終了後、速やかに議事録を作成し、発注者の承認を得ること。

筑後地域消防指令センター
高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線
システム更新整備業務委託

(参考) 保守仕様書

別冊 1_別紙 1 「保守対象機器一覧」

令和 7 年 3 月

久留米広域市町村圏事務組合

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]